

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přípojka vody Tržnice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Gama G+V, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Ing. Gába

Datum: 28.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2			239,40
2	221*	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m			300,00
3	001	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			3 168,00

"Rýha pro potrubí u šachty" 2*1,2*1,5
Součet

4	001	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3			3 326,40
---	-----	-----------	---	----	--	--	----------

"Výkop u budovy" 1,4*1,8*1,5
Součet

5	001	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m			31 850,00
---	-----	-----------	---	---	--	--	-----------

6	286	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m			4 165,00
---	-----	-----------	--	---	--	--	----------

7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			2 666,64
---	-----	-----------	--	----	--	--	----------

"pro oba výkopy" 2*1,5*2+1,8*1,4*1,5*2+1,8*1,5
Součet

8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			1 056,90
---	-----	-----------	---	----	--	--	----------

9	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3			1 365,30
---	-----	-----------	---	----	--	--	----------

3,6+3,78
Součet

10	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3			1 623,60
----	-----	-----------	--	----	--	--	----------

7,38
Součet

11	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			1 308,72
----	-----	-----------	---	----	--	--	----------

12	001	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3			826,56
----	-----	-----------	--	----	--	--	--------

"Výkop-vytlačená kubatura"
7,38-0,492
Součet

13	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3			5 590,00
----	-----	-----------	--	----	--	--	----------

"obsyp nádrží" 13,094-2,16*1*1,4-1,2*1,2*3,14/4*1,3
Součet

4 Vodorovné konstrukce

14	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3			457,56
----	-----	-----------	---	----	--	--	--------

"přípojka vody ve výkopu" 2,0*1,2*0,1+1,8*1,4*0,1
Součet

15	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2			1 134,00
----	-----	-----------	--	----	--	--	----------

"chodník u budovy" 1,4*1,8
Součet

5 Komunikace pozemní

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přípojka vody Trznice
 Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Gama G+V, s.r.o.

Olomouc

Zpracoval:

Datum: 28.11.2018

Ing. Gába

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
16	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2			655,20
8 Trubní vedení							
17	271	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm "V otevřeném výkopu"3 Součet	m			2 835,00
18	271	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 "naaopojení u šachty a u budovy"2 Součet	kus			4 820,00
19	271	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			1 470,00
20	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m			735,00
21	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus			640,00
99 Přesun hmot							
22	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 52,485-41,323 Součet	t			781,34
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
23	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			600,00
24	221	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m			240,00
25	221	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2			378,00

Celkem

72 232,62