

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ NÁCHODSKÁ - VEDLEJŠÍ BUDOVA PIONÝRŮ 388 TRUTNOV - ZŘÍZENÍ VSTUPU NA ZAHRADU	JKSO		
Název objektu	ZŘÍZENÍ NOVÉHO VSTUPU ZE SCHODIŠŤOVÉ PODESTY NA ZAHRADU	EČO		
		Místo	PIONÝRŮ 388, TRUTNOV	
		IČ		DIČ
Objednatel	ZŠ TRUTNOV 3, NÁCHODSKÁ 18, TRUTNOV	64201171		
Projektant	DRUPOS TRUTNOV - ING. FALTA			
Zhotovitel	INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV	27511677	CZ27511677	
Zpracoval	Lenka Benešová			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	6918	05.12.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 130,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	22 282,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 648,68	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	26 333,27	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	5 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 394,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	5 000,00
20	HZS		0,00	21	Komun. inženýring	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

INFRASTAV [®]
s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677 mob.: +420 604 343 286
Elektrárenská 537 infrastav@centrum.cz
541 01 Trutnov www.infrastav.cz

D Celkem bez DPH 58 394,43

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	58 394,43	12 262,83

Cena s DPH 70 657,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ NÁCHODSKÁ - VEDLEJŠÍ BUDOVA PIONÝRŮ 388 TRUTNOV - ZŘÍZENÍ VSTUPU NA ZAHR
Objekt: ZŘÍZENÍ NOVÉHO VSTUPU ZE SCHODIŠŤOVÉ PODESTY NA ZAHRADU

Objednatel: ZŠ TRUTNOV 3, NÁCHODSKÁ 18, TRUTNOV
 Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
 Místo: PIONÝRŮ 388, TRUTNOV

Zpracoval: Lenka Benešová
 Datum: 5. 12. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 130,34	22 282,14	25 412,48	0,234	2,171
3	Svislé a kompletní konstrukce	345,32	389,08	734,40	0,087	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 606,77	10 464,10	12 070,87	0,146	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	415,25	9 895,93	10 311,18	0,001	2,171
997	Přesun sutě	763,00	1 401,52	2 164,52	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	131,51	131,51	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 648,68	26 333,27	27 981,95	0,016	0,009
764	Konstrukce klempířské	0,00	103,22	103,22	0,000	0,003
766	Konstrukce truhlářské	0,00	13 317,39	13 317,39	0,000	0,006
767	Konstrukce zámečnické	0,00	12 162,00	12 162,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	1 423,38	444,39	1 867,77	0,013	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	225,30	306,27	531,57	0,004	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
VRN9	Ostatní náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	Celkem	4 779,02	53 615,41	58 394,43	0,251	2,180

INFRASTAV ®

s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677
 Elektrárenská 537
 541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
 infrastav@centrum.cz
 www.infrastav.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ NÁCHODSKÁ - VEDLEJŠÍ BUDOVA PIONÝRŮ 388 TRUTNOV - ZŘÍZENÍ VSTUPU NA ZAHRADU
 Objekt: ZŘÍZENÍ NOVÉHO VSTUPU ZE SCHODIŠŤOVÉ PODESTY NA ZAHRADU

Objednatel: ZŠ TRUTNOV 3, NÁCHODSKÁ 18, TRUTNOV
 Zhotovitel: INFRATAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
 Místo: PIONÝRŮ 388, TRUTNOV

Zpracoval: Lenka Benešová
 Datum: 5. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				25 412,48
3			Svislé a kompletní konstrukce				734,40
1	014	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou (1,74+2,19*2)*0,5 Součet	m2	3,060 3,060 3,060	240,00	734,40
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 070,87
2	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,060	573,00	1 753,38
3	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " schodišťová podesta " 3,3*1,5 Součet	m2	4,950 4,950 4,950	36,00	178,20
4	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dveře " 1,74*2,19*2 Součet	m2	7,621 7,621 7,621	55,00	419,16
5	011	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou 1,74*2+2,19*4 Součet	m	12,240 12,240 12,240	6,00	73,44
6	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 0,76 1,74*2+2,19*4 Součet	m	13,000 0,760 12,240 13,000	128,00	1 664,00
7	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou 1,74+2,19*2 Součet	m	6,120 6,120 6,120	31,20	190,94
8	590	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 6,12 * 1,05	m	6,426 6,426	15,80	101,53
9	011	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm 1,74+2,19*2 Součet	m	6,120 6,120 6,120	201,00	1 230,12
10	283	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm <i>lambda=0,039 [W / m K]</i> 6,12*0,25 Součet	m2	1,836 1,530 1,530	87,20	160,10
11	R	633333001	D+M Betonový schůdek pod porořost + hydroizolace v dveřním otvoru	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
12	R	633333002	D+M Betonový blok pod porořost v trávníku (případně jiná vhodná zpevněná plocha)	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
13	R	633333003	Vyhrabání trávníku a úklid zelené plochy	soub	1,000	300,00	300,00
14	R	633333004	D+M Přerušovač tepelných mostů v dveřním otvoru	soub	1,000	1 000,00	1 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ NÁCHODSKÁ - VEDLEJŠÍ BUDOVA PIONÝRŮ 388 TRUTNOV - ZŘÍZENÍ VSTUPU NA ZAHRADU

Objekt: ZŘÍZENÍ NOVÉHO VSTUPU ZE SCHODIŠŤOVÉ PODESTY NA ZAHRAC

Objednatel: ZŠ TRUTNOV 3, NÁCHODSKÁ 18, TRUTNOV

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: PIONÝRŮ 388, TRUTNOV

Zpracoval: Lenka Benešová

Datum: 5. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 311,18
15	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000	45,00	675,00
16	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	2,000	55,00	110,00
17	013	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC (1,74*1,16*2+1,03*2)*0,5	m2	3,060	207,00	633,42
			Součet		3,060		3,060
18	013	968062355	Vybourání dřevěných nebo plastových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 1,74*1,16	m2	2,018	288,00	581,18
			Součet		2,018		2,018
19	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm " vybourání parapetu " 1,74*1,03*0,5	m3	0,896	1 012,00	906,75
			Součet		0,896		0,896
20	005	977211111	Řezání kamenných kci hl do 200 mm stěnovou pilou " řezání kamene z vnější strany " 0,66*2+0,18*2	m	1,680	2 950,00	4 956,00
			Součet		1,680		1,680
21	013	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 1,74*0,84	m2	1,462	307,00	448,83
			Součet		1,462		1,462
22	R	978222222	D+M Protiprachová stěna na schodiště směrem dolů do šaten	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
997 Přesun sutě							2 164,52
23	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,180	352,00	767,36
24	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,180	209,00	455,62
25	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,18*9	t	19,620	9,10	178,54
			Součet		19,620		19,620
26	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,180	350,00	763,00
998 Přesun hmot							131,51
27	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,234	562,00	131,51
PSV Práce a dodávky PSV							27 981,95

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ NÁCHODSKÁ - VEDLEJŠÍ BUDOVA PIONÝRŮ 388 TRUTNOV - ZŘÍZENÍ VSTUPU NA ZAHRADU
 Objekt: ZŘÍZENÍ NOVÉHO VSTUPU ZE SCHODIŠŤOVÉ PODESTY NA ZAHRADU

Objednatel: ZŠ TRUTNOV 3, NÁCHODSKÁ 18, TRUTNOV
 Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
 Místo: PIONÝRŮ 388, TRUTNOV

Zpracoval: Lenka Benešová
 Datum: 5. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
764			Konstrukce klempířské				103,22
28	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,840	56,10	103,22
			1,84		1,840		
			Součet		1,840		
766			Konstrukce truhlářské				13 317,39
29	R	766-1	Montáž a zajištění nové Al vchodové dveře dvoukřídlé 1740/2190 mm	kus	1,000	12 620,00	12 620,00
30	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	53,20	53,20
31	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	870,532	0,74	644,19
767			Konstrukce zámečnické				12 162,00
32	R	767-1	D+M Venkovní porořošt 1400/1740 mm - komplet	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
33	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	120,000	1,35	162,00
771			Podlahy z dlaždic				1 867,77
34	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	0,760	120,00	91,20
			0,26+0,25*2		0,760		
			Součet		0,760		
35	597	597613120	sokl keramický	kus	3,300	38,40	126,72
			3 * 1,1		3,300		
36	771	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	0,435	380,00	165,30
			1,74*0,25		0,435		
			Součet		0,435		
37	597	597611100	dlaždice keramické	m2	0,479	350,00	167,65
			0,435 * 1,1		0,479		
38	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,435	15,00	6,53
39	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,435	39,30	17,10
40	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1,080	45,00	48,60
			0,76+0,08*4		1,080		
			Součet		1,080		
41	771	771591116	Podlahy spárování akrylátem	m	0,760	45,00	34,20
42	771	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	1,740	68,00	118,32
43	590	590542960	profil ukončovací Schlüter Al	m	1,914	520,00	995,28
			1,74 * 1,1		1,914		
44	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	17,709	5,47	96,87
784			Dokončovací práce - malby a tapety				531,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ NÁCHODSKÁ - VEDLEJŠÍ BUDOVA PIONÝRŮ 388 TRUTNOV - ZŘÍZENÍ VSTUPU NA ZAHRADU

Objekt: ZŘÍZENÍ NOVÉHO VSTUPU ZE SCHODIŠŤOVÉ PODESTY NA ZAHRAC

Objednatel: ZŠ TRUTNOV 3, NÁCHODSKÁ 18, TRUTNOV

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: PIONÝRŮ 388, TRUTNOV

Zpracoval: Lenka Benešová

Datum: 5. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
45	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,705	3,99	30,74
			" jen stěna s dveřmi "				
			3,35*2,3		7,705		
			Součet		7,705		
46	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,705	20,00	154,10
47	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí malířských v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,705	45,00	346,73

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

48	000	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště + mimostaveništní doprava	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----	-----------	---	------	-------	----------	----------

Celkem 58 394,43

INFRASTAV [®]

S.R.O.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677
Elektrárenská 537
541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
infrastav@centrum.cz
www.infrastav.cz