

SOUPIS PRACÍ - Rozpočet - cenová nabídka

Místnost v podkroví objektu Albertov 7, Praha 2 – 4.NP

1. Příprava prostoru pro místnost – vyklizení 2prac. á 3HR á 200	1200,- /
2. Tesařské + truhlářské práce	
zadní část vč. staveb. přípomocce a svislé dopravy - ROZPIS	67800,- /
přední část vč. staveb. přípomocce a svislé dopravy - ROZPIS	57250,-
3. SDK opláštění i vnitřní (protipožar. desky) vč. svislé dopravy - ROZPIS	68400,- /
4. Dveře a zárubně protipožární (EI 30) 3x kování R1 (2x) a kování se zámkem panikovým, úprava vchodu pro zárubeň (pískovec), průlez k střešnímu „padáčku“, doprava – nákup a svislá doprava na půdu, celkem	60700,- /
5. El. práce 59698 + staveb. přípomoc 10000 - ROZPIS	69698,- /
6. Malířské práce 143,3m ² vč. plošinky před vstupem ze schodiště	
- penetrace 143,3m ² á 15	2149,50 /
- akrylátování 10 tub á 150	1500,- /
- malba Primalex Plus dvojnásobná 2 x 143,3m ² á 28	8024,80 /
- zakrývání podlahy a okolí	3000,- /
- doprava pro malbu 1000 + svislá doprava 1300, celkem	2300,- /
7. lino 23,5m ² á 950 (nákup + mtž)	22325,- /
doprava + svislá doprava 2x1500	3000,- /

Cena celkem bez DPH

367347,30Kč


DPH 21%

77142,93Kč

Cena vč. DPH

447490,23Kč

V Praze dne 10/10/2018



Příloha k SOUPISU PRACÍ


Místnost v podkroví Albertov 7, Praha 2 – tesařské a truhlářské práce – zadní část

1. Dřevěné hranoly – kostra 50x100 + 150x50 – celkem 1,2m ³ á 9800	11760,- /
2. OSB tl. 15 – podlaha ve 2 vrstvách, boky a strop jednostranně, celkem 90m ² á 230	20700,- /
3. Izolace tl 100, celkem 90m ² á 85	7650,- /
4. Folie (paropropustná) 50m ² á 40,30 vč. montáže	2015,- /
5. Kotvicí a spojovací materiál	2200,- /
6. Montážní práce - kostra	8000,- /
- OSB	7000,- /
- izolace	2000,- /
7. Přípomoc a svislá doprava	3975,- /
8. Doprava materiálů	2500,- /

Cena celkem bez DPH

67800,-Kč ✓

V Praze 26/9/2018



Příloha k SOUPISU PRACÍ


Místnost v podkroví Albertov 7, Praha 2 – tesařské a truhlářské práce – přední část

1. Dřevěné hranoly – kostra 50x100 + 150x50 – celkem 0,9m ³ á 9800	8820,- /
2. OSB tl. 15-28m ² á 230	6440,- /
3. OSB tl. 12 – 43m ² (podlaha – dvojitá) á 205	8815,- /
4. Izolace tl 100, celkem 42m ² á 85	3570,- /
5. Folie (paropropustná) 50m ² á 40,30 vč. montáže	2015,- /
6. Kotvící a spojovací materiál	1090,- /
7. Montážní práce - kostra + osazení 3ks zárubně	9000,- /
- OSB	7000,- /
- izolace	2000,- /
8. Přípomoc a svislá doprava	5000,- /
9. Doprava materiálů	3500,- /

Cena celkem bez DPH

57250,-Kč ✓


V Praze 10/11/2018



Příloha k SOUPISU PRACÍ
Místost v podkroví objektu Albertov 7, Praha 2 - Sádrokartony

Práce včetně materiálu - popis	mj.	cena za mj.	cena celkem
Popis práce :			
Opláštění sdek deskami 15mm F	42 m2	650	27 300,00 Kč ✓
Strop sdek, izolace sdek 15mm F	23,5 m2	840	19 740,00 Kč ✓
Alurohy	12 mb	110	1 320,00 Kč ✓
Podlaha sdek 15mm F montáž na osb desky	23,5 m2	640	15 040,00 Kč ✓
Doprava, manipulace s materiálem - půda			5 000,00 Kč ✓
Cena celkem bez DPH			68 400,00 Kč ✓

V Praze dne 10/11/2018



ROZPIS položky č. 5

Příloha SOUPIS PRACÍ
Místnost v podkroví objektu Albertov 7, Praha 2- Elektropráce

	množství	cena	celkem
1. Kabel Cyky 3JX1.5	90	14	1 260 Kč /
2. Kabel Cyky 3OX1.5	60	14	840 Kč /
3. Kabel Cyky 3JX2.5	150	20	3 000 Kč /
4. Kabel Cyky 4BX6	15	99	1 485 Kč /
5. Zářivka 2X58W	3	1710	5 130 Kč /
6. Přímotop 2KW	3	2999	8 997 Kč /
7. Dvozásuvka	12	155	1 860 Kč /
8. Vypínač 01	2	125	250 Kč /
9. Vypínač 06	4	144	576 Kč /
10. Rozvaděč	1	5500	5 500 Kč /
11. Pomocný materiál	1	900	900 Kč /
12. Doprava	1	2500	2 500 Kč /
13. Práce	1	22400	22 400 Kč /
14. El. revize	1	5000	5 000 Kč /
15. Stavební přípomoc vč. mat.	1	10000	10 000 Kč /

Cena celkem bez DPH

69 698 Kč ✓

V Praze dne 10/11/2018

