

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
Středověk období - rok: 2018

Příloha č. 2

Název stavby: 122 - Oprava 2.SK v žst. Poděbrady
Název fakturačního celku: 122 - Oprava 2.SK v žst. Poděbrady

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
řad.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
O1 - Oprava 2.SK, 4.SK										
5	5958128010	Železniční svršek-upevňovač Komplety ŽS4 (šroub R51, matice M24, podložka Fe6, svírka ŽS4)	kus	8 488,000			3 864,000			
6	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1 (145)	kus	16,000			16,000			
7	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe6	kus	16,000			16,000			
8	5958158070	Železniční svršek-upevňovač Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4,R4)	kus	8,000			8,000			
9	5958158020	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	4 244,000			1 932,000			
12	759200506	Bodové prvky v kolejišti Souprava upevňovací pražec SB-8P (CV729125002)	kus	2,000			2,000			
13	5955101000	Železniční svršek - kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	797,494			278,041			
18	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky, lože zapuštěné	m3	169,997			154,467			
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojní v koleji.	m3	413,897			154,467			
21	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	3,000					41,000	
22	5906030020	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	6,000			6,000			
23	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus	151,000			151,000			
25	5907025385	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	2 434,000			1 178,000			
26	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	157,000			157,000			
27	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	5,000					39,000	
28	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyř vrtule	úř.pl.	4,000			4,000			
29	5907010020	Výměna LISů tv. UIC60 rozdělení "u"	m	28,800			14,400			
40	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svařičkou kolejnic nových délky do 150m tv. UIC60	svar	30,000					20,000	
41	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev stardartní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	16,000			11,000			
42	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný přehřev stardartní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	8,000			4,000			
43	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000			4,000			
44	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 178,000			1 178,000			
46	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 178,000			1 178,000			
59	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t sypanin do 10 km	t	322,733			278,041			
60	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t sypanin do 20 km	t	799,949			278,041			
62	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	0,810					12,150	
64	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	15,229			15,229			
68	9909000100	Poplatek za uložení suší nebo hmot na oficiální skládku	t	305,995			278,041			
69	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	15,229			15,229			
71	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	1,748			0,938			
O2 - v.č. 12 a 6.SK										
39	5955101000	Železniční svršek - kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	239,400					72,300	

63	5910020120	Svařování kolejnic termítem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	14,000			1,000
65	5910020140	Svařování kolejnic termítem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. A	svar	12,000		12,000	
66	5910020320	Svařování kolejnic termítem plný předeřív standardní svar přechodový tv. R65/S49	svar	2,000		2,000	
67	5910020340	Svařování kolejnic termítem plný předeřív standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	4,000		4,000	
68	5910035140	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodoužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. A	svar	4,000		4,000	
71	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I generace	m	48,700		48,700	
72	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I generace	m	48,700		48,700	
73	5910090060	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°- 7,9° (1,7,5 až 1,9) hloubky přes 10 do 20mm	kus	1,000		1,000	
83	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t sypanin do 10 km	t	239,600			72,100
84	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t sypanin do 20km	t	239,400			72,100
88	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	34,887		15,197	
92	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	27,677		15,197	

Celkem: 2 405 522,79 336 367,65

Cena díla původní	8 448 047,57
Méněpráce	-2 405 522,81
Vícepráce	336 367,65
Nová cena celkem	6 378 892,41
Rozdíl	-2 069 155,16

