

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.9.2018

(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Ladislav Krejčí

se sídlem podnikání Rácovice 50, PSČ 675 32

zaps. u OF a OŽÚ MěÚ v Moravských Budějovicích pod č.j. ZO/U327/2011/Pr, dat.

zápisu 21.2.2011

IČO: 758 50 117, DIČ: CZ8304151446

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 27.6.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/080 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Bizoní**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 126.524,65,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 2.189.253 Kč
Dodatek č. 1: 0,00 Kč
Dodatek č. 2: -126.524,65 Kč
Cena celkem: 2.062.728,35 Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 3.12.2018

Rácovice: 30.11.2018



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
jednatel


Příloha: Rozpočet

LC Bizoní

Méněpráce - dle SOD	-280 147,41
Vícepráce - položky dle SOD	89 706,62
Vícepráce - cena koef.	63 916,14
Celkem:	-126 524,65

Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	2 189 253,00
dodatečné stavební práce	-126 524,65
konečná cena zakázky	2 062 728,35
% víceprací	-5,78%



LC Bizoní
Měněpráce dle SOD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4 Vodorovné konstrukce									
38	R	463211132	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	63,200	908,80	-57 436,16	2,26550	0,000
Odečteno z důvodu použití místního materiálu (z položky bude uplatňována pouze montáž - je obsaženo ve vícepracích)									
39	R	467951230	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm	m	3,000	1 100,80	-3 302,40	0,14311	0,000
Položka nebyla použita z důvodu malých průtoků ve vodotečích - postačí kamenná rovnanina									
5 Komunikace									
46	R	R1611	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2	m2	2 695,080	16,00	-43 121,28	0,02111	0,000
Položka nebyla využita z důvodu použití kvalitního kameniva frakce 0-32 mm - po zaválcování vrstvy z kameniva frakce 0-32 mm již nebylo zapotřebí zakalení lomovými výsivkami									
47	R	R1633	Sanace z kameniva fr. 0-250 mm, tl. 300 mm, po zhutnění	m2	1 412,000	96,00	-135 552,00	0,56700	0,000
Položka kompletně odečtena - v rozpočtu byla použita jako opatření v případě vzniku potřeby sanace neunosného podloží									
999 Ostatní náklady									
57	R	G02	Oznámení zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce	kpl	1,000	3 200,00	-3 200,00	0,00000	0,000
Položka kompletně odečtena - v souvislosti z rozsahem prací nebylo zapotřebí ohlášení prací oblastnímu inpektorátu práce (dle příslušné vyhlášky)									
58	R	G03	Geodetické vytyčení stavby, včetně vytyčení hranic pozemku	kpl	1,000	12 800,00	-12 800,00	0,00000	0,000
Položka kompletně odečtena - stavba byla geodeticky vytyčena na náklady LS již při potřebě odkácení lesního porostu a nebylo již nutné vytyčení nadále upřesňovat									
998 Přesun hmot									
55	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	640,984	38,59	-24 735,57	0,00000	0,000
Narovnání přesunu hmot na skutečnost.									

Měněpráce celkem

-280 147,41

LC Bizoní

Vícepráce dle SOD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5 Komunikace									
44	R	R1603	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm, tl. 80 mm po zhutnění	m2	963,000	44,80	43 142,40	0,13455	129,572
Propadová vrstva - dle technické zprávy se jedná o výplňový materiál, jehož množství bude doloženo vážními lístky. K navýšení množství uloženého kameniva došlo z důvodu řádného zakalení I. podkladní vrstvy z HDK frakce 63-125 mm.									
45	R	R1608	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm, tl. 100 mm po zhutnění	m2	508,000	51,20	26 009,60	0,18907	96,048
Vzhledem k vhodnému složení ŠD frakce 0-32 mm bylo upuštěno od zakalení lomovými výsivkami frakce 0-4 mm (viz. Méněpráce). Aby byla dodržena kompaktnost obrusné vrstvy bylo v místech s větším propadem ŠD frakce 0-32 mm do II. Podkladní vrstvy z DK frakce 32-63 mm bylo nutné uložit větší množství již zmíněného kameniva frakce 0-32 mm.									
42	R	564831111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	328,000	48,83	16 016,24	0,18907	62,015
I. separační vrstva - dle technické zprávy se jedná o separační vrstvu, jejíž množství bude doloženo výhradně vážními lístky. K navýšení množství uloženého kameniva došlo z důvodu řádného urovnání a vyprofilování I. separační vrstvy..									
41	R	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	77,000	58,94	4 538,38	0,19695	15,165
K navýšení kameniva frakce 32-63 mm došlo z důvodu potřeby vyrovnání nivelety a příčného sklonu komunikace.									

Vícepráce dle SOD celkem

89 706,62

LC Bizoní

Vícepráce dle koeficientu oddílů

Výpočet koeficientu	
SOD - Oddíl 1 - Zemní práce	415 688,58
URS - Oddíl 1 - Zemní práce	571 088,15
Koeficient oddílů	72,79%

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1			Zemní práce						
6	001	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m3	63,200	528,45	33 397,86	0,00165	0,104
7	001	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	63,200	58,67	3 707,81	0,00000	0,000
8	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	63,200	158,68	10 028,56	0,00000	0,000
Při přípravě zemní plně byly v trase a okolí LC objeveny kameny vhodné ke zhotovení rovnaniny na výtocích a nátocích trubních propustků, z toho důvodu vznikl požadavek na využití kamenů při opevnění výtoků a nátoků TP. Ve výše uvedených položkách jsou vyčísleny náklady na jejich vytěžení, naložení a dopravu na místa trubních propustků. Cena je stanovena dle přepočtového koeficientu oddílů č. 1 - Zemní práce									
4			Vodorovné konstrukce						
38	R	463211132R	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného.....pouze montáž	m3	63,200	265,54	16 781,92	2,26550	0,000
Pro získání ceny montáže pro Rovnaninu z lomového kamene..... byla položka rozložena viz. níže na cenu za dodávky materiálu a montáž. V nové R-položce je již použita separovaná cena pouze za montáž rovnaniny.									

Vícepráce dle koeficientu celkem

63 916,14

Postup výpočtu

	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka cena	Montáž cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Cena SOD	38	R	463211132	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	63,200	908,80	643,26	265,54	57 436,16	2,26550	0,000
							100%	70,78%	29,22%			

	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka cena	Montáž cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Cena URS 100% CH 2017	38	R	463211132	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	63,200	1 360,00	962,63	397,37	85 952,00	2,26550	0,000
							100%	70,78%	29,22%			

	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Cena URS 100% CH 2017	6	001	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m3	63,200	726,00	45 883,20	0,00165	0,104
	7	001	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	63,200	80,60	5 093,92	0,00000	0,000
	8	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	63,200	218,00	13 777,80	0,00000	0,000

