



Městská část Praha 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Objednávka

Verze 1

1 z 1

Dodavatel: A S K O spol. s r.o.

IČ/RČ: 48111023

Adresa: Mladých Běchovic 612
Běchovice
190 11 Praha 911

Naše značka:
MCP11/18/064256/OSM/PM

Vyřizuje/linka:
Mach Petr Bc.

Datum vystavení:
21.11.2018

Objednávka č: **2018/1204**

Objednáváme u Vás na základě rámcové smlouvy SM1800000804 opravy MK ve svěřené správě MČ Praha 11, schodiště u polikliniky Opatovská východní strana dle specifikací nabídkového rozpočtu

Kód	Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem bez DPH
	Schodiště u polikliniky Opatovská	1.00 ks	247138,00	21 %	247138,00

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta dle rámcové smlouvy SM1800000804 za každý den prodlení dodavatele

Částka bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Předpokládaná cena: **247138,- Kč bez DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 07.01.2019

Lukeš Petr
1. zástupce star

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum:

podpis dodavatele

Sídlo
spojení

Firma: MČ Praha 11
Adresa: Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
Vyřizuje: Bc. Petr Mach
Tel.:
E-mail:

Cenová nabídka č.159/18/J „Opatovská - schodiště“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Odstranění podkladů nebo krytů s přemíst. do 3m nebo s naložením z betonu prostého tl. od 100 do 150 mm v ploše do 50m2	m2	32,8	430,00	14 104,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemíst. do 3m nebo s naložením živičných tl. do 50 mm v ploše do 50m2	m2	2,7	80,00	216,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	bm	7,0	75,00	525,00
Vytrhání obrub vč. lože s přemístěním do 3m nebo s naložením silničních ležatých	bm	120,0	95,00	11 400,00
Vodorovná doprava suti ručně s naložením a složením z kusových materiálů do 50 m	t	13,0	190,00	2 470,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením z kusových materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km	t	39,0	12,00	468,00
Skládkovné (uložení na skládce) asfalt	t	0,5	390,00	195,00
Skládkovné (uložení na skládce) beton	t	12,5	150,00	1 875,00
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl. 40 mm	m2	2,7	440,00	1 188,00
Zdrsňovací posyp z kameniva drobného drceného 4 kg/m2	m2	2,7	20,00	54,00
Ošetření spar proříznutím komůrky 10/20 se zalitím modifikovanou zálivkou	bm	7,0	75,00	525,00
Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou do betonu prostého C 12/15	bm	120,0	210,00	25 200,00
Demontáž stávajícího zábradlí, odvoz na sklad zhotovitele	Kpl	1,0	10 300,00	10 300,00
Montáž původního zábradlí, dovoz	Kpl	1,0	16 800,00	16 800,00
Nátěr původního zábradlí	kpl	1,0	8 240,00	8 240,00
Nový materiál betonový obrubník - sadovka	bm	120	80,00	9 600,00
Nový materiál Zábradlí z ocel.	ks	1,0	91 400,00	91 400,00
Nový materiál Betonová dlažba – PRESBETO GITA, povrch VYMÝVANÝ 400 x 600	m2	23,2	1 185,00	27 492,00
Kladení betonových dlaždic s ložem z betonu	m2	23,2	220,00	5 104,00
Vyspravení podkladních vrstev podkladovým betonem PBI (C20/25) plochy od 15 do 50 m2 tl. 150 mm	m2	32,8	420,00	13 776,00
Očištění vybraných prvků pro nové použití: obrubníků silničních	bm	92,5	60,00	5 550,00
Provizorní zábrany nebo dopravní zařízení	m2	32,8	20,00	656,00
Celkem bez DPH				247 138,00

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhování mechanismů.


Cena nezahrnuje: Zametení nepřilepeného zdrsňovacího posypu. Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby. Vyřízení záboru



Platební podmínky: Faktura se splatností dle SOD (SM1800000804)

Doba realizace: 21 dní, realizace možná od 26.11.2018

V Praze dne 8.11.2018



Vypracoval
Jaroslav Souček

