

**Změnový list umělé skály, zasklení, betonový chodník****ZL č. 1**

KOMU: ZOO Ostrava OD: MSS Ostrava

popis provedení změny:

ZL č.1

**Popis provedených změn :****1. Provedení změny rozsahu umělé skály**

V rámci výstavby bylo provedeno rozšíření plochy umělých skal oproti projektu. Bylo provedeno rozšíření upraveného povrchu pod násyp písku z důvodů zamezení obnažení neupravených skal činností mangust. Rovněž z důvodů zakrytí elektrického ohradníku byly zvětšeny ve výběhu horní převisy na zídkách oproti původně zamýšlenému provedení. Rozsah provedených m2 byl ověřen přímo na stavbě. Dále se bude navíc provádět umělá skála na krakorci střechy a je opravena výměra strůpu vzhledem k záhybům a skutečně provedené ploše.

**2. Zasklení výběhu mangust se zábradlím**

Po vyhodnocení tloušťky skla (2x4 mm v projektu) bylo konstatováno, že tloušťka skla je malá a zasklení výběhu je nutno provést sklem nejméně 2x8mm z důvodu pevnosti a bezpečnosti návštěvníků ZOO. Tloušťka skla vychází z posudku dodavatele a zkušenosti pracovníků ZOO s již prováděným zasklením na jiných úsecích ZOO

3. Navržený chodník v zóně návštěvníků bude proveden z betonu tl. 10 cm místo navržených 4 cm, aby bylo zamezeno případným poruchám vlivem pohybu mechanismů na přilehlé komunikaci, poruchám betonu v důsledku teplotních výkyvů.

jméno zadavatele: Zoologická zahrada Ostrava p.o.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD

Nová cena:

Rozdíl v ceně:

2 505 126,03

2 659 613,38

154 487,35

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

schválil (Dodavatel): Jméno a příjmení MSS Ostrava

podpis:

datum:

schválil (Objednatel): Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxxxxx

podpis:

datum:

schválil (TDI): Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxxxxx

podpis:

datum:

schválil: Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxxxxx

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

## Změnový list č.1

**Stavba:** NOVOSTAVBA EXPOZICE MANGUST TRPASLIČÍCH ZOO OSTRAVA, P.Č.5265/8

**Objekt:**

**Část:** umělé skály, zasklení, betonový chodník, písek

**JKSO:**

**Zhotovitel:** MSS Ostrava

**Objednatel:** Zoologická zahrada Ostrava p.o.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
<i>z toho</i>	<i>Méněpráce</i>		839 119,07 Kč
	<i>Vícepráce</i>		993 606,42 Kč
	<b>Rozdíl</b>		<b>154 487,35 Kč</b>

OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
<b>ZS</b>	<b>ZARIZENI STAVENISTE</b>		- Kč
<b>PV</b>	<b>PROVOZNI VLIVY</b>		- Kč
<b>KC</b>	<b>KOMPLETACNI CINNOST</b>		- Kč
<b>OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>			<b>- Kč</b>

<b>CELKEM</b>			<b>154 487,35 Kč</b>
---------------	--	--	----------------------

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

## Měněpráce

**Stavba:** NOVOSTAVBA EXPOZICE MANGUST TRPASLIČÍCH ZOO OSTRAVA, P.Č.5265/8

**Objekt:**

**Část:** umělé skály, zasklení, betonový chodník, písek

**JKSO:**

**Objednatel:** Zoologická zahrada Ostrava p.o.

**Zhotovitel:** MSS Ostrava

**Datum:**

**CELKEM**

**839 119,07**

<b>Díl:</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>669 900,00</b>
77	R-602	Dodávka a montáž umělé skály expozice a venkovního hrzení expozice - plocha včetně tvarování podkladu venkovní stěny55 m2 vnitřní stěny 55 m2 střecha s převisy30 m2 strop15 m2 venkovní zídka - hrzení strana z exteriéru25 m2 strana z interieru s převisy30 m2 horní plocha zídky6 m2 sloupky a sokl mezi proskleným zábradlím15 m2	m2	231,00000	2 900,00	669 900,00
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>9 163,07</b>
68	581114111R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 4 cm komunikace : 33,1	m2	33,10000 33,10000	276,83	9 163,07
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				<b>160 056,00</b>
168	787193314RT5	Zaskl.stěn, tmel.na lišty, izol.dvojsklo, bezpečnostní sklo s fólií skleněné zábradlí před beton. sloupky Skla lepená čirá - VSG Connex 44.2. (Bezpečnostní lepené sklo ze dvou tabulí, spojené vysoce elastickou fólií Connex, při rozbití zůstávají úlomky skla vcelku - 2 tabulky o tl. 4mm spojuje fólie 0,76mm) T07 : 2,6*1,2*6	m2	18,72000 18,72000	8 550,00	160 056,00

## VÍCEPRÁCE

**Stavba:** NOVOSTAVBA EXPOZICE MANGUST TRPASLIČÍCH ZOO OSTRAVA, P.Č.5265/8

**Objekt:** Změnový list umělé skály, zasklení, betonový chodník

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Zoologická zahrada Ostrava p.o.

**Zhotovitel:** MSS Ostrava

**Datum:**

**CELKEM**

993 606,42

Díl:						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				776 417,00
77	R-602	Dodávka a montáž umělé skály expozice a venkovního hrazení  expozice - plocha včetně tvarování podkladu venkovní stěny 55 m2 vnitřní stěny 55 m2 - <b>dopočet vytvarování stěn 3 m2</b> střecha s převisy 30 m2 <b>Není započítána stříška (krakorec) 2,14 x2 = 4,28 m2</b> strop 15 m <b>Vnitřní strop má plochu 17,6 m2</b>  venkovní zídka - hrazení strana z exteriéru 25 m2 strana z interieru s převisy 30 m2 <b>Nová výměra 26,19*1,7=47,14 (navíc 17,14 m2)</b> horní plocha zídky 6 m2- <b>nová výměra (2,845+9,76+2,98+3,255+2,7+5,75-1,1)x0,9=26,19x0,0,6=15,71 (navíc 9,71 m2)</b> sloupky a sokl mezi proskleným zábradlím 15 m2	m2	267,73000	2 900,00	776 417,00
Díl:	5	Komunikace				15 762,22
68	581114111R00	Kryt z betonu komunikaci pro pěší tloušťky 8 cm komunikace : 33,1	m2	33,10000 33,10000	261,20	8 645,72
68a	631316-1 VP	Úprava betonu červ. Vsyp s modifikací (ASD Artsystemdeco)		33,10000	215,00	7 116,50
Díl:	787	Zasklívání				201 427,20
168	787193314RT5	Zaskl.stěn, tmel.na lišty, izol.dvojsklo, bezpečnostní sklo s fólií skleněné zábradlí před beton. sloupky Skla lepená čirá - VSG Connex 44.2. (Bezpečnostní lepené sklo ze dvou tabulí, spojené vysoce elastickou fólií Connex, při rozbití zůstávají úlomky skla vcelku Skla lepená čirá - VSG Connex 44.2. 10/ : 2,6*1,2*b	m2	18,72000 18,72000	10 760,00	201 427,20