



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11. 4. 2018 na realizaci stavby

**„Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění  
výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika,  
Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná  
škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen.  
Krátkého 1)“ - bezbariérovost a stavební úpravy**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána na základě  
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.**

Spisová značka: KS v Ostravě, C 4228

Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem společnosti  
Martinem Hoždorou, jednatelem společnosti  
Každý jednatel jedná za společnost samostatně

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 4. 2018 č. 2018/01450/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1)“ - bezbariérovost a stavební úpravy“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění.

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 3 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

| Popis změn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vícepráce<br>v Kč bez<br>DPH | méněpráce<br>v Kč bez<br>DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1) Přeložka elektroinstalací z výtahové šachty, ZL č. 1</b><br>Přeložení 5 kusů stávajících silnoproudých kabelů doplněním 25 m kabelů AYKY 3x120+70, 50 m AYKY 3x50+35, 25 m CYKY 5x2,5, 25 m CYKY 3x1,5, včetně instalačního materiálu a zhotovení revizní zprávy. Demontováno a obnoveno 12,5 m <sup>2</sup> SDK podhledu, provedeno 8 m <sup>2</sup> montáže KZS stěn z polystyrénových desek tl. 100 mm a tenkovrstvé akrylátové zrnité omítky tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn, 32 m dilatačního profilu, na skládku bude odvezeno 0,215 t sutí. | 79 019,65                    |                              |
| <b>2) Úpravy sociálního zařízení na, ZL č. 2</b><br>Demontáž 2 pisoárových stání, odbourání 1,74 m <sup>3</sup> zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC s likvidací 3,133 t sutě, provedení 7,5 m <sup>2</sup> omítek vnitřních stěn, 5,433 m <sup>2</sup> akrylátového nátěru omítek, 19,88 m <sup>2</sup> výmalby stěn a stropů.                                                                                                                                                                                                                                   | 13 753,57                    |                              |
| <b>3) Úpravy dvora, ZL č. 3</b><br>Odstranění 48,75 m <sup>2</sup> podkladu z betonu vyztuženého sítěmi, vyhloubení 1,325 m <sup>3</sup> rýh, doplněn 1 kus dvorní vpusti a 8 m odvodňovací betonového žlabu 220x260 mm. Odstranění a nové položení 15 m <sup>2</sup> zámkových dlažeb, likvidace 4,298 t sutě.                                                                                                                                                                                                                                                    | 174 713,53                   |                              |
| <b>4) Změna stromů, koše, ZL č. 4</b><br>Záměna 5 ks borovice černé a 5 ks zeravu západního za 2 ks smrk/Picea omorica, 1 ks třešeň/Prunus ser. kiku shidare sakura, 1 ks smrk/Picea pungens globosa, 1 ks borovice/ Pinus nigra nana wurstle, 3 ks zerav/Thuya occidentalis smaragd, 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 342,00                     | -5 465,00                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| zimostráz/Buxus sempervirens, 1 ks svída/Cornus mas. Záměna plastového odpadkového koše kovový.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
| <b>5) Doplnění plotu dvora, ZL č. 5</b><br>Zhotovení 0,8 m³ podkladní betonové mazaniny, 11,6 m² nové podezdívky z betonových bloků vyztužené 0,209 t ocelí s plotovou stříškou, na 15,7 m bude osazen plot bez podezdívky. Pro plot bude celkem použito 11 kusů sloupků a vzpěr 1500/38x1,5 mm, 32,017 m plotového poplastovaného pletiva výšky 125 cm, 2 podhrabové desky s držáky, 1,020 m³ z betonu základových betonových patek včetně 14,685 t přesunů hmot. | 48 669,76         |                  |
| <b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>325 498,51</b> | <b>-5 465,00</b> |
| <b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>320 033,51</b> |                  |

Dne 29. 10. 2018 předložil Zhotovitel Objednateli spolu se soupisem víceprací a méněprací žádost o prodloužení termínu plnění. Vzhledem k tomu, že Objednatel neodsouhlasil žádost Zhotovitele ve lhůtě stanovené bodem 5. 5. 3. Obchodních podmínek, nemohl být tento dodatek ke smlouvě uzavřen před termínem pro dokončení díla. Objednatel tímto nekonáním porušil smluvní povinnost a dostal se do prodlení. Vzhledem k této skutečnosti se má za to, že Objednatel neposkytl ve smyslu bodu 4. 2. 4. Obchodních podmínek Zhotoviteli dohodnutou součinnost nutnou pro řádné a včasné splnění termínu dokončení díla a Zhotovitel není odpovědný za prodlení s plněním díla.

S ohledem na finanční objem víceprací a méněprací, který překročil 10% ze sjednané celkové ceny díla s DPH, smluvní strany ve smyslu bodu 4. 3. 1 Obchodních podmínek sjednaly změnu termínu pro dokončení díla.

Vzhledem ke shora uvedenému **čl. III. odst. 2 Smlouvy Doba provádění díla nově zní:**

### III. Doba provádění díla

#### 2. Termín dokončení díla:

**30. 11. 2018**

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové **ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

| Název                                                                        | Základ DPH<br>(v Kč) | DPH 21%<br>(v Kč) | Celkem<br>(v Kč)    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Cena díla dle Smlouvy                                                        | 3 194 210,46         | 670 784,20        | 3 864 994,66        |
| Změna ceny dle dodatku č. 1 (termínový dodatek)                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| Změna ceny díla dle tohoto dodatku                                           | 320 033,51           | 67 207,03         | 387 240,54          |
| <b>Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku</b> | <b>3 514 243,97</b>  | <b>737 991,23</b> | <b>4 252 235,20</b> |

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: čtyři-miliony-dvě-stě-padesát-dva-tisíc-dvě-stě-třicet-pět-korun-českých-dvacet-haléřů.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 30. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha: č. 1 – Položkový rozpočet**

V Olomouci dne: 30 -11- 2018


Z



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Šumperku dne: 30 -11- 2018

Z



Prumhór spol. s r.o.  
**Ing. Ondřej Vepřek**  
jednatel společnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2: Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design - VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt: ZL 1 - 5 změnové listy

Místo: Šumperk

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ  
Datum 29.10.2018  
IČ: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
IČ: 47153903  
DIČ: CZ47153903  
IČ: 15412598  
DIČ: neplátce  
IČ:

Náklady z rozpočtu 320 033,51  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 320 033,51

|                       |        |    |            |            |
|-----------------------|--------|----|------------|------------|
| DP základní snižovaná | 21,00% | ze | 320 033,51 | 320 033,51 |
|                       | 15,00% | ze | 0,00       | 67 207,04  |

Cena s DPH 387 240,55

Projektant  
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel  
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel  
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel  
Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU K DOPDATKU Č. 2

Stavba: D2: Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design - VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt: ZL 1 - 5 změnové listy

Místo: Šumperk

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Datum:

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN  
Zpracovatel: #00KAZ1

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

|      |                                                      |            |
|------|------------------------------------------------------|------------|
| ZL 1 | Přeložka elektroinstalací z výtahové šachty, ZL č. 1 | 320 033,51 |
| ZL 2 | Úpravy sociálního zařízení na - 2,465 m, ZL č. 2     | 79 019,65  |
| ZL 3 | Úpravy dvora, ZL č. 3                                | 13 753,57  |
| ZL 4 | Změna stromů, koše, ZL č. 4                          | 174 713,53 |
| ZL 5 | Doplnění plotu, ZL č. 5                              | 3 877,00   |

2) Ostatní náklady 48 669,76

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

320 033,51

## ROZPOČET

Stavba: D2: Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design - VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt: ZL 1 - 5 změnové listy

Místo: Šumperk

Datum:

Objednatel: Olomoucký kraj  
Zhotovitel: Prumhar spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN  
Zpracovatel: #ODKAZ!

| PČ | y | P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---|---|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---|---|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

320 033,51

### ZL 1 Přeložka elektroinstalací v výtahové šachty, ZL č. 1

79 019,65

#### C21M - Elektromontáže

48 575,50

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |           |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 1  | K | 3C         | práce nepolozkového charakteru - elektrikář odborný - Zajištění stávající elektrosítě, odpojení z napájení, překlenutí kabelů, demontáž - spodní a došní část pod zateplením a v prostoru SDK podhledu, montážní práce) | hod    | 100,00 | 180,00   | 18 000,00 |
| 3  | K | EL_03      | Celk. prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zprávy - Východí revize                                                                                                                                                                | soubor | 1,00   | 4 000,00 | 4 000,00  |
| 5  | M | EL_05      | Kabel AVKY 3x120-70                                                                                                                                                                                                     | m      | 25,00  | 220,00   | 5 500,00  |
| 6  | M | EL_06      | Kabel AVKY 3x50-35                                                                                                                                                                                                      | m      | 50,00  | 195,00   | 9 750,00  |
| 7  | M | EL_07      | Kabel CYKY 5x2,5                                                                                                                                                                                                        | m      | 25,00  | 75,00    | 1 875,00  |
| 8  | M | EL_08      | Kabel CYKY 3x1,5                                                                                                                                                                                                        | m      | 25,00  | 65,00    | 1 625,00  |
| 9  | M | EL_09      | Kabelové spojení a dutiny                                                                                                                                                                                               | ks     | 8,00   | 780,00   | 6 240,00  |
| 10 | M | 00366/4C   | krabice instalační pro lištový rozvod s víčkem hranatá                                                                                                                                                                  | ks     | 16,00  | 20,00    | 320,00    |
| 14 | K | 43308/11A  | pomocný materiál 5%                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1,00   | 1 265,50 | 1 265,50  |
|    |   |            | stavební práce                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 5 239,70  |
| 4  | K | 971024451  | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm                                                                                                                                            | kus    | 6,000  | 379,95   | 2 279,70  |
| 2  | B | 97303-1324 | vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy pro krabici                                                                                                                                                                               | ks     | 16,000 | 95,00    | 1 520,00  |
| 16 | K | 2/A        | úklidové práce                                                                                                                                                                                                          | hod    | 8,000  | 180,00   | 1 440,00  |

|    |   |             |                                                                                                                                           |     |        |          |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 6  |   |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                |     |        |          | 7 810,88  |
| 35 | K | 622211021.1 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl 100 mm                                                              | m2  | 8,000  | 565,00   | 4 520,00  |
| 36 | M | 283759380   | deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm                                                                                  | m2  | 8,160  | 168,00   | 1 370,88  |
|    |   |             | 8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |     | 8,160  |          |           |
| 41 | K | 622511021.1 | Tenkovrstvá akrylátová zmlta omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                                                             | m2  | 8,000  | 240,00   | 1 920,00  |
|    |   |             | 763 Konstrukce suché výstavby                                                                                                             |     |        |          | 16 414,53 |
| 20 | K | 763131821   | Demontáž SDK podhledu s dvoustvrtnou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché                                                  | m2  | 12,500 | 54,57    | 682,13    |
| 21 | K | 763131412   | SDK podhled desky 1x1 12,5 Tl 100 mm dvoustvrtná spodní kce profil CD-UD                                                                  | kus | 12,500 | 621,35   | 7 766,88  |
| 71 | K | 622143002   | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů                                                                       | m   | 32,000 | 50,49    | 1 615,68  |
| 72 | M | 63127560    | dilatační profil ze sklovláknité tkaniny výztuž z plastu univerzální                                                                      | m   | 36,800 | 172,55   | 6 349,84  |
|    |   |             | 32,0*1,15                                                                                                                                 |     | 36,800 |          |           |
|    |   |             | Součet                                                                                                                                    |     | 36,800 |          |           |
|    |   |             | Přesun sutě                                                                                                                               |     |        |          | 763,04    |
| 71 | K | 997013215   | Vnitrostavební doprava sutí a vybourání hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | t   | 0,215  | 1 540,00 | 331,10    |
| 73 | K | 997013501.1 | Odvaz sutí a vbour hmot na skládku do 1km                                                                                                 | t   | 0,215  | 230,00   | 49,45     |
| 74 | K | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km do 11km                                                                      | t   | 2,365  | 9,00     | 21,29     |
| 77 | K | 997013814   | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)                                                            | t   | 0,215  | 1 680,00 | 361,20    |
|    |   |             | D 998 Přesun hmot                                                                                                                         |     |        |          | 216,00    |
| 79 | K | 998017003   | Přesun hmot pro budovy obecnéke vystavby, bystveni, vyrazu a stuzby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro     | t   | 0,4000 | 540,00   | 216,00    |

### ZL 2 Úpravy sociálního zařízení na - 2,465 m, ZL č. 2

13 753,57

#### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 392,36

|    |   |             |                                                                                      |    |       |        |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 56 | K | 962032231.1 | Bourání zdiva z cihel pískemých na MV nebo MVC 2,05*2,83*0,3 - bourání zdi s pískový | m3 | 1,740 | 800,00 | 1 392,36 |
|    |   |             |                                                                                      |    | 1,740 |        |          |
|    |   |             |                                                                                      |    | 1,740 |        |          |

#### 997 Přesun sutě

8 518,12

|    |   |             |                                                                                                                                            |        |        |          |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 71 | K | 997013215   | Vnitrostavební doprava sutí a vybourání hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m  | t      | 3,133  | 1 540,00 | 4 824,53 |
| 73 | K | 997013501.1 | Odvaz sutí a vbour hmot na skládku do 1km                                                                                                  | t      | 3,133  | 230,00   | 720,55   |
| 74 | K | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km do 11km                                                                       | t      | 34,461 | 9,00     | 310,15   |
|    |   |             | 3,133*11 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |        | 34,461 |          |          |
| 76 | K | 997013803   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z keramických materiálů                                                       | t      | 3,133  | 850,00   | 2 662,89 |
|    |   |             | 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                                                                   |        |        |          | 1 116,90 |
| 47 | K | 725122813   | Demontáž pískořových stání s nádrží a jedním záchodem                                                                                      | soubor | 2,000  | 107,95   | 215,90   |
| 13 | K | EL_13       | Zednické výpomocé HZS2491 Hodinové zuřtovací sazba dělník zednických výpomocí - dozdivka přírodního potrubí vody a odpadního potrubí, atd. | hod    | 4,000  | 225,25   | 901,00   |
|    |   |             | 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                               |        |        |          | 2 030,37 |
| 31 | K | 612321141.1 | Vápenocementová omítka štuková dvoustvrtní vnějších stěn nanášená ručně                                                                    | m2     | 7,50   | 195,00   | 1 462,40 |
|    |   |             | (2,05*0,6)*2,83                                                                                                                            |        | 7,50   |          |          |
| 50 | K | 783826311   | Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek                                                                                                      | m2     | 5,433  | 104,55   | 567,97   |

|     |   |                                |                                                                                  |    |         |       |  |  |               |
|-----|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--|--|---------------|
|     |   | (2,05+0,6)*2,05                |                                                                                  |    | 5,433   |       |  |  |               |
|     |   | <b>784</b>                     | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>                                        |    |         |       |  |  | <b>695,82</b> |
| 154 | K | 784221101.1                    | Dvojnásobné malby ze směsi za sucha dobře oleruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 19,88   | 35,00 |  |  | 695,82        |
|     |   | (2,05+0,6)*2,05+(3,4+5)*2*0,86 |                                                                                  |    | 19,8805 |       |  |  |               |

## ZL 3 Upravy dvora, ZL č. 3

174 713,53

|    |   |             |                                                                               |    |        |          |  |  |                   |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--|--|-------------------|
|    |   | <b>5</b>    | <b>Komunikace pozemní</b>                                                     |    |        |          |  |  | <b>104 496,59</b> |
| 10 | K | 113106121.1 | Rozebření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kameninových dlaždic   | m2 | 15,000 | 30,00    |  |  | 450,00            |
| 53 | K | 132201101   | HLoubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                     | m3 | 1,325  | 510,00   |  |  | 675,75            |
|    |   |             | "napojení potrubí 4m"                                                         |    | 1,200  |          |  |  |                   |
|    |   |             | 0,6*0,5*4                                                                     |    |        |          |  |  |                   |
|    |   |             | "dvorní vpust"                                                                |    | 0,125  |          |  |  |                   |
|    |   |             | 0,5*0,5*0,5                                                                   |    | 1,325  |          |  |  |                   |
|    |   |             | Součet                                                                        |    |        |          |  |  |                   |
| 54 | K | 132201109   | Příplatek za lepiškovost k hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3           | m3 | 1,325  | 144,50   |  |  | 191,46            |
| 56 | K | 113107039   | Odstránění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 500 mm při překopech ručně | m2 | 48,750 | 2 116,50 |  |  | 103 179,38        |
|    |   |             | 6,5*7,5                                                                       |    | 48,750 |          |  |  |                   |
|    |   |             | Součet                                                                        |    | 48,750 |          |  |  |                   |

42 908,46

|    |   |             |                                                                                                    |   |         |        |  |  |           |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--|--|-----------|
|    |   | <b>997</b>  | <b>Přesun sítě</b>                                                                                 |   |         |        |  |  |           |
| 40 | K | 997006512   | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 59,142  | 165,00 |  |  | 9 758,43  |
|    |   |             | 1,325*1,8+1,913                                                                                    |   | 4,298   |        |  |  |           |
|    |   |             | "odstránění podkladu"                                                                              |   | 54,844  |        |  |  |           |
|    |   |             | Součet                                                                                             |   | 59,142  |        |  |  |           |
| 41 | K | 997006519.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t | 177,426 | 9,00   |  |  | 1 596,83  |
|    |   |             | 4,298*3                                                                                            |   | 12,894  |        |  |  |           |
|    |   |             | "odstránění podkladu"                                                                              |   | 164,532 |        |  |  |           |
|    |   |             | Součet                                                                                             |   | 177,426 |        |  |  |           |
| 42 | K | 171201211   | Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)                                   | t | 4,298   | 180,00 |  |  | 773,64    |
|    |   |             | 4,298                                                                                              |   | 4,298   |        |  |  |           |
|    |   |             | Součet                                                                                             |   | 4,298   |        |  |  |           |
| 43 | K | 997221612   | Vykládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybraných hmot                             | t | 1,913   | 250,90 |  |  | 478,25    |
| 60 | K | 997221825   | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 170 101  | t | 54,844  | 552,50 |  |  | 30 301,31 |
|    |   |             | "odstránění podkladu"                                                                              |   | 54,844  |        |  |  |           |
|    |   |             | Součet                                                                                             |   | 54,844  |        |  |  |           |

18 461,25

|    |   |             |                                                                                      |     |        |          |  |  |                 |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--|--|-----------------|
|    |   | <b>8</b>    | <b>Trubní vedení</b>                                                                 |     |        |          |  |  |                 |
| 61 | X | 877315261   | Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 150                                  | kus | 4,000  | 100,30   |  |  | 401,20          |
| 62 | M | 28611131    | trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4                                            | m   | 4,000  | 187,85   |  |  | 751,40          |
| 63 | K | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného ztěžného                         | m3  | 0,360  | 779,45   |  |  | 280,60          |
|    |   |             | 4*0,6*0,15                                                                           |     | 0,36   |          |  |  |                 |
| 64 | K | 895983219   | Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100                    | kus | 1,000  | 491,30   |  |  | 491,30          |
| 65 | M | 56231177    | vpust dvorní s litinovým rámem DN 110, 160 mm                                        | kus | 1,000  | 3 587,00 |  |  | 3 587,00        |
| 66 | K | 935114112   | Mikrosterbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem | m   | 8,000  | 1 521,50 |  |  | 12 172,00       |
| 67 | K | 566901131   | Vypravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 stěrkodrti tl. 100 mm       | m2  | 7,500  | 103,70   |  |  | 777,75          |
|    |   | <b>5</b>    | <b>Komunikace pozemní</b>                                                            |     |        |          |  |  | <b>7 654,50</b> |
| 26 | K | 596211213.1 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm                                  | m2  | 15,000 | 240,00   |  |  | 3 600,00        |
| 27 | M | 592450070   | dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní                        | m2  | 15,300 | 265,00   |  |  | 4 054,50        |
|    |   |             | 15*1,02                                                                              |     | 15,300 |          |  |  |                 |
|    |   |             | Součet                                                                               |     | 15,300 |          |  |  |                 |

1 192,73

|    |   |            |                         |   |       |     |  |  |          |
|----|---|------------|-------------------------|---|-------|-----|--|--|----------|
|    |   | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>      |   |       |     |  |  |          |
| 66 | K | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní | t | 7,695 | 155 |  |  | 1 192,73 |

## ZL 4 Změna stromů, koše, ZL č. 4

3 877,00

|   |   |           |                                                     |     |       |          |  |  |                 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|----------|--|--|-----------------|
|   |   | <b>1</b>  | <b>Zemní práce</b>                                  |     |       |          |  |  | <b>3 127,00</b> |
| 7 | M | 026603270 | Borovice černá /Pinus nigra/ 80 - 120 cm, ZB        | kus | -5,00 | 385,00   |  |  | -1 925,00       |
| 8 | M | 026603490 | Zerav západní /Thuja occidentalis/ 120 - 140 cm, ZB | kus | -5,00 | 338,00   |  |  | -1 690,00       |
| 1 | M |           | Picea omorica/smrk, 120-140 cm                      | kus | 2,00  | 810,00   |  |  | 1 620,00        |
| 2 | M |           | Prunus ser. Kílku shidare sakura/třešeň, 150 cm     | kus | 1,00  | 950,00   |  |  | 950,00          |
| 3 | M |           | Picea pungens globosa/smrk, 40-60 cm                | kus | 1,00  | 719,00   |  |  | 719,00          |
| 4 | M |           | Pinus nigra nana wurstle/borovice, 50-60 cm         | kus | 1,00  | 735,00   |  |  | 735,00          |
| 5 | M |           | Thuja occidentalis smaragd/zerav, 150-170 cm        | kus | 3,00  | 314,00   |  |  | 942,00          |
| 6 | M |           | Buxus sempervirens/zimostráz, 60-80 cm              | kus | 1,00  | 1 066,00 |  |  | 1 066,00        |

|    |   |           |                                                                                                                                                                      |     |       |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 7  | M |           | Cornus mas/svída, 120 cm                                                                                                                                             | kus | 1,00  | 710,00   | 710,00    |
|    |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                  |     |       |          | 750,00    |
| 35 | M | 749101200 | koš odpadkový plastový (možnost upevnění), výška 84 cm, průměr 35 cm, obsah 50 l                                                                                     | kus | -1,00 | 1 850,00 | -1 850,00 |
| 35 | M |           | koš odpadkový pozinkovaný na zámk - dle vzoru ve škole - se stříškou, na sloupku, kotvený do země, s vyjímatelným košem, š= 300 mm, h=270 mm, v=560 mm, noha 1500 mm | kus | 1,00  | 2 600,00 | 2 600,00  |

## ZL 5 Doplnění plotu. ZL č. 5

48 669,76

|   |   |           |                                                                                                |    |        |          |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 131111323 | Zemní práce<br>Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem      | m  | 8,000  | 96,90    | 842,49   |
| 2 | K | 181111111 | Plánová úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 55,000 | 19,38    | 1 065,90 |
|   |   | 2         | Zakládání                                                                                      |    |        |          | 6 378,06 |
| 3 | K | 275311611 | Základové patky prokládané kamenem z betonu tří. C 16/20                                       | m3 | 1,020  | 1 989,00 | 2 028,78 |
| 3 | K | 279113132 | Základová zeď tří do 200 mm z tvárnice ztraceného betonu včetně vyplně z betonu tří. C 16/20   | m2 | 3,200  | 683,40   | 2 186,88 |
|   |   |           | 16°0,2                                                                                         |    | 3,200  |          |          |
| 3 | K | 631311124 | Mazanina tří do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 16/20        | m3 | 0,800  | 2 703,00 | 2 162,40 |
|   |   |           | 16°0,1°0,5                                                                                     |    | 0,800  |          |          |

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 541,03

|    |   |             |                                                                                                      |     |        |           |           |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 4  | K | 338171111   | Osazování sloupů a vzpěr plotových ocelových z 2,00 m se zalitím MC                                  | kus | 11,000 | 76,59     | 842,49    |
| 5  | M | 55342250    | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm                                               | kus | 11,000 | 82,37     | 906,02    |
| 6  | K | 34000998    | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tří do 100 mm                                                | m   | 12,500 | 126,65    | 1 583,13  |
| 12 | K | 341361821   | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505                                                                 | t   | 0,209  | 35 190,00 | 7 359,59  |
| 7  | K | 348121221   | Montáž podhrazbových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky                                   | kus | 2,000  | 313,65    | 627,30    |
| 8  | M | 59233120    | deska plotová betonová 290x5x29 cm                                                                   | kus | 2,000  | 334,05    | 668,10    |
| 9  | K | 348121221-R | Dřev. držáky podhrazbových desek 200/50mm                                                            | pár | 8,000  | 127,50    | 1 020,00  |
| 10 | K | 348272213   | Plotová zeď tří 195 mm z betonových tvarovek oboustranně šípových přírodních na MC, včetně spárování | m2  | 11,600 | 1 105,00  | 12 818,00 |
| 11 | K | 348272513   | Plotová stříška pro zeď tří 195 mm z tvarovek hladkých nebo šípových přírodních                      | m   | 16,000 | 382,50    | 6 120,00  |
| 15 | K | 348401120   | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu         | m   | 31,700 | 60,27     | 1 910,56  |
| 16 | M | 15619100    | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm                                                         | m   | 95,100 | 2,39      | 227,15    |
|    |   |             | 2°31,7 - 3 vodičí dráty                                                                              |     | 95,100 |           |           |
| 17 | M | 31327511    | pletivo dřetěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 125 cm                               | m   | 32,017 | 45,56     | 1 458,69  |
|    |   |             | 31,7°1,01 - ztrnate, prořez                                                                          |     | 32,017 |           |           |

## 998 - Přesun hmot

2 059,57

|    |   |                                   |                                                              |      |        |          |          |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 20 | K | 99832110                          | Přesun hmot pro oplocení zóně z cíhel nebo tvárnice v do 3 m | t    | 14,685 | 140,25   | 2 059,57 |
|    |   | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |                                                              |      |        |          | 2 850,00 |
| 21 | K | VRN                               | Vytčení oplocení, vč. pomocného materiálu                    | soub | 1,000  | 2 850,00 | 2 850,00 |

D2: Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů  
Strojírenství, Elektrotechnika, Předmětový a Interiérový design - VOŠ a SPŠ  
Šumperk

## Dodatek č. 2

| Popis změn                                           | vícepráce<br>v Kč bez DPH | méněpráce<br>v Kč bez DPH | vícepráce<br>v Kč bez DPH | méněpráce<br>v Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Změny vyvolané realizací                             |                           |                           |                           |                           |
| Přeložka elektroinstalací z výtahové šachty, ZL č. 1 | 79 019,65                 | 0,00                      | 79 019,65                 | 0,00                      |
| Úpravy sociálního zařízení na - 2,465 m, ZL č. 2     | 13 753,57                 | 0,00                      | 13 753,57                 | 0,00                      |
| Úpravy dvora, ZL č. 3                                | 174 713,53                | 0,00                      | 174 713,53                | 0,00                      |
| Změna stromů, koše, ZL č. 4                          | 9 342,00                  | -5 465,00                 | 9 342,00                  | -5 465,00                 |
| Doplnění plotu, ZL č. 5                              | 48 669,76                 | 0,00                      | 48 669,76                 | 0,00                      |
| Vícepráce a méněpráce                                | 325 498,51                | -5 465,00                 | 325 498,51                | -5 465,00                 |
| Změna Ceny díla (celkem)                             | 320 033,51                |                           | 320 033,51                |                           |

|                                             |                |     |                   |
|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|
| 2018/01450/OI/OIS<br>M ze dne<br>11.04.2018 | částka bez DPH | DPH | částka včetně DPH |
|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|

0,00 kontrola

|                  |              |            |              |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| cena dla SOD     | 3 194 210,46 | 670 784,20 | 3 864 994,66 |
| dodatek c. 2     | 320 033,51   | 67 207,04  | 387 240,55   |
| cena ze skem SOD |              |            |              |
| + D2             | 3 514 243,97 | 737 991,23 | 4 252 235,20 |