

Soupis prací po všech Změnách

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO DIO Dopravně inženýrská opatření								č. 1				
Číslo a název rozpočtu: DIO Dopravně inženýrská opatření								Skupina Změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK <i>původně (odečet) -59=-59.00 [A] nově silnice - typ 1 15=15.00 [B] silnice - typ 2 2*14=28.00 [C] DK240 7=7.00 [D] Etapa D-2 7=7.00 [E] Etapa D-2a 13=13.00 [F] Etapa D-0 18=18.00 [G] Etapa D-1 8=8.00 [H] Etapa D-1a 8+7+1=16.00 [I] Etapa D-0 24=24.00 [J] Etapa D-4 7=7.00 [K] Etapa D-3 9=9.00 [L] Etapa D-3+DK240 24=24.00 [M] Etapa D-2b 9ks=9.00 [N] Etapa D-1b 7+1=8.00 [O] Etapa D-4 9=9.00 [P] Etapa D-4 + DK240 24=24.00 [Q] Etapa D-4 + DK230-1 12=12.00 [R] Etapa D-4 + DK230-2 24=24.00 [S] Etapa D-3 9=9.00 [T] Etapa D-3 + DK240-1 24ks=24.00 [U] Etapa D-3 + DK240-2 24ks=24.00 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=260.00 [W]</i>	KUS	59,000	319,000	260,000	159,46	9 408,14	0,00	41 459,60	50 867,74	41 459,60
2	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM provizorní značky vč.stojek	KUS	167,000	578,000	411,000	191,36	31 957,12	0,00	78 648,96	110 606,08	78 648,96

		<p>původně (odečet) -167=- 167.00 [A] nově silnice - typ1 3*(IS11b 28ks + IS11c 9ks + IP10a 1ks + IP4b 1ks + IP10b 2ks + B2 1ks + B1 2ks + E13 2ks) =138.00 [B] silnice - typ2 2*(IS11a 1ks + IS11b 47ks + IS11c 15ks + IP10a 1ks + IP10b 2ks + B1 3ks + E13 3ks + C2c 1ks + E3a 1ks + B20a 2ks) =152.00 [C] DK240 B26 2ks=2.00 [D] Etapa D-2 A9 1ks + A15 6ks + B20a 12ks + B21a 2ks + B22a 8ks + B26 4ks + C4c 2ks + E3a 8ks + E3b 1ks + P4 1ks + P6 retrorreflex 2ks + IS7b 2ks=49.00 [E] Etapa D-2a C4c 1ks + IS3c 2ks + IS7b 1ks + IS11b 2ks=6.00 [F] Etapa D-0 A9 1ks + B1 1ks + B20a 2ks + B26 2ks + E13 1ks=7.00 [G] Etapa D-1 A15 4ks + E3a 4ks + B20a 13ks + P4 1ks + E3b 1ks + P6 retrorreflex 2ks + C4c 1ks + B21a 2ks + C4c 1ks=29.00 [H] Etapa D-1a IS 7b 1ks + IS11b 4ks + IS3c 1ks + B20a 2ks=8.00 [I] Etapa D-0 A9 1ks + B1 1ks + B20a 6ks + B26 2ks + E13 1ks + A15 4ks + E3a 4ks=19.00 [J] Etapa D-4 A15 2ks + B20a 6ks + B22a 4ks + B26 2ks + C4c 1ks + E3a 4ks=19.00 [K] Etapa D-4c A15 2ks + E3a 2ks + B20a 4ks=8.00 [L] Etapa D-3 A15 4ks + E3a 6ks + B20a 6ks + B26 2ks + B22a 4ks=22.00 [M] Etapa D-2b A15 6ks + E3a 4ks + B20a 12ks + B21a 1ks + IS11b 2ks + IS3c 2ks + C4c 1ks + IS7b 2ks + B26 4ks + P6 retrorreflex 2ks + P4 1ks + E3b 1ks + A9 2ks=40.00 [N] Etapa D-1b B20a 8ks + P4 1ks + E3b 1ks + P6 retrorreflex 2ks+ IS7b 1ks + IS11b 6ks + IS3c 1ks + B21a 1ks + A9 1ks + A15 2ks + E3a 2ks=26.00 [O]</p>											
3	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	167,000	446,000	279,000	85,05	14 203,35	0,00	23 728,95	37 932,30	23 728,95	

		<p>Etapa D-4c IP22 4ks + IP18b 4ks=8.00 [I]</p> <p>Etapa D-3 IP22 6ks + IS10d(B15) 6ks + A15+E3a (retroreflex) 2ks=14.00 [J]</p> <p>Etapa D-2b IP18b 4ks + IP22 6ks + IP29 2ks + IS10a 2ks + IP17 1ks + IP21(B15) 1ks + IS10d(B15) 4ks=20.00 [K]</p> <p>Etapa D-1b IS10d(B15) 4ks + IP22 6ks + IP21(B15) 1ks + IP17 1ks + IS10a 2ks + IS18b 4ks + IP29 2ks=20.00 [L]</p> <p>Etapa D-4 IP21(B15) 8ks + IP22 4ks=12.00 [M]</p> <p>Etapa D-3 IS10d(B15) 8ks + IP22 2ks=10.00 [N]</p> <p>Schéma D10 IP22 12ks=12.00 [O]</p>										
6	914473	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	92,000	159,000	67,000	85,05	7 824,60	0,00	5 698,35	13 522,95	5 698,35
		<p>původně (odečet) -92=-92.00 [A]</p> <p>nově</p> <p>silnice - typ1 3*IP22 12ks =36.00 [B]</p> <p>silnice - typ2 2*IP22 19ks =38.00 [C]</p> <p>Etapa D-2 IS10a 1ks + IP21+B15 1ks=2.00 [D]</p> <p>Etapa D-1 A15+E3a (retroreflex) 4ks + IS10d (B15) 8ks + IP21 1ks + IP17 1ks + IS10a 1ks + IS10b 1ks=16.00 [E]</p> <p>Etapa D-4 IP21(B15) 4ks + IP22 2ks=6.00 [F]</p> <p>Etapa D-4c IP18b 4ks =4.00 [G]</p> <p>Etapa D-3 IS10d(B15) 4ks=4.00 [H]</p> <p>Etapa D-1b IS10d(B15) 4ks + IP17 1ks + IS10a 2ks + IP18b 4ks + IP29 2ks=13.00 [I]</p> <p>Etapa D-4 IP21(B15) 8ks=8.00 [J]</p> <p>Etapa D-3 A15+E3a(retroreflex) 4ks + IP22 8ks + IS10d(B15) 8ks=20.00 [K]</p> <p>Schéma D10 IP22 12ks=12.00 [L]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=67.00 [M]</p>										
7	914479	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TRŽ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 124,000	8 529,000	3 405,000	12,76	65 382,24	0,00	43 447,80	108 830,04	43 447,80

14	916143	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	12,000	-2,000	159,46	2 232,44	-318,92	0,00	1 913,52	-318,92
		původně (odečet) -14=-14.00 [A] Etapa D-0 1=1.00 [B] Etapa D-2 1=1.00 [C] Etapa D-0 1=1.00 [D] Etapa D-1 4=4.00 [E] Etapa D-4c 1=1.00 [F] Etapa D-1b 2=2.00 [G] Etapa D-3 2=2.00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=-2.00 [I]										
15	916149	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	224,000	548,000	324,000	159,46	35 719,04	0,00	51 665,04	87 384,08	51 665,04
		původně (odečet) -224=- 224.00 [A] nově Etapa D-2 7dny*5ks=35.00 [B] Etapa D-2a 2den*5ks=10.00 [C] Etapa D-0 1den*1ks=1.00 [D] Etapa D-1 (3+6)den*4ks=36.00 [E] Etapa D-1a 2den*4ks=8.00 [F] Etapa D-0 1den*1ks=1.00 [G] Etapa D-4 61dnů*2ks=122.00 [H] Etapa D-4c 5dnů*3ks=15.00 [I] Etapa D-3 60dnů*2ks=120.00 [J] Etapa D-2b 2dny*4ks=8.00 [K] Etapa D-1b 3dny*4ks=12.00 [L] Etapa D-4 65dnů*2ks=130.00 [M] Etapa D-3 25dnů*2ks=50.00 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=324.00 [O]										
16	916182	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní značky vč.stojek	KUS	2,000	18,000	16,000	318,93	637,86	0,00	5 102,88	5 740,74	5 102,88
		původně (odečet) -2=-2.00 [A] nově - vč. výstražných prahů 3ks * 2m DK240 2ks=2.00 [B] Etapa D-2a 1ks=1.00 [C] Etapa D-0 1ks=1.00 [D] Etapa D-1a 1ks=1.00 [E] Etapa D-0 2ks=2.00 [F] Etapa D-4c 1ks=1.00 [G] Etapa D-3+DK240 2=2.00 [H] Etapa D2b 1=1.00 [I] Etapa D-1b 1=1.00 [J] Etapa D-4 + DK240 2=2.00 [K] Etapa D-4 + DK230-1 1ks=1.00 [L] Etapa D-4 + DK230-2 1ks=1.00 [M] Etapa D-3 + DK240-1 1ks=1.00 [N] Etapa D-3 + DK240-2 1ks=1.00 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=16.00 [P]										
17	916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	17,000	15,000	159,46	318,92	0,00	2 391,90	2 710,82	2 391,90

		<p>nově - vč. výstražných prahů 3ks * 2m DK240 2ks=2.00 [B] Etapa D-0 1ks=1.00 [C] Etapa D-2a 1ks=1.00 [D] Etapa D-0 2ks=2.00 [E] Etapa D-1a 1ks=1.00 [F] Etapa D-4c 1ks=1.00 [G] Etapa D-3+DK240 2ks=2.00 [H] Etapa D-1b 1ks=1.00 [I] Etapa D-4 + DK240 2=2.00 [J] Etapa D-4 + DK230-2 1ks=1.00 [K] Etapa D-3 + DK240-2 1ks=1.00 [L] Etapa D-4 + DK230-1 1ks=1.00 [M] Etapa D-3 + DK240-1 1ks=1.00 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=15.00 [O]</p>										
18	916189	<p>PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - NÁJEMNÉ původně (odečet) -8=-8.00 [A] nově - vč. výstražných prahů 3ks * 2m DK240 1den*2ks=2.00 [B] Etapa D-2a 2den*1ks=2.00 [C] Etapa D-0 1den*1ks=1.00 [D] Etapa D-1a 2den*1ks=2.00 [E] Etapa D-0 1den*2ks=2.00 [F] Etapa D-4c 5dnů*1ks=5.00 [G] Etapa D-3 + DK240 2dny*2ks=4.00 [H] Etapa D-2b 2dny*1ks=2.00 [I] Etapa D-1b 3dny*1ks=3.00 [J] Etapa D-4 + DK240 2dny*2ks=4.00 [K] Etapa D-4 + DK230-1 1den*1ks=1.00 [L] Etapa D-4 + DK230-2 1den*1ks=1.00 [M] Etapa D-3 + DK240-1 1den*1ks=1.00 [N] Etapa D-3 + DK240-2 1den*1ks=1.00 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=23.00 [P]</p>	KSDEN	8,000	31,000	23,000	95,68	765,44	0,00	2 200,64	2 966,08	2 200,64
19	916322	<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků původně (odečet) -2=-2.00 [A] nově 0=0.00 [B] Celkem: A+B=-2.00 [C]</p>	KUS	2,000	0,000	-2,000	191,36	382,72	-382,72	0,00	0,00	-382,72
20	916323	<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků původně (odečet) -2=-2.00 [A] nově 0=0.00 [B] Celkem: A+B=-2.00 [C]</p>	KUS	2,000	0,000	-2,000	85,05	170,10	-170,10	0,00	0,00	-170,10
21	916329	<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby původně (odečet) -548=- 548.00 [A] nově 0=0.00 [B] Celkem: A+B=- 548.00 [C]</p>	KSDEN	548,000	0,000	-548,000	12,76	6 992,48	-6 992,48	0,00	0,00	-6 992,48

22	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní značky vč.stojek původně (odečet) -556=- 556.00 [A] nově silnice - typ1 3*20ks =60.00 [B] silnice - typ2 2*26ks =52.00 [C] Etapa D-2 Z4a 71ks + Z4b 95ks + Z4c 3ks=169.00 [D] Etapa D-2a Z4a 6ks + Z4b 3ks + Z4c 1ks=10.00 [E] Etapa D-0 Z4b 2*20ks + (přesun a navrácení z etapy D-2a) Z4a 2*14ks=68.00 [F] Etapa D-1 Z4a 62ks + Z4b (95+24)ks + Z4c 1ks=182.00 [G] Etapa D-1a Z4a 10ks + Z4b 5ks + Z4c 1ks=16.00 [H] Etapa D-0 Z4b 2*10+16ks + Z4b 2*52+40=180.00 [I] Etapa D-4 Z4a 46ks + Z4b 26ks =72.00 [J] Etapa D-4c Z4b 44ks=44.00 [K] Etapa D-3 Z4b 55ks=55.00 [L] Etapa D-2b Z4a 57ks + Z4b (55+51) + Z4c 2ks=165.00 [M] Etapa D-1b Z4a (57+3)ks + Z4b (106+4)ks + Z4c 1ks=171.00 [N] Etapa D-4 Z4a 45ks + Z4b 26ks=71.00 [O] Etapa D-3 Z4b 26+28ks=54.00 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=813.00 [Q]	KUS	556,000	1 369,000	813,000	191,36	106 396,16	0,00	155 575,68	261 971,84	155 575,68
23	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ původně (odečet) -556=- 556.00 [A] nově silnice - typ1 3*20ks =60.00 [B] silnice - typ2 2*26ks =52.00 [C] Etapa D-2 Z4a 9ks + Z4c 2ks=11.00 [D] Etapa D-0 Z4b 40ks=40.00 [E] Etapa D-2a Z4a 6ks+Z4b 3ks+Z4c 1ks=10.00 [F] Etapa D-0 Z4a 16ks + Z4b 40ks=56.00 [G] Etapa D-1a	KUS	556,000	688,000	132,000	85,05	47 287,80	0,00	11 226,60	58 514,40	11 226,60

		Z4a 10ks + Z4b 5ks + Z4c 1ks=16.00 [H] Etapa D-1 Z4a 62ks + Z4b 119ks + Z4c 1ks=182.00 [I] Etapa D-4c Z4a 46ks + Z4b 15ks=61.00 [J] Etapa D2b Z4c 1ks=1.00 [K] Etapa D-1b Z4a 15ks + Z4b 84ks + Z4c 1ks=100.00 [N] Etapa D-4 Z4a 45ks =45.00 [O] Etapa D-3 Z4b 54ks=54.00 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N+O+P=132.00 [Q]										
24	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ původně (odečet) -6470=-6 470.00 [A] nově silnice - typ1 242*20ks =4 840.00 [B] silnice - typ2 4*26ks =104.00 [C] Etapa D-2 7dny*(Z4a 71ks + Z4b 95ks + Z4c 3ks)=1 183.00 [D] Etapa D-2a 2den*(Z4a 77ks + Z4b 98ks + Z4c 4ks)=358.00 [E] Etapa D-0 1den*Z4b 40ks=40.00 [F] Etapa D-1 (3+6)dny*(Z4a 62ks + Z4b 119ks + Z4c 1ks)=1 638.00 [G] Etapa D-1a 2dny*(Z4a 72ks + Z4b 124ks + Z4c 2ks)=396.00 [H] Etapa D-0 1den*(Z4a 36ks + Z4b 144ks)=180.00 [I] Etapa D-4 61dnů*(Z4a 46ks + Z4b 26ks) =4 392.00 [J] Etapa D-4c 5dnů*(Z4a 46ks + Z4b 70ks)=580.00 [K] Etapa D-3 60dnů*(Z4b 55ks)=3 300.00 [L] Etapa D-2b 2dny*(Z4a 57ks + Z4b 106ks + Z4c 2ks)=330.00 [M] Etapa D-1b 3dny*(Z4a 60ks + Z4b 110ks + Z4c 1ks)=513.00 [N] Etapa D-4 65dnů*(Z4a 45ks + Z4b 26ks)=4 615.00 [O] Etapa D-3 25dnů*(Z4b 54)=1 350.00 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=17 349.00 [Q]	KSDEN	6 470,000	23 819,000	17 349,000	8,50	54 995,00	0,00	147 466,50	202 461,50	147 466,50
25	916412	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONT S PŘES Provizorní dopravní značení - kompletní	KUS	282,000	561,000	279,000	95,68	26 981,76	0,00	26 694,72	53 676,48	26 694,72

		<p>původně (odečet -282=- 282.00 [A] nově Etapa D-2 Z5a 25ks + Z5b 56ks + Z5c 3ks=84.00 [B] Etapa D-2a 0=0.00 [C] Etapa D-0 (přesun a navrácení z Etapy D-2a) Z5b 2*22ks=44.00 [D] Etapa D-1 Z5a 19ks + Z5b (56+4)ks + Z5c 3ks=82.00 [E] Etapa D-0 (přesun a navrácení z Etapy D-2a) Z5b 2*27ks + Z5c 3*2ks=60.00 [F] Etapa D-4 Z5a 15ks + Z5b 6ks=21.00 [G] Etapa D-3 Z5a (15+36)ks + Z5a (6+4) ks =61.00 [H] Etapa D-2b Z5a 7ks + Z5b (10+52)ks + Z5c 3ks=72.00 [I] Etapa D-1b Z5a 7ks + Z5b 61ks + Z5c 3ks=71.00 [J] Etapa D-4 Z5a 7+8ks + Z5b 13ks=28.00 [K] Etapa D-3 Z5a 15+13ks + Z5b 10ks=38.00 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=279.00 [M]</p>										
26	916413	<p>VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní</p>	KUS	282,000	225,000	-57,000	31,89	8 992,98	-1 817,73	0,00	7 175,25	-1 817,73
		<p>původně (odečet) -282=- 282.00 [A] nově Etapa D-2 Z5a 6ks=6.00 [B] Etapa D-1 Z5a 19ks + Z5b 60ks + Z5c 3ks=82.00 [C] Etapa D-3 Z5a 44ks=44.00 [D] Etapa D-2b Z5b 1ks=1.00 [E] Etapa D-1b Z5a 0ks + Z5b 48ks + Z5c 3ks=51.00 [F] Etapa D-4 Z5b 3ks=3.00 [G] Etapa D-3 Z5a 28ks + Z5b 10ks=38.00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=-57.00 [I]</p>										
27	916419	<p>VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby</p>	KSDEN	1 504,000	9 831,000	8 327,000	12,76	19 191,04	0,00	106 252,52	125 443,56	106 252,52

		původně (odečet -1504=-1 504.00 [A] nově Etapa D-2 7dny*(Z5a 25ks + Z5b 56ks + Z5c 3ks)=588.00 [B] Etapa D-2a 2den*(Z5a 25ks + Z5b 56ks + Z5c 3ks)=168.00 [C] Etapa D-1 (3+6)dny*(Z5a 19ks + Z5b 60ks + Z5c 3ks)=738.00 [D] Etapa D-1a 2dny*(Z5a 19ks + Z5b 60ks + Z5c 3ks)=164.00 [E] Etapa D-4 61dnů*(Z5a 15ks + Z5b 6ks)=1 281.00 [G] Etapa D-4c 5dnů*(Z5a 15ks + Z5b 6ks)=105.00 [H] Etapa D-3 60dnů*(Z5a 51ks + Z5b 10ks)=3 660.00 [I] Etapa D-2b 2dny*(Z5a 7ks + Z5b 62ks + Z5c 3ks)=144.00 [J] Etapa D-1b 3dny*(Z5a 7ks + Z5b 61ks + Z5c 3ks)=213.00 [K] Etapa D-4 65dnů*(Z5a 15ks + Z5b 13ks)=1 820.00 [L] Etapa D-3 25dnů*(Z5a 28ks + Z5b 10ks)=950.00 [M] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M=8 327.00 [N]										
		NOVÉ POLOŽKY - JC dle OTSKP SPK 2018										
101	911FC2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	720,000	720,000	593,00	0,00	0,00	426 960,00	426 960,00	426 960,00
		Etapa D-3 4*60=240.00 [A] Etapa D2b 2*60=120.00 [B] Etapa D-4 2*60=120.00 [C] Etapa D-3 4*60=240.00 [D] Celkem: A+B+C+D=720.00 [E]										
102	911FC3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	240,000	240,000	624,00	0,00	0,00	149 760,00	149 760,00	149 760,00
		Etapa D-3 4*60=240.00 [A] Celkem: A=240.00 [B]										
103	911FC9.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM	MDEN	0,000	37 200,000	37 200,000	9,00	0,00	0,00	334 800,00	334 800,00	334 800,00
		Etapa D-3 60dnů*240m=14 400.00 [A] Etapa D-2b 2dny*240m=480.00 [B] Etapa D-1b 3edny*240=720.00 [C] Etapa D-4 65dnů*240m=15 600.00 [D] Etapa D-3 25dnů*240m=6 000.00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=37 200.00 [F]										
104	914523.	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ	M2	0,000	16,000	16,000	529,00	0,00	0,00	8 464,00	8 464,00	8 464,00
		Etapa D-2 odhad plochy 3,2*2,5=8.00 [A] Etapa D-2b odhad plochy 3,2*2,5=8.00 [B] Celkem: A+B=16.00 [C]										
105	916112.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	673,00	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00

		<i>Etapa D-1 1=1.00 [A]</i> <i>Etapa D-4 1=1.00 [B]</i> <i>Etapa D-2b 1=1.00 [C]</i> <i>Etapa D-1b 1=1.00 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=4.00 [E]</i>										
106	916113.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	319,00	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00
		<i>Etapa D-1 1=1.00 [A]</i> <i>Etapa D-4c 1=1.00 [B]</i> <i>Etapa D-1b 1=1.00 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=3.00 [D]</i>										
107	916119.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	76,000	76,000	80,00	0,00	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00
		<i>Etapa D-1 3den*1ks=3.00 [A]</i> <i>Etapa D-1a 2den*1ks=2.00 [B]</i> <i>Etapa D-2b 2dny*1ks=2.00 [C]</i> <i>Etapa D-1b 3dny*1ks=3.00 [D]</i> <i>Etapa D-4 61*1=61.00 [E]</i> <i>Etapa D-4c 5*1=5.00 [F]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F=76.00 [G]</i>										
108	916132.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	5,000	5,000	2 120,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
		<i>Etapa D-1 1=1.00 [A]</i> <i>Etapa D-2b 1=1.00 [B]</i> <i>Etapa D-1b 1=1.00 [C]</i> <i>Etapa D-4 1+1=2.00 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=5.00 [E]</i>										
109	916133.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	951,00	0,00	0,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00
		<i>Etapa D-1 1=1.00 [A]</i> <i>Etapa D-4 2=2.00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=3.00 [C]</i>										
110	916139.	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	136,000	136,000	202,00	0,00	0,00	27 472,00	27 472,00	27 472,00
		<i>Etapa D-1 (3+6)den*1ks=9.00 [A]</i> <i>Etapa D-1a 2den*1ks=2.00 [B]</i> <i>Etapa D-2b 2dny*1ks=2.00 [C]</i> <i>Etapa D-1b 3dny*1ks=3.00 [D]</i> <i>Etapa D-4 60dnů*2ks=120.00 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=136.00 [F]</i>										
111	916262.	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	494,000	494,000	20,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00
		<i>DK240 2*30ks=60.00 [A]</i> <i>Etapa D-2a 2*8ks=16.00 [B]</i> <i>Etapa D-1a 2*11ks=22.00 [C]</i> <i>Etapa D-0 8ks=8.00 [D]</i> <i>Etapa D-3+DK240 2*80=160.00 [E]</i> <i>Etapa D-4 + DK240 2*60=120.00 [F]</i> <i>Etapa D-4 + DK230-1 27=27.00 [G]</i> <i>Etapa D-4 + DK230-2 27=27.00 [H]</i> <i>Etapa D-3 + DK240-1 27=27.00 [I]</i> <i>Etapa D-3 + DK240-2 27=27.00 [J]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=494.00 [K]</i>										
112	916263.	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	494,000	494,000	10,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00

116	91638.	PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK vč. dodání, odvozu, údržby DK240 - A15+E3a+B20a 2*2ks=4.00 [A] DK240 - B20a+IP18b+E3a 2*2ks=4.00 [B] Etapa D-2a - B20a+IP18b+E3a 2*1ks=2.00 [C] Etapa D-0 - B20a+IP18b+E3a 2*1ks=2.00 [D] B23+E4a+B20a 2*1ks=2.00 [E] Etapa D-1a - B20a+IP18b+E3a 2*1ks=2.00 [F] Etapa D-0 - B20a+IP18b+E3a 2*1ks=2.00 [G] B23+E4a+B20a 2*1ks=2.00 [H] Etapa D-3 + DK240 A15+E3a+B20a 2* 2ks=4.00 [I] B20a+IP18b+E3a 2* 2ks=4.00 [J] Etapa D-4 + DK240 A15+E3a+B20a 2*2ks=4.00 [K] B20a+IP18b+E3a 2*2ks=4.00 [L] Etapa D-4 + DK230-1 B20a+IP18b+E3a 1ks=1.00 [M] Etapa D-4 + DK230-2 A15+E3a+B20a 1ks=1.00 [N] B20a+IP18b+E3a 1ks=1.00 [O] Etapa D-3 + DK240-1 A15+E3a+B20a 1ks=1.00 [P] B20a+IP18b+E3a 1ks=1.00 [Q] Etapa D-3 + DK240-2 A15+E3a+B20a 1ks=1.00 [R] B20a+IP18b+E3a 1ks=1.00 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=43.00 [T]	KUS	0,000	43,000	43,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	916389.	PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ DK240 - A15+E3a+B20a 2*1den*2ks=4.00 [A] DK240 - B20a+IP18b+E3a 2*1den*2ks=4.00 [B] Etapa D-2a - B20a+IP18b+E3a 2den*1ks=2.00 [C] Etapa D-0 - B20a+IP18b+E3a 1den*1ks=1.00 [D] B23+E4a+B20a 1den*1ks=1.00 [E] Etapa D-1a - B20a+IP18b+E3a 2den*1ks=2.00 [F] Etapa D-0 - B20a+IP18b+E3a 1den*1ks=1.00 [G] B23+E4a+B20a 1den*1ks=1.00 [H] Etapa D-3 + DK240 A15+E3a+B20a 2dny*2ks=4.00 [I] B20a+IP18b+E3a 2dny*2ks=4.00 [J] Etapa D-4 + DK240 A15+E3a+B20a 2dny*2ks=4.00 [K] B20a+IP18b+E3a 2dny*2ks=4.00 [L] Etapa D-4 + DK230-1 B20a+IP18b+E3a 1den*1ks=1.00 [M] Etapa D-4 + DK230-2 A15+E3a+B20a 1den*1ks=1.00 [N] B20a+IP18b+E3a 1den*1ks=1.00 [O] Etapa D-3 + DK240-1 A15+E3a+B20a 1den*1ks=1.00 [P] B20a+IP18b+E3a 1den*1ks=1.00 [Q] Etapa D-3 + DK240-2 A15+E3a+B20a 1den*1ks=1.00 [R] B20a+IP18b+E3a 1den*1ks=1.00 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=39.00 [T]	KSDEN	0,000	39,000	39,000	2 500,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00
118	916512.	VODÍČÍ PRAH PRŮBĚŽNÝ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	465,000	465,000	110,00	0,00	0,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00

		<i>Etapa D-2</i> <i>55=55.00 [A]</i> <i>Etapa D-2a 0=0.00 [B]</i> <i>Etapa D-0 (přesun a navrácení z Etapy D-0) 2*55=110.00 [C]</i> <i>Etapa D-0 (přesun a navrácení z Etapy D-0) 2*55=110.00 [D]</i> <i>Etapa D-2b 55=55.00 [E]</i> <i>Etapa D-1b 55+25=80.00 [F]</i> <i>Etapa D-1 55=55.00 [G]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=465.00 [H]</i>										
119	916513.	VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ	M	0,000	135,000	135,000	55,00	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00
		<i>Etapa D-1 55m=55.00 [A]</i> <i>Etapa D-1b 80m=80.00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=135.00 [C]</i>										
120	916519.	VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	1 450,000	1 450,000	8,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
		<i>Etapa D-2 7dny* 55m=385.00 [A]</i> <i>Etapa D-2a 2den* 55m=110.00 [B]</i> <i>Etapa D-1b 3dny*80m=240.00 [C]</i> <i>Etapa D-1 9dny*55m=495.00 [D]</i> <i>Etapa D-1a 2dny*55m=110.00 [E]</i> <i>Etapa D2b 2dny*55=110.00 [F]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F=1 450.00 [G]</i>										
		Celkem					1 895 247,31	-63 390,29	2 422 767,96	4 254 624,98	2 359 377,67	

Poznámka:

Pozn.: Má-li položka demontáže značek či světel menší množství než položka montáže s přesunem, znamená to, že v rámci několika etap DIO se stejné značky či světla přesouvaly a montovaly vícekrát než se na závěr stavby demontovaly.