

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 240 / 1	Číslo ZBV: 4																												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mostní objekt ev.č.101-074b																															
Strany smlouvy o dílo č. 150/00066001/2017 a 712/7090037MSA/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1																															
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>21</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	21	počet listů	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																													
2. Změnový list	1	počet listů																													
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																													
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																													
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																													
6. Přehled dalších dokladů	21	počet listů																													
Paré č.	Příjemce																														
1	Objednatel																														
2	Zhotovitel																														
3	Projektant																														
4	Stavební dozor																														
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Změna č. 1 Při provádění pažení a výkopových prací u pilíře P2 byla v blízkosti pilíře zjištěna horská vpust' napojená do šachty dálniční kanalizace. Tato vpust' byla v kolizi s výkopem pilíře P2 a musela být zbourána. Horská vpust', včetně napojení do dálniční kanalizace, se obnoví během provádění terénních úprav pod mostem. Týká se položek č. 7, 11, 26, 33 a nových položek č. 66 a 67 Změna č. 2 Po odhalení základů pilířů bylo zjištěno, že poloha základu zcela neodpovídá předpokladům projektu PDPS. V průběhu odbourávání základů bylo navíc zjištěno, že výztuž stávajícího základu má oproti původnímu předpokladu a oproti jiným konstrukcím ze stejného období výrazně vyšší krytí. Po odbourání základu na výšku dle PDPS nebyla výztuž odhalena, a tudíž ji není možné provázet s výztuží nového základu. Vzhledem k tomu, že jsou stávající základy provedeny ve velmi dobré kvalitě a využíváme je pro založení nového mostu, není vhodné pokračovat v jejich bourání na nižší úroveň. Na základě této skutečnosti jsou navržena následující opatření: Nová přibetonávka nebude se stávajícími základy propojena pomocí původní výztuže, ale bude doplněna o spřahující výztuž ve formě kotvice ø10/450x450 (24 ks na 1 základ) – viz příloha. Pro vlepení výztuže díky budou vyvrtány otvory. Týká se nových položek č. 68, 69 a 70. Změna č. 3 Jedná se o doměrky (kladné a záporné rozdíly položek podle DZS a RDS na základě podrobného statického výpočtu. pol.č. 27,28,29 Změna č. 4 Při výkopu základové jámy pilíř P3 a obnažování optických kabelů CETIN se zjistilo, že rýha do které byly kabely ukládány byla zabetonována na celou hloubku 700 mm. Tento beton se musel opatrně ručně vybourat, aby nedošlo k porušení kabelů. Po zpětném položení kabelů po zhotovení základů pilíře P3 se rýha na žádost správce kabelů CETIN zpětně na celou výšku zabetonovala. Týká se položky č. 20, 22 a nových položek č. 71 a 72. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.																															
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td>Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> <td>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</td> </tr> <tr> <td>-156 121,14</td> <td>397 449,23</td> <td>241 328,09</td> <td>553 570,37</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-156 121,14	397 449,23	241 328,09	553 570,37																				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																												
-156 121,14	397 449,23	241 328,09	553 570,37																												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																															
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Josef Hodan	datum	podpis																											
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bažil	datum	podpis																											
Stavební dozor	jméno	Tomáš Hink	datum	podpis																											
Supervize	jméno	---	datum	podpis																											
Zástupce Objednatele:	jméno	Marek Hanuš	datum	podpis																											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																															
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis																											
Zhotovitel	jméno	Ing. Miroslav Trnka	datum	podpis																											
				Číslo paré: 1 2 3 4 5 6																											