

Revitalizace Mlýnského potoka; Dodatek č. 3

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 27/I/956252/2017/1
název akce: Revitalizace Mlýnského potoka
uzavřené dne: 8.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

Ve věcech technických jedná:

Č. telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Teplice

číslo účtu:

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Revitalizace Mlýnského potoka“

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací a víceprací činí **2 149 232,10 Kč bez DPH.**

II.

Revitalizace Mlýnského potoka; Dodatek č. 3

SO 1.1 – vícepráce

Vzhledem k tomu, že příjezdová cesta je i přes dlouhotrvající sucho stále nestabilní, je nutné v úseku stavebního objektu SO 02 neustále směrově i výškově přerovnávat panely a upravovat zemní pláň.

Při výkopových pracích bylo nalezeno potrubí, které propojuje stávající drenáže a neleží v jedné linii. Z tohoto důvodu bylo nutné přemístit 80 % z původního objemu výkopku.

SO 1.2 – vícepráce

V rámci víceprací došlo k odstranění drenážního potrubí, které bylo nalezeno při zemních pracích.

SO 2 – vícepráce

Po zaměření stavby bylo nutné odstranit dalších 8 ks dřevin

SO 3 – vícepráce

Došlo k odstranění nevyužitelné hmoty neznámého vlastníka v prostoru příjezdové cesty a k odstranění drenážního potrubí nalezeného při zemních pracích.

SO 1.1. – méněpráce

Nebylo provedeno kácení 3 ks dřevin.

Z důvodu nedostatku kulatin délky 5 m byla původní šířka brodu zmenšena na 4 m.

Nebyla provedena zátka odtokového potrubí, jelikož stav potrubí neumožňuje jeho zaslepení.

Objekt	Cena dle SoD a dodatku č.1	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 1.1	1 064 149,88 Kč	1 900,00 Kč	132 835,07 Kč	1 195 084,95 Kč
SO 1.2	60 169,75 Kč	0,00 Kč	4 968,63 Kč	65 138,38 Kč
SO 2	160 092,32 Kč	0,00 Kč	15 594,00 Kč	175 686,32 Kč
SO 3	522 288,01 Kč	10 099,00 Kč	2 133,44 Kč	514 322,45 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	199 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	199 000,00 Kč
Celkem	2 005 699,96 Kč	11 999,00 Kč	155 531,14 Kč	2 149 232,10 Kč

Celková cena víceprací: 155 531,14 Kč

Celková cena méněprací: 11 999,00 Kč

**Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací je 2 149 232,10 Kč
(dvamilionystočtyřicetdevěttisícdvěstětřicetdva korun českých a deset haléřů)**

Revitalizace Mlýnského potoka; Dodatek č. 3

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 3. 12. 2018 [04]



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Dubí 30. 11. 2018



Zhotovitel

Přílohy:

1. Rozpočet víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3099/02
Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

KSO:
Místo: Rájov

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **155 531,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	155 531,14	32 661,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	188 192,68
-------------------	----------	------------	-------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3099/02

Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Místo: Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		155 531,14	188 192,68	
02	Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce	155 531,14	188 192,68	STA
SO. 1.1.	Koryto s tůněmi	132 835,07	160 730,43	Soupis
SO. 1.1.	Koryto s tůněmi	90 253,00	109 206,13	Soupis
2	Tůň 1	42 582,07	51 524,30	Soupis
SO. 1.2.	Koryto s tůněmi	4 968,63	6 012,04	Soupis
2	Tůň 4	4 968,63	6 012,04	Soupis
SO. 2.	Koryto s tůní	15 594,00	18 868,74	Soupis
SO. 3.	Koryto s tůní a brodem	2 133,44	2 581,46	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 1.1. - Koryto s tůněmi

KSO:

Místo: Rájov

Zadavatel:

Lesy České republiky

Uchazeč:

Projektant:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 253,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 253,00	21,00%	18 953,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 206,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce
Objekt: 02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce
Soupis: **SO. 1.1. - Koryto s tůněmi**

Místo: Rájov
Zadavatel: Lesy České republiky
Uchazeč:

Datum: 15. 10. 2018

Projektant: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	90 253,00
HSV - Práce a dodávky HSV	90 253,00
1 - Zemní práce	90 253,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 1.1. - Koryto s tůněmi

Místo:

Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 253,00

D HSV Práce a dodávky HSV 90 253,00

D 1 Zemní práce 90 253,00

3	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	537,000	80,00	42 960,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV Viz D 1., C.3.1, C.5.2

VV Půdorysná plocha doplňovaného zpevnění komunikace

VV m2

VV 29*3 87,000

VV "Viz D 1., C.3.1, C.5.2"

VV "Položka řeší manipulaci panelu, opravu podkladu a jeho následné uložení zpět do komunikace"

VV "Půdorysná plocha opravovaného zpevnění komunikace"

VV "m2"

VV "24.5.2018.: "25*3 75,000

VV "29.5.2018.: "25*3 75,000

VV "5.6.2018.: "25*3 75,000

VV "13.6.2018.: "25*3 75,000

VV "27.6.2018"25*3 75,000

VV "10.8.2018"25*3 75,000

VV Součet 537,000

4	M	593812990	Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční KZD 300/100/15 300 x 100 x 15	kus	10,000	1 390,00	13 900,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

VV Viz D.1, C.3.1., C.5.2.

VV "Plocha doplňovaného zpevnění: 87 m2"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Plocha panelu"3,0*1,0		3,000			
	VV		"Počet panelů"87/3,0		29,000			
	VV		"Celkový počet panelů"29		29,000			
	VV		"Obratovost panelů 1/3"					
	VV		29/3		9,667			
	VV		"Konečný počet panelů" 10		10,000			
2	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	87,000	39,00	3 393,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Viz. D.1. C.3"					
	VV		"Geotextilie pro separaci doplňované přístupové komunikace od podloží"					
	VV		"Půdorysná plocha zpevnění"29*3		87,000			
5	K	R_2666_S01_1	Odstranění panelů, odstranění podsypového lože, sejmutí geotextilie. Uvedení plochy do původního stavu, dle pasportizace. Odstranění panelů vč. jejich odvozu - panely v majetku zhotovitele	kpl	0,200	150 000,00	30 000,00	
	VV		Viz D.1, C.3					
	VV		"Půdorysná plocha zpevnění 3*29 m2"					
	VV		0,2		0,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 1.1. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

2 - Tůň 1

KSO:

Místo: Rájov

Zadavatel:

Lesy České republiky

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


42 582,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 582,07	21,00%	8 942,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 524,30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

50. 1.1. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

2 - Tůň 1

Místo:

Rájov

Datum:

15. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:



Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 582,07

HSV - Práce a dodávky HSV

42 582,07

1 - Zemní práce

42 202,78

8 - Trubní vedení

377,00

998 - Přesun hmot

2,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

50. 1.1. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

2 - Tůň 1

Místo: Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 582,07

D HSV Práce a dodávky HSV 42 582,07

D 1 Zemní práce 42 202,78

8	K	R_3099_2	Zhotovení zátky odpovídajícího průměru z OSB 4 desky. Pro spojování použito vrutů M5x60. Viz. D.2.30.	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	
	VV		"Viz. D.1., D.2.32"					
	VV		"Zátka z OSB 4 desky"					
	VV		"počet zátek"					
	VV		1		1,000			
9	K	R_3099_3	Zalítí osazené zátky odtokového potrubí betonem. Minimální tloušťka vrstvy betonu je 0,2m.	soub.	1,000	890,00	890,00	
	VV		"Viz D.1."					
	VV		"Počet zalívaných zátek"					
	VV		1		1,000			
22	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	2,000	80,12	160,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Počet dodaných kolen"					
	VV		2		2,000			
23	M	28611938	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 200/150	kus	1,000	273,97	273,97	CS ÚRS 2018 02
	VV		Počet dodaných kusů					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	2 029,968	19,64	39 868,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Předpokládané množství přesouvaného výkopku"					
	VV		"Předpoklad přesunování 80% výkopku"					
	VV		"Původní množství výkopku 2 537,46 m3"					
	VV		2537,46*0,8		2 029,968			
	VV		Součet		2 029,968			
	D	8	Trubní vedení				377,00	
17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150	m	1,000	377,00	377,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Viz. D.1. D.2.2., D.2.32"					
	VV		"Potrubí pro přeložení drenáže do Tůně 1"					
	VV		"Délka doplněného potrubí"					
	VV		1		1,000			
	VV		Délka doplněného potrubí		1,000			
	D	998	Přesun hmot				2,29	
21	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,006	382,42	2,29	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 1.2. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

2 - Tůň 4

KSO:

Místo: Rájov

Zadavatel:

Lesy České republiky

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


4 968,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 968,63	21,00%	1 043,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 012,04



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

50. 1.2. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

2 - Tůň 4

Místo:

Rájov

Datum:

15. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 968,63

HSV - Práce a dodávky HSV

4 968,63

1 - Zemní práce

1 968,63

997 - Přesun sutě

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 1.2. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

2 - Tůň 4

Místo: Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 968,63

D HSV Práce a dodávky HSV 4 968,63

D 1 Zemní práce 1 968,63

18	K	3099702_S01.Z.V. D01	Odstranění betonových trub	bm	9,000	102,17	919,53	
----	---	-------------------------	----------------------------	----	-------	--------	--------	--

VV "počet trub k odstranění"

VV 9 9,000

19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	51,91	519,10	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV Zásyp zeminou

VV 10 10,000

3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	10,000	53,00	530,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV "Odkopávka pro odstranění trubního vedení"

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 3 000,00

15	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	----------	---	------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> - např. řízená skládka Tachov (vzd. 31 km)</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatel, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.</p>					
P								
VV			"Viz. D.1"					
VV			"Likvidace sutě z odstraňování betonových a železobetonových konstrukcí"					
VV			1				1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 2. - Koryto s tůní

KSO:

Místo: Rájov

Zadavatel:

Lesy České republiky

Uchazeč:

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


15 594,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	15 594,00	21,00%	3 274,74
DPH - snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 868,74



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 2. - Koryto s tůň

Místo:

Rájov

Datum:

15. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 594,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 594,00

1 - Zemní práce

15 594,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 2. - Koryto s tůň

Místo: Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 594,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 594,00

D 1 Zemní práce 15 594,00

2	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV "Viz. D.1, D.2.12."

VV "Kácení vrby bílých"

VV "Počet stromů

VV 8 8,000

4	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	8,000	828,00	6 624,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

VV "Viz. D.1, D.2.12."

VV "Kácení vrby bílých"

VV "Počet stromů

VV 8 8,000

5	K	162301_R	Likvidace nezužitkovatelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů	soub.	0,950	7 000,00	6 650,00	
---	---	----------	--	-------	-------	----------	----------	--

P *Poznámka k položce:
Např.: kompostárna Trstěnice (vzd. 20 km)*

VV "Viz D.1

VV "vodorovné přemístění a uložení odstraněných křovin, větví a kmenů

VV "Uvažována výtěžnost cca 30 kg/ m2

VV 0,95 0,950

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 3. - Koryto s tůní a brodem

KSO:

Místo: Rájov

Zadavatel:

Lesy České republiky

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 133,44

DPH základní
snižená

Základ daně
2 133,44
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
448,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 581,46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 3. - Koryto s tůní a brodem

Místo:

Rájov

Datum:

15. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 133,44

HSV - Práce a dodávky HSV

2 133,44

1 - Zemní práce

2 133,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Vícepráce

Objekt:

02 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - vícepráce

Soupis:

SO. 3. - Koryto s tůňí a brodem

Místo: Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 133,44

D HSV Práce a dodávky HSV 2 133,44

D 1 Zemní práce 2 133,44

7	K	162301_R	Likvidace nezužitkovatelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů	soub.	0,080	5 500,00	440,00	
---	---	----------	--	-------	-------	----------	--------	--

P
Poznámka k položce:
např.kompostárna Trstěnice (vzd. 20 km)

VV "Viz D.1

VV "vodorovné přemístění a uložení odstraněných křovin, větví a kmenů

VV "Uvažována výtěžnost cca 10 kg/ m2

VV 0,08 0,080

8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	8,000	53,00	424,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV Odkopávka pro odstranění trub

VV 8 8,000

28	K	3099702_S03.V.KU 1	Odstranění betonových trub	soub.	24,000	33,81	811,44	
----	---	-----------------------	----------------------------	-------	--------	-------	--------	--

VV "počet trub k odstranění"

VV 8*3 24,000

29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,000	57,25	458,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV "zásyp po odstranění trub"

VV 8 8,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3099/02
Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Méněpráce

KSO:
Místo: Rájov

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 999,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 999,00	2 519,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 518,79
-------------------	----------	------------	------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3099/02

Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Méněpráce

Místo: Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: ██████████

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 999,00	14 518,79	
01	Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - méněpráce	11 999,00	14 518,79	STA
SO 1.1.	Koryto s tůněmi	1 900,00	2 299,00	Soupis
4	Tůň 2	1 900,00	2 299,00	Soupis
SO 3	Koryto s tůní a brodem	10 099,00	12 219,79	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Méněpráce

Objekt:

01 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - méněpráce

Soupis:

SO 1.1. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

4 - Tůň 2

KSO:

Místo: Rájov

Zadavatel:

Lesy České republiky

Uchazeč:

Projektant:

I [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 900,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 900,00	21,00%	399,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 299,00
-------------------	--------------	-----------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Měněpráce

Objekt:

01 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - měněpráce

Soupis:

SO 1.1. - Koryto s tůněmi

Úroveň 3:

4 - Tůň 2

Místo:

Rájov

Datum:

15. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 900,00

1 - Zemní práce

1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Měněpráce
Objekt: 01 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - měněpráce
Soupis: SO 1.1. - Koryto s tůněmi
Úroveň 3: **4 - Tůň 2**

Místo: Rájov Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 900,00

D	1	Zemní práce	1 900,00					
5	K	R_3099_2	Zhotovení zátky odpovídajícího průměru z OSB 4 desky. Pro spojování použito vrutů M5x60. Viz. D.2.30.	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	
	W		"Viz. D.1., D.2.32"					
	W		"Zátka z OSB 4 desky"					
	W		"počet zátek"					
	W		1		1,000			
6	K	R_3099_3	Zaliti osazené zátky odtokového potrubí betonem. Minimální tloušťka vrstvy betonu je 0,2m.	soub.	1,000	890,00	890,00	
	W		"Viz D.1."					
	W		"Počet zalivaných zátek"					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Měněpráce
Objekt: 01 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - méněpráce
Soupis:

SO 3 - Koryto s tůní a brodem

KSO: CC-CZ: Rájov 15. 10. 2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Lesy České republiky
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

10 099,00

DPH základní 10 099,00
snížená 0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 2 120,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 219,79


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Měněpráce
Objekt: 01 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - měněpráce

Soupis: **SO 3 - Koryto s tůní a brodem**

Místo: Rájov
Zadavatel: Lesy České republiky
Uchazeč:

Datum: 15. 10. 2018

Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 099,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 099,00

1 - Zemní práce

8 554,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 500,00

997 - Přesun sutě

45,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Mlýnského potoka - Dodatek č. 3 - Méněpráce

Objekt:

01 - Revitalizace Mlýnského potoka- Dodatek č. 3 - méněpráce

Soupis:

SO 3 - Koryto s tůňí a brodem

Místo:

Rájov

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 099,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 099,00

D 1 Zemní práce

8 554,00

5	K	112101123	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětrvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

WV "Viz. D.2.13."

WV "Kácení stromů v blízkosti mokřadu u vyústění SO 3"

WV "Kácení smrků ztepilých"

WV 3

3,000

6	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	828,00	2 484,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

WV "Viz. D.2.13"

WV "Odstranění pařezů po kácení smrků"

WV 3

3,000

7	K	162301_R	Likvidace neuzžitkovatelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů	soub.	0,600	5 500,00	3 300,00	
---	---	----------	--	-------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
např. kompostárna Trstěnice (vzd. 20 km)

WV "Viz D.1

WV "vodorovné přemístění a uložení odstraněných křovin, větví a kmenů"

WV "Uvažována vytežnost cca 10 kg/ m2

WV 0,6

0,600

14	K	R_3099_2	Zhotovení zátky odpovídajícího průměru z OSB 4 desky. Pro spojování použito vrutů M5x60. Viz. D.2.30.	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Viz. D.1., D.2.32"					
W			"Zátka z OSB 4 desky"					
W			"počet zátek"					
W			1		1,000			
15	K	R_3099_3	Zalití osazené zátky odtokového potrubí betonem. Minimální tloušťka vrstvy betonu je 0,2m.	soub.	1,000	850,00	850,00	
W			"Viz D.1."					
W			"Počet zalívaných zátek"					
W			1		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 500,00	
24	K	R_3099_7	Brod zhotovený z modřínových kulatin spojovaných závitovými tyčemi M20. Viz výkres D.2.31. Včetně montáže, převrtání otvorů a přivaření matic.	kpl.	0,100	15 000,00	1 500,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kusovník: Kulatina: 26 * 1 m					
W			"Viz. D.1, D.2.31."					
W			Brod z kulatin					
W			0,1		0,100			
D	997		Přesun sutě				45,00	
25	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	soub	0,015	3 000,00	45,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

- např. řízená skládka Tachov (vzd. 31 km)

1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a suti, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady
 - a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
 - b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
 - c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a suti na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a suti na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a suti se určí v m³ původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatелеm, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listíky, popř. čestné prohlášení).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

W
W
W

"Viz. D.1"
"Likvidace sutě z odstraňování betonových a železobetonových konstrukcí
0,015

0,015

