

Položkový rozpočet

S:	2018003	Oprava SZ Honlův dům
O:	1	Oprava SZ Honlův dům - 1.NP pravá část
R:	01	Oprava SZ Honlův dům - 1.NP pravá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
1	612421411	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	23,10000		0,00
2	612471411	Oprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	20,53000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
3	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,41040		0,00
4	978013161	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	23,10000		0,00
5	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,10000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
6	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,63672		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
7	711404111	Stěrková izolace	m2	5,13000		0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00
8	721140935	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00000		0,00
9	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	6,00000		0,00
10	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	6,00000		0,00
11	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	4,50000		0,00
12	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000		0,00
13	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,50000		0,00
14	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	90,32050		0,00
15	721001	Sekací a bourací práce	soubor	1,00000		0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00
16	722 17-2331	Potrubí z PPR Instaplast, teplá D20/3,4	m	8,00000		0,00
17	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	8,00000		0,00
18	722130831	Demontáž nástěnky	kus	8,00000		0,00
19	722131933	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00000		0,00
20	722172311	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	8,00000		0,00
21	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 tl. 6 mm, včetně dodávky	m	16,00000		0,00
22	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000		0,00
23	722290226	Zkouška tlaku potrubí	m	16,00000		0,00
24	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	16,00000		0,00
25	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,40000		0,00
26	722001	Sekací a bourací práce	soubor	1,00000		0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00
27	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	2,00000		0,00
28	725017144	Umyvadlo na šrouby	soubor	1,00000		0,00
29	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000		0,00
30	725829301	Montáž baterie umyvadlové včetně baterie	kus	1,00000		0,00
31	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000		0,00
32	725290020	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000		0,00
33	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	49,95000		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
34	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000		0,00
35	766001	D+M mřížky dveřního křídla	ks	2,00000		0,00
36	54914636	Dveřní kování, FAB + 3 klíč	kus	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2018003	Oprava SZ Honlův dům
O:	1	Oprava SZ Honlův dům - 1.NP pravá část
R:	01	Oprava SZ Honlův dům - 1.NP pravá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	611601201	Dveře vnitřní plné 1kř. 60x197 cm	kus	2,00000		0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
38	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000		0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0,00
39	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	76,96000		0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						0,00
40	721002	Diagnostika kamerou vnitřní kanalizace	soubor	1,00000		0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,00
41	771101147	Bandáž koutů - provedení	m	15,40000		0,00
42	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,13000		0,00
43	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,13000		0,00
44	771589793	Příplatek za spárovací hmotu-plošně, keram.mozaika	m2	5,13000		0,00
45	673131192R	Bandáž hydroizolační těsnící	m	15,40000		0,00
46	59764402	Dlaždice 30x30 - dle výběru investora	m2	5,64300		0,00
47	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	67,16910		0,00
Díl: 781 Obklady keramické						0,00
48	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,10000		0,00
49	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x20 cm	m2	23,10000		0,00
50	597813663	Obkládačka 20x25	m2	25,41000		0,00
51	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	240,72510		0,00
Díl: 784 Malby						0,00
52	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	20,53000		0,00
53	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	20,53000		0,00
54	784195212	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,53000		0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
55	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,93568		0,00
56	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,93568		0,00
57	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,74272		0,00
58	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,93568		0,00
59	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,87136		0,00
60	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,93568		0,00