

**DODATEK č. 1****ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/056/UPV****„Belgická 279/2 – výměna střešní konstrukce, oprava říms a komínů“****SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a. s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: [redacted], vedoucím úseku technického a obchodu
Bankovní spojení: [redacted]
Tel: [redacted]

Zhotovitel: Decorum spol. s r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80912
Sídlo: V tůních 1357/11, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 264 21 259
DIČ: CZ26421259
Zastoupený: Oldřichem Mrázkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.,email: [redacted]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento **Dodatek č. 1**
ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/056/UPV** uzavřené dne 29.6.2018
(dále jen „Smlouva o dílo“):

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se z důvodu nepředvídaných stavebních prací neobsažených v oceněném výkazu výměr dle Změnového listu č. 1 ze dne 6. 11.2018 (Příloha č. 1) snižuje cena za dílo o 250.586,70 Kč bez DPH a zvyšuje o 330.423, Kč bez DPH v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2), přičemž se po vzájemném započtení méněprací a víceprací celková cena za dílo zvyšuje o 79.836,42 Kč bez DPH na 2.204.266,38 Kč bez DPH, tj. na 2.534.906,34 Kč včetně DPH, tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

V. Cena díla

1. „Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Belgická 279/2 – výměna střešní konstrukce, oprava říms a komínů	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	2.204.266,38	330.639,96	2.534.906,34

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedených změnových rozpočtů v dotčených položkách (v rozsahu méněprací a víceprací) mění“.

1.2 Vymezení lhůt

V čl. IV Vymezení lhůt odst. 2 Smlouvy o dílo se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

„2. Ukončení prací: do 12. 12. 2018.“

1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne..... **10 -12- 2018**

Za objednatele:


Správní úsek, a.s.
veřejný úsek technického a obchodu

Za zhotovitele:


Decorum spol. s r.o.
STAVBY - RENOVACE
Oldřich Mrázek, IČ: 11, 120 00 Praha 2
jednatel společnosti



NÁZEV AKCE:**„Belgická 279/2 – výměna střešní konstrukce, oprava říms a komínů“****Změnový list č.1****Datum:** 06.11.2018**POPIS ZMĚNY:**Vícepráce viz výkaz výměr
Listy: 1-2**Zpracoval:** Oldřich Mrázek**Investor:** SNP2**Důvod:**
méněpráce
víceprácezáměr
objednatelopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti**Přílohy:**
Změnový rozpočet
č.1

x

x

OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Datum:** 06.11.2018Změnový rozpočet :č.1 - Méněpráce – 250 586,70
Vícepráce + 330 423,12
Rozdíl : 79 836,42 Kč bez DPH**Předkládá:** Decorum spol. s r.o.**POTVRZENÍ ZMĚNY:****Datum:** 06.11.2018**TDI:****Architekt stavby - autorský dozor:**s.
2
68

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2
Objekt:

KSO: 803 1
Místo:
Zadavatel:
ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Uchazeč:
Projektant:
MIKRO PRAHA spol. s r.o.

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
sňžená	0,00	15,00%	0,00

▼ CZK	1 948 479,96
-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2
 Objekt: SO 01 - Architektonicko stavební řešení
 Místo: Úmč Praha 2, Náměstí Míru 600/700, 120 39 Praha 2
 Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 19. 8. 2016
 Projektant: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 948 479,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	365 243,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	121 742,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 665,00
997 - Přesun sutě	111 348,17
998 - Přesun hmot	114 999,02
	1 489,65
PSV - Práce a dodávky PSV	1 574 236,02
712 - Pevňákové krytiny	8 240,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	2 850,00
762 - Konstrukce tesáříské	36 486,50
763 - Konstrukce suché výstavby	47 220,00
764 - Konstrukce klempířské	894 760,50
765 - Krytina skládaná	148 190,00
766 - Konstrukce truhlářské	121 745,00
767 - Konstrukce zámečnické	39 585,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	273 299,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 860,00
M - Práce a dodávky M	9 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	9 000,00

P2

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt: SO 01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: ÚmČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
 Zadavatel: Decorum spol. s r.o., Větrných 1357/11, 120 00 Praha

Datum: 19. 8. 2016
 Projektant: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 948 479,96

Práce a dodávky HSV

365 243,94

méně práce

-118 684,65

vícepráce

-118 684,65

D	3	Svrslé a kompletní konstrukce						121 742,10
1	K	314231561	Zedlo kamínů nad střechou průduchů přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel	m3	5,559	21 330,00	118 684,65 CS ÚRS 2016 01	
			Kuliker dl 290 mm					
2	K	31638111R	Komínové krycí desky tl. do 80 mm z betonu vř. C 25/30	m2	5,559	550,00	3 057,45	

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 665,00

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 665,00
3	K	1619991001	Zahrnutí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	23,00	2 300,00 CS ÚRS 2016 01
4	K	619991011	Oblečení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,000	55,00	990,00 CS ÚRS 2016 01
5	K	62132520R	Oprava vnější vápenná nebo vápenocementové štukové omítky stávající římsy	m2	20,000	390,00	7 800,00
6	K	622331141	Cementová omítková štuková dvourávná vnějších stěn namáčená ručně	m2	15,000	305,00	4 575,00 CS ÚRS 2016 01

Ostatní konstrukce a práce, bourání

111 348,17

-14 250,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							111 348,17
7	K	9447111R1	D-NA ochrany proti pádu předmětů ze střechy včetně demontáže	m	75,000	190,00		14 250,00	
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvahu do 18 m včetně osoby	hod	40,000	900,00		36 000,00 CS ÚRS 2016 01	
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zakřivení do 150 kg/m2	m2	470,000	55,00		25 850,00 CS ÚRS 2016 01	
10	K	952902121	Čištění budov zametání dřevěných podlah	m2	470,000	2,00		940,00 CS ÚRS 2016 01	
11	K	952902221	Čištění budov zametání schodišť	m2	100,000	2,00		200,00 CS ÚRS 2016 01	
12	K	952902231	Čištění budov omýtky schodišť	m2	100,000	3,00		300,00 CS ÚRS 2016 01	
13	K	952902601	Čištění budov vysoký průchů z dřevěných konstrukcí krovu	m2	515,000	2,00		1 030,00 CS ÚRS 2016 01	
14	K	962031133	Bourání přechů z chleť palených na MVC tl do 150 mm	m2	24,500	90,00		2 205,00 CS ÚRS 2016 01	
15	K	962032240	Bourání zdiva z chleť palených nebo vápenopáskových na MVC do 1m3	m3	0,945	1 200,00		1 134,00 CS ÚRS 2016 01	
16	K	962032241	Bourání zdiva z chleť palených nebo vápenopáskových na MVC přes 1 m3	m3	6,293	650,00		4 090,45 CS ÚRS 2016 01	
17	K	976047231	Vybourání betonových nebo žb krycích desek tl do 100 mm	m	12,480	120,00		1 497,60 CS ÚRS 2016 01	
18	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	24,384	55,00		1 341,12 CS ÚRS 2016 01	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K 98514111	Vytěžení tříln ve zděvu 3 do 30 mm hl do 150 mm	m	10,000	50,00	500,00 CS ÚRS 2016 01	
20	K 98514213	Vyskládání spojovací hmoty za spár zděva hl do 40 mm at přes 12 m/m2	m2	15,000	730,00	10 950,00 CS ÚRS 2016 01	
21	K 98523113	Spárování zděva aktivovanou mlékou spára hl do 40 mm at přes 12 m/m2	m2	15,000	730,00	10 950,00 CS ÚRS 2016 01	
D 997 Přesun sítě							114 999,02
22	K 997013114	Vnitrostavěbní doprava sítě a výbavných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	40,783	600,00	24 469,80 CS ÚRS 2016 01	
23	K 997013501	Odvoz sítě a výbavných hmot na skládku nebo meziúkladu do 1 km se složením	t	40,783	220,00	8 972,26 CS ÚRS 2016 01	
24	K 997013509	Příplatek k odvazu sítě a výbavných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	570,962	9,00	5 138,66 CS ÚRS 2016 01	
25	K 997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,931	1 700,00	3 282,70 CS ÚRS 2016 01	
26	K 997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	8,240	2 400,00	19 776,00 CS ÚRS 2016 01	
27	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,388	1 700,00	53 359,60 CS ÚRS 2016 01	
D 998 Přesun hmot							1 489,65
28	K 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	15,047	99,00	1 489,65 CS ÚRS 2016 01	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 574 236,02
D 712 Povlakové krytiny							8 240,00
29	K 712600832	Odstavení povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvě	m2	515,000	15,00	7 725,00 CS ÚRS 2016 01	
30	K 712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vzhru	m2	515,000	1,00	515,00 CS ÚRS 2016 01	
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							2 850,00
31	K 7444714R1	Montáž topného kabelu do okapového žlabu	m	90,000	15,00	1 350,00	
32	K 7449911R1	Zkoušky topných kabelů	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 762 Konstrukce tesařské							36 486,50
33	K 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	128,750	88,00	11 330,00 CS ÚRS 2016 01	
34	M 60511071R	řezivo jehličnaté tl. do 32 mm	m3	2,781	6 500,00	18 076,50	
35	K 762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	128,750	30,00	3 862,50 CS ÚRS 2016 01	
36	K 762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,575	900,00	2 317,50 CS ÚRS 2016 01	
37	K 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00 CS ÚRS 2016 01	
D 763 Konstrukce suché výstavby							47 220,00
38	K 763131714	SDK podhled základní penetrační nálež	m2	60,000	17,00	1 020,00 CS ÚRS 2016 01	-1 020,00
39	K 763161641	SDK podkrovní deska 1x42DF 12,5 bez T1 dvouvrstvě dřevěná spodní kca REI 30	m2	60,000	700,00	42 000,00 CS ÚRS 2016 01	-42 000,00
40	K 763161811	Demontáž SDK podkrovní s nosnou kci dřevěnou opláštěnou jednoduché	m2	60,000	55,00	3 300,00 CS ÚRS 2016 01	-3 300,00
41	K 998763403	Přesun hmot procentní pro sádkoakustické konstrukce v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00 CS ÚRS 2016 01	-900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Konstrukce klempířské								
D	764						894 760,50	
42	K	764001821	Demontáž krytiny ze svídků nebo tabulí do sutí	m2	315,000	90,00	46 350,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	3,400	60,00	216,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	764002871	Demontáž lemování zdi do sutí	m	87,000	45,00	3 915,00	CS ÚRS 2016 01
45	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	79,500	49,00	3 895,50	CS ÚRS 2016 01
46	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do sutí	m	10,500	90,00	945,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	764004861	Demontáž srodu do sutí	m	41,000	39,00	1 599,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	76414130R	Krytina sřešty facovaná z TIZn tl. 0,63 mm (ref.výr. Lindab Seamtline) - K6	m2	570,000	1 150,00	655 500,00	
49	K	76424243R	Oplechování rovné okapové hrany (okapnížka) z TIZn plechu rš 300 mm - K5	m	100,000	390,00	39 000,00	
50	K	76424830R	Oplechování římsy rovné z TIZn rš 500 mm - K7	m	4,000	450,00	1 800,00	
51	K	76434131R	Lemování kornutů a větracích šachet z TIZn rš 500 mm - K4	m	95,000	430,00	40 850,00	
52	K	76454130R	Žlab podokapní příkružový z TIZn rš 350 mm - K1	m	100,000	524,00	52 400,00	
53	K	76454134R	Kodlík pro podokapní žlab z TIZn - K3	kus	4,000	710,00	2 840,00	
54	K	76454832R	Svody kruhové včetně objímk, kolien, odskoků z TIZn průměru 125 mm - K2	m	45,000	990,00	44 550,00	
55	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
Krytina skládaná								
D	765						148 190,00	
56	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sítionu přes 20" s lepeným spojí na bednění	m2	515,000	29,00	14 935,00	CS ÚRS 2016 01
57	M	28329223R	Fólie strukturovaná (ref.výr. DELTA®- TRELA 1,5 x 20 m)	m2	566,500	220,00	124 630,00	
58	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklen přes 30"	m2	515,000	5,00	2 575,00	CS ÚRS 2016 01
59	K	765192001	Naovné (provizorní) zakrytí sřešty plechovou	m2	515,000	10,00	5 150,00	CS ÚRS 2016 01
60	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
Konstrukce truhlářské								
D	766						121 745,00	
61	K	76667130R	Výjez na střešou 450x450 mm	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	
62	K	76667149R	D+M sřešní okno 450x450 mm, 2 polohy otevírání, včetně oplechování a parotěsné zábrany	kus	14,000	6 000,00	84 000,00	
63	K	766674811	Demontáž sřešního okna hladká krytina do 45"	kus	19,000	355,00	6 745,00	CS ÚRS 2016 01
64	K	76667599R	D+M sřešní okno 570x450 mm, 2 polohy otevírání, včetně oplechování a parotěsné zábrany	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
65	K	76667699R	D+M sřešní okno 570x600 mm, 2 polohy otevírání, včetně oplechování a parotěsné zábrany	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
66	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
Konstrukce zámečnické								
D	767						39 585,00	
67	K	76713480R	Demontáž oplechování stěn	m2	15,000	45,00	675,00	
68	K	767312481	D+M zákrýt instalační šachty 1350x1350 mm žárově pozinkováno tl. 120 micron.m, hm. 45,8 kg - Z/1	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
69	K	767312482	D+M zákrýt instalační šachty 1200x1200 mm žárově pozinkováno tl. 120 micron.m, hm. 42,49 kg - Z/2	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	ALJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	767312483	D-M zábrýč instalační šachty 1805x1550 mm žárově pozinkované tl. 120 mikron.m, hm. 70,21 kg - Z/3	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	
			D-M zábrýč instalační šachty 1070x1200 mm žárově pozinkované tl. 120 mikron.m, hm. 36,49 kg - Z/4	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
			D-M zábrýč instalační šachty 1100x1000x930x830 mm žárově pozinkované tl. 120 mikron.m, hm. 58,26 kg - Z/5	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
			D-M zábrýč instalační šachty 1100x1000x930x830 mm žárově pozinkované tl. 120 mikron.m, hm. 58,26 kg - Z/6	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
74	K	7678109R1	Demonitáž mřížek větracích čtyřhranných průřezů	kus	25,000	50,00	1 400,00	
75	K	7678329R1	Demonitáž žebříků	kus	1,000	900,00	900,00	
76	K	767851803	Demonitáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2016 01
77	K	998767203	Přesun hmot procento pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
273 299,02								
Dokonočovací práce - nátěry								
78	K	763208801	Odstaření nátěrů z tesafských konstrukcí obruběním	m2	1 425,984	55,00	78 429,12	CS ÚRS 2016 01
79	K	76321312R	Dvojnásobný penetrační nátěr tesafských konstrukcí proti dřevokazným houbám, šedým a plísním	m2	1 683,484	90,00	151 513,56	
80	K	763401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	167,399	49,00	8 202,35	CS ÚRS 2016 01
81	K	763414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	167,399	70,00	11 717,93	CS ÚRS 2016 01
82	K	763417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	334,798	70,00	23 435,86	CS ÚRS 2016 01
1 860,00								
Dokonočovací práce - malby a tapety								
83	K	764221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěrujících v místnostech do 3,80 m	m2	60,000	26,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 01
84	K	764221153	Příplatek k cenám Zx maleb za sucha odtěrujících za barevnou malbou v odstínu středně sytém	m2	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
-1 560,00								
-300,00								
Práce a dodávky M								
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								
85	K	22073151R	Montáž antén	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
86	K	22073159R	Demonitáž antén s provizorním uskládněním	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
87	K	22073191R	Montáž slaboproudých vedení s provizorním uskládněním	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
88	K	22073199R	Demonitáž slaboproudých vedení s provizorním uskládněním	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
9 000,00								
9 000,00								
-250 586,70								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Vícepráce - Belgická 2, Praha 2** - rekonstrukce střešní konstrukce
 Objekt: **Belgická 2, Praha 2**

Objednatel: **SNP2**
 Zhotovitel: **Decorum**
 Místo: **Belgická 2**

Zpracoval: **Oldřich Mrázek**
 Datum: **08.11.2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 R		941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 624,000	64,00	0,00	103 936,00	103 936,00	0,00000
2 R		941111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	131 544,000	1,10	0,00	144 696,40	144 696,40	0,00000
3 R		941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 624,000	36,00	0,00	58 464,00	58 464,00	0,00000
4 R		944511111	Montáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	124,000	14,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00000
6 R		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	124,000	0,80	0,00	99,20	99,20	0,00000
5 R		944511811	Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	124,000	9,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00000
HSV Práce a dodávky HSV									14 667,52	0,178
10 011		622252002	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m	28,000	49,20	112,94	1 264,76	1 377,80	0,00025
11 580		590514700	Montáž ostatních lišt kontaktního zalépení	m	29,400	7,14	209,92	0,00	209,92	0,00003
			lišta rohové Al 22 / 22 mm perforované		29,400					
			28 * 1,05							
8 011		623111122-R	Vypravení komínů vápenocementovou maltou	m2	10,000	190,00	670,80	1 229,40	1 900,00	0,00210
9 011		623142001	Položení vnějších komínů sklovlnitým pleťvem vláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,000	330,00	3 928,50	5 971,50	9 900,00	0,00498
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									1 280,00	0,000
7 013		978011181	Očištění vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky komínů v rozsahu do 100 %	m2	10,000	128,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00000
PSV Práce a dodávky PSV									5 706,00	0,021
783		783813101	Dokončovací práce - nátěry	m2	30,000	51,20	688,10	3 372,00	5 706,00	0,00015
			Penetrace symetrický nátěr hladkých betonových povrchů							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Belgická 2, Praha 2 - rekonstrukce střechy
 Objekt: Belgická 2, Praha 2 - rekonstrukce střechy

Objednatel: SNP2
 Zhotovitel: Decorum
 Místo: Belgická 2

Zpracoval: Oldřich Mrázek
 Datum: 08.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
13	783	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	30,000	139,00	1 644,90	2 625,10	4 170,00	0,00054	0,018

Celkem

7 255,86 323 167,26 330 423,12 0,199

