






## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>Chodník MK Selská</b>		Číslo SO: <b>102.5</b>	Číslo změny stavby:  <b>1 - MP</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Místní komunikace IV. třídy (chodník) - úsek F</b>				
Číslo smlouvy o dílo: <b>541/OÚR/18 ze dne 12. 7. 2018</b>				
Objednatel/investor: <b>Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>				
Zhotovitel: <b>Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1</b>				
Projektant/ autorský dozor: <b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc</b>				
Technický dozor objednatele/investora: <b>Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>				
Přílohy: <b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací</b>		Počet paré: 1x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Dle zadávací projektové dokumentace měl být pod silnicí III/4735 proveden protlak pro převedení přípojky uliční vpusti. Při provádění prací bylo zjištěno, že v místě koncové jámy protlaku se nacházejí nevidované inženýrské sítě. Z tohoto důvodu bylo nezbytné najít jiné technické řešení a protlak pod silnicí neprovádět.				
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>8 997 845,69 Kč</b>	<b>-186 491,93 Kč</b>	<b>-2,07%</b>		<b>8 811 353,76 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				<b>10 661 738,05 Kč</b>
<b>Vyjádření - souhlasím se změnou:</b>				
Objednatel:	jméno	<b>Ing. K. Mikulová</b>	podpis	
		<b>Ing. J. Vinklárek</b>		
Technický dozor investora:	jméno	<b>Ing. J. Vinklárek</b>	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	<b>Ing. P. Krajčovič</b>	podpis	
Zhotovitel:	jméno	<b>B. Fryc</b>	podpis	

### Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: MP 1

Evidenční číslo a název stavby: 8648 - Chodník MK Selská

### ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. MP 1

Číslo a název SO/PS: 102.5 - Místní komunikace IV. třídy (chodník) - úsek F

Číslo a název rozpočtu: 102.5 - Místní komunikace IV. třídy (chodník) - úsek F

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Méněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK	Rozdíl cen celkem v CZK
8	131201201.	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,100000	8,000000	-16,100000	500,00	12 050,00	-8 050,00	0,00	4 000,00	-8 050,00
9	131201209.	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	6,025000	2,000000	-4,025000	30,00	180,75	-120,75	0,00	60,00	-120,75
14	132201201.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,600000	12,006000	-15,594000	329,00	9 080,40	-5 130,43	0,00	3 949,97	-5 130,43
15	132201209.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,900000	3,001500	-3,898500	19,00	131,10	-74,07	0,00	57,03	-74,07
18	141721117.	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1	m	18,000000	0,000000	-18,000000	3 500,00	63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	-63 000,00
19	14011112.	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8.0mm	m	18,000000	0,000000	-18,000000	3 000,00	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
20	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	124,200000	101,000000	-23,200000	149,00	18 505,80	-3 456,80	0,00	15 049,00	-3 456,80
21	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	124,200000	101,000000	-23,200000	29,00	3 601,80	-672,80	0,00	2 929,00	-672,80
23	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	280,714000	249,020000	-31,694000	179,00	50 247,81	-5 673,23	0,00	44 574,58	-5 673,23
27	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	533,357000	473,138400	-60,218600	110,00	58 669,27	-6 624,05	0,00	52 045,22	-6 624,05
28	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,580000	13,863800	-23,716200	95,00	3 570,10	-2 253,04	0,00	1 317,06	-2 253,04
29	58344197.1.	šterkodrt' frakce 0/63	T	49,405000	16,400000	-33,005000	280,00	13 833,40	-9 241,40	0,00	4 592,00	-9 241,40

30	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,280000	7,601800	-4,678200	150,00	1 842,00	-701,73	0,00	1 140,27	-701,73
31	58337302.	štrkopiesek frakce 0/16	t	25,174000	15,583690	-9,590310	245,00	6 167,63	-2 349,63	0,00	3 818,00	-2 349,63
54	584121111.	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	3,600000	0,000000	-3,600000	140,00	504,00	-504,00	0,00	0,00	-504,00
55	59381001.	panel silniční 300x120x15 cm	kus	1,010000	0,000000	-1,010000	4 000,00	4 040,00	-4 040,00	0,00	0,00	-4 040,00
62	871310510.	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	23,000000	5,000000	-18,000000	100,00	2 300,00	-1 800,00	0,00	500,00	-1 800,00
63	28614096.	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	m	23,345000	5,345000	-18,000000	350,00	8 170,75	-6 300,00	0,00	1 870,75	-6 300,00
78	899911151.	Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm	kus	22,000000	0,000000	-22,000000	450,00	9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	-9 900,00
79	899913153.	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150	kus	2,000000	0,000000	-2,000000	1 300,00	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
<b>Celkem</b>									<b>-186 491,93</b>			

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>Chodník MK Selská</b>	Číslo SO: <b>102.1</b>	Číslo změny stavby:  <b>2 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Místní komunikace IV. třídy (chodník) - úsek B</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **541/OÚR/18 ze dne 12. 7. 2018**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

Technický dozor objednatele/investora: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:  <b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací</b>	Počet paré:  1x      Objednatel 1x      Zhotovitel 1x      Projektant (autorský dozor) 1x      Technický dozor investora
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle zadávací projektové dokumentace měly být v rámci odvodnění vybudovány nové plastové šachtice DN 600 a potrubí DN 300 mm. Po provedení průzkumu aktuálního stavu stávajících kanalizačních šachtic a kanalizačního potrubí investor rozhodl, že šachtice není třeba budovat nové a kanalizační potrubí bude obnoveno v nezbytně nutném rozsahu.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>8 997 845,69 Kč</b>	<b>-282 719,52 Kč</b>	<b>-3,14%</b>		<b>8 715 126,17 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				<b>10 545 302,67 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis	
		Ing. J. Vinklárek		
Technický dozor investora:	jméno	Ing. J. Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. P. Krajčovič	podpis	
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis	

### Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: MP 2

Evidenční číslo a název stavby: 8648 - Chodník MK Selská

### ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. MP 2

Číslo a název SO/PS: 102.1 - Místní komunikace IV. třídy (chodník) - úsek B

Číslo a název rozpočtu: 102.1 - Místní komunikace IV. třídy (chodník) - úsek B

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Méněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK	Rozdíl cen celkem v CZK
18	132201201.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,400000	45,000000	-50,400000	329,00	31 386,60	-16 581,60	0,00	14 805,00	-16 581,60
19	132201209.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,850000	11,250000	-12,600000	19,00	453,15	-239,40	0,00	213,75	-239,40
20	133201101.	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do	m3	22,000000	6,000000	-16,000000	900,00	19 800,00	-14 400,00	0,00	5 400,00	-14 400,00
21	133201109.	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,500000	1,500000	-4,000000	80,00	440,00	-320,00	0,00	120,00	-320,00
22	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	157,200000	73,200000	-84,000000	149,00	23 422,80	-12 516,00	0,00	10 906,80	-12 516,00
23	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	157,200000	73,200000	-84,000000	29,00	4 558,80	-2 436,00	0,00	2 122,80	-2 436,00
25	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,618000	627,218000	-66,400000	179,00	124 157,62	-11 885,60	0,00	112 272,02	-11 885,60
27	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 191,486000	1 065,326000	-126,160000	110,00	131 063,46	-13 877,60	0,00	117 185,86	-13 877,60
28	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,520000	43,000000	-23,520000	95,00	6 319,40	-2 234,40	0,00	4 085,00	-2 234,40
29	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	67,200000	43,680000	-23,520000	150,00	10 080,00	-3 528,00	0,00	6 552,00	-3 528,00
30	58337302.	šterkopisek frakce 0/16	t	89,790000	41,574000	-48,216000	245,00	21 998,55	-11 812,92	0,00	10 185,63	-11 812,92
49	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze	m3	12,140000	7,380000	-4,760000	800,00	9 712,00	-3 808,00	0,00	5 904,00	-3 808,00
67	871370510.	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	50,000000	22,000000	-28,000000	170,00	8 500,00	-4 760,00	0,00	3 740,00	-4 760,00

68	28614132.	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	m	51,000000	22,440000	-28,560000	1 000,00	51 000,00	-28 560,00	0,00	22 440,00	-28 560,00
74	894812326.	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/3 15 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	8,000000	0,000000	-8,000000	6 200,00	49 600,00	-49 600,00	0,00	0,00	-49 600,00
75	894812332.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky	kus	8,000000	0,000000	-8,000000	3 600,00	28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	-28 800,00
76	894812339.	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	8,000000	0,000000	-8,000000	70,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00
77	894812363.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s betonovým prstencem a	kus	8,000000	0,000000	-8,000000	9 600,00	76 800,00	-76 800,00	0,00	0,00	-76 800,00
<b>Celkem</b>									<b>-282 719,52</b>			

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>Chodník MK Selská</b>	Číslo SO: <b>101.1</b>	Číslo změny stavby:  <b>3 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Zpevněné plochy - část mimo rozšíření MK</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **541/OÚR/18 ze dne 12. 7. 2018**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

Technický dozor objednatele/investora: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy: <b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací</b>	Počet paré: 1x      Objednatel 1x      Zhotovitel 1x      Projektant (autorský dozor) 1x      Technický dozor investora
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu výstavby dochází k drobným odchýlkám ve výkazech výměr (doměrky), které vznikly na základě skutečných podmínek stavby a které nebylo možné v projektové dokumentaci předvídat. Zaměřením stavby dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti.





Dle zadávací projektové dokumentace měly být v rámci odvodnění vybudovány nové plastové kanalizační šachtičky. Po provedení průzkumu stávající kanalizace bylo investorem rozhodnuto, že v daném úseku kanalizace není nutné budovat nové plastové kanalizační šachtičky.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>8 997 845,69 Kč</b>	<b>-63 514,94 Kč</b>	<b>-0,71%</b>		<b>8 934 330,75 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				<b>10 810 540,21 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis	
		Ing. J. Vinklárek		
Technický dozor investora:	jméno	Ing. J. Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. P. Krajkovič	podpis	
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podp	

### Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: MP 3

Evidenční číslo a název stavby: 8648 - Chodník MK Selská

### ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. MP 3

Číslo a název SO/PS: 101.1 - Zpevněné plochy - část mimo rozšíření MK

Číslo a název rozpočtu: 101.1 - Zpevněné plochy - část mimo rozšíření MK

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Méněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK	Rozdíl cen celkem v CZK
17	133201101.	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do	m3	4,000000	0,000000	-4,000000	900,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
18	133201109.	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,000000	0,000000	-1,000000	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00
19	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,000000	30,000000	-16,000000	149,00	6 854,00	-2 384,00	0,00	4 470,00	-2 384,00
20	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,000000	30,000000	-16,000000	29,00	1 334,00	-464,00	0,00	870,00	-464,00
22	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	149,258000	145,258000	-4,000000	179,00	26 717,18	-716,00	0,00	26 001,18	-716,00
24	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	283,590000	275,990000	-7,600000	110,00	31 194,90	-836,00	0,00	30 358,90	-836,00
25	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,600000	9,600000	-4,000000	95,00	1 292,00	-380,00	0,00	912,00	-380,00
26	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,200000	7,200000	-4,000000	150,00	1 680,00	-600,00	0,00	1 080,00	-600,00
27	58337302.	šterkopisek frakce 0/16	t	22,960000	14,760000	-8,200000	245,00	5 625,20	-2 009,00	0,00	3 616,20	-2 009,00
63	894812326.	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000000	0,000000	-2,000000	6 200,00	12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	-12 400,00
64	894812332.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky	kus	2,000000	0,000000	-2,000000	3 600,00	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
65	894812339.	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	2,000000	0,000000	-2,000000	70,00	140,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00



66	894812363.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s betonovým prstencem a	kus	2,000000	0,000000	-2,000000	9 600,00	19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	-19 200,00
82	916231213.	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože	m	111,000000	69,000000	-42,000000	199,00	22 089,00	-8 358,00	0,00	13 731,00	-8 358,00
83	59217017.	obrubník betonový chodnikový 100x10x25	m	114,330000	71,070000	-43,260000	119,00	13 605,27	-5 147,94	0,00	8 457,33	-5 147,94
<b>Celkem</b>									<b>-63 514,94</b>			

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>Chodník MK Selská</b>	Číslo SO: <b>101.1</b>	Číslo změny stavby:  <b>4 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Zpevněné plochy - část mimo rozšíření MK</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **541/OÚR/18 ze dne 12. 7. 2018**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

Technický dozor objednatele/investora: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:  <b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací</b>  <b>Zdůvodnění jednotkové ceny nových položek</b>	Počet paré:  1x      Objednatel 1x      Zhotovitel 1x      Projektant (autorský dozor) 1x      Technický dozor investora
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu výstavby nového chodníku bylo zjištěno, že stávající komunikace aktuálně vykazuje výškové rozdíly oproti nově budovanému chodníku. Z důvodu plynulého napojení stávající komunikace na nový chodník je nezbytné provést odstranění části živičného krytu a položení nové živičné vrstvy v pásu proměnlivé šířky.

Pro posouzení stavu stávající kanalizace bylo nezbytné provést vyčištění a kamerovou prohlídku části úseku kanalizačního potrubí. Na základě špatného stavu 5 ks stávajících uličních vpustí (rámů s mříží) bylo nezbytné provést jejich výměnu za nové.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>8 997 845,69 Kč</b>	<b>505 566,60 Kč</b>	<b>5,62%</b>	<b>9 503 412,29 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>11 499 128,87 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. K. Mikulová</b>	podpis	
	jméno <b>Ing. J. Vinklárek</b>		
Technický dozor investora:	jméno <b>Ing. J. Vinklárek</b>	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. P. Krajčovič</b>	podpis	
Zhotovitel:	jméno <b>B. Fryc</b>	podpis	

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: VP 1

Evidenční číslo a název stavby: 8648 - Chodník MK Selská

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. VP 1

Číslo a název SO/PS: 101.1 - Zpevněné plochy - část mimo rozšíření MK

Číslo a název rozpočtu: 101.1 - Zpevněné plochy - část mimo rozšíření MK

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Méněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK	Rozdíl cen celkem v CZK
53	573211107.	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	5,000000	968,500000	963,500000	11,00	55,00	0,00	10 598,50	10 653,50	10 598,50
67	899203112.	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	4,000000	9,000000	5,000000	1 300,00	5 200,00	0,00	6 500,00	11 700,00	6 500,00
69	899201211.	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000000	9,000000	5,000000	150,00	600,00	0,00	750,00	1 350,00	750,00
86	919732211.	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25	m	146,000000	916,000000	770,000000	70,00	10 220,00	0,00	53 900,00	64 120,00	53 900,00
<b>Nové položky</b>												
99	577154111.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 60 mm š do 3 m z	M2	0,000000	963,500000	963,500000	367,00	0,00	0,00	353 604,50	353 604,50	353 604,50
100	113107181.R	Odstranění podkladu živичného tl 60 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000000	963,500000	963,500000	39,60	0,00	0,00	38 154,60	38 154,60	38 154,60
101	359901111.	Vyčištění stok	M	0,000000	270,000000	270,000000	28,20	0,00	0,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00
102	359901212.	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	M	0,000000	150,000000	150,000000	80,30	0,00	0,00	12 045,00	12 045,00	12 045,00
104	55242320.	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	KUS	0,000000	5,000000	5,000000	4 480,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
<b>Celkem</b>										<b>505 566,60</b>		

Článek IX  
Změny rozsahu díla

3.2 nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1), předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku na toto plnění, které provede dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS Praha), platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě,

1 ▲	Značka	Varianta	Název	OC	MJ
	577154111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) š. 1 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	367,00	M2
1 ▲	Značka	Varianta	Název	OC	MJ
	359901111		Vyčištění stok	28,20	M
1 ▲	Značka	Varianta	Název	OC	MJ
	359901212		Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	80,30	M
1 ▲	Značka	Varianta	Název	OC	MJ
	552		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	4 480,00	KUS

113107181.R Odstranění podkladu živičného tl 60 mm 39,60 Kč/M2  
strojně pl přes 50 do 200 m2

Výpočet JC: cena z rozpočtu za tl. 50 mm je 33 Kč/m2; vzorec  $33/50 \cdot 60 = 39,60$  Kč za tl. 60 mm

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>Chodník MK Selská</b>	Číslo SO: <b>201.2</b>	Číslo změny stavby:  <b>5 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka oplocení č.p. 1248</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **541/OÚR/18 ze dne 12. 7. 2018**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

Technický dozor objednatele/investora: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:  <b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací</b>	Počet paré: 1x      Objednatel 1x      Zhotovitel 1x      Projektant (autorský dozor) 1x      Technický dozor investora
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu výstavby dochází k drobným odchylkám ve výkazech výměr (doměrky), které vznikly na základě skutečných podmínek stavby a které nebylo možné v projektové dokumentaci předvídat. Zaměřením stavby dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>8 997 845,69 Kč</b>	<b>9 602,84 Kč</b>	<b>0,11%</b>	<b>9 007 448,53 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>10 899 012,72 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. K. Mikulová</b>	podpis	
	jméno <b>Ing. J. Vinklárek</b>	podpis	
Technický dozor investora:	jméno <b>Ing. J. Vinklárek</b>	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. P. Krajčovič</b>	podpis	
Zhotovitel:	jméno <b>B. Fryc</b>	podpis	

### Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: VP 2

Evidenční číslo a název stavby: 8648 - Chodník MK Selská

### ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. VP 2

Číslo a název SO/PS: 201 - Přeložky oplocení  
 Číslo a název rozpočtu: 201.2 - Přeložka oplocení č.p. 1248

#### Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Méněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK	Rozdil cen celkem v CZK
7	131203101.	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	19,360000	21,160000	1,800000	560,00	10 841,60	0,00	1 008,00	11 849,60	1 008,00
8	131203109.	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,840000	5,290000	0,450000	100,00	484,00	0,00	45,00	529,00	45,00
11	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,012000	46,812000	1,800000	179,00	8 057,15	0,00	322,20	8 379,35	322,20
14	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	85,523000	88,943000	3,420000	110,00	9 407,53	0,00	376,20	9 783,73	376,20
21	211971110.	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	69,875000	71,825000	1,950000	20,00	1 397,50	0,00	39,00	1 436,50	39,00
22	R9311169.	filtrační geotextilie 200 g/m2	m2	71,273000	73,262000	1,989000	16,00	1 140,37	0,00	31,82	1 172,19	31,82
23	212755215.	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	25,000000	26,500000	1,500000	90,00	2 250,00	0,00	135,00	2 385,00	135,00
24	271572211.	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	2,970000	3,172500	0,202500	800,00	2 376,00	0,00	162,00	2 538,00	162,00
25	274321511.	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,240000	9,870000	0,630000	2 650,00	24 486,00	0,00	1 669,50	26 155,50	1 669,50
26	274351121.	Zřízení bedněni základových pasů rovneho	m2	30,800000	32,900000	2,100000	250,00	7 700,00	0,00	525,00	8 225,00	525,00
27	274351122.	Odstranění bedněni základových pasů	m2	30,800000	32,900000	2,100000	40,00	1 232,00	0,00	84,00	1 316,00	84,00
28	274361821.	Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 S05 (B)	t	1,617000	1,693860	0,076860	30 000,00	48 510,00	0,00	2 305,80	50 815,80	2 305,80

29	348272213.	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m2	26,000000	27,482000	1,482000	1 280,00	33 280,00	0,00	1 896,96	35 176,96	1 896,96
30	348272513.	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	22,575000	24,131100	1,556100	390,00	8 804,25	0,00	606,88	9 411,13	606,88
31	348321217.	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C	m3	2,211000	2,338575	0,127575	3 100,00	6 854,10	0,00	395,48	7 249,58	395,48

**Celkem ve změně**

**9 602,84**