

**Příloha č. 2 Smlouvy - Výkaz výměr, list "Celkem"**

Projekt: **Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci**

Zakázka: **Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac**

Všechny ceny uvedené na všech listech výkazu výměr jsou včetně DPH.

Položkové ceny uvedené na všech listech výkazu výměr zahrnují náklady na dopravu a vykládku do skladů v místě určení - městě Gradačac v Bosně a Hercegovině i veškeré další náklady zhotovitele související s prováděním projektu.

<b>Rok realizace</b>	<b>2018</b>
Potrubí	21 092 122,00 Kč
Šachty	6 672 046,00 Kč
Čerpací stanice	207 360,00 Kč
Školení instalace potrubí a šachet	58 280,00 Kč
200 ks balení kluzného prostředku pro těsnění šachet	76 000,00 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>28 105 808,00 Kč</b>

<b>Rok realizace</b>	<b>2018</b>
Šibovac	4 583 897,00 Kč
Šibovac a Škorići	3 346 162,00 Kč
Škorići	5 998 894,00 Kč
Vida I	1 431 472,00 Kč
Vida II	1 767 667,00 Kč
Město a nemocnice	976 104,00 Kč
Bagdale	9 867 332,00 Kč
Školení instalace potrubí a šachet	58 280,00 Kč
200 ks balení kluzného prostředku pro těsnění šachet	76 000,00 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>28 105 808,00 Kč</b>



		2 250,00 Kč	1 029,00 Kč	720,00 Kč	3 455,00 Kč	1 563,00 Kč	1 240,00 Kč	8 842,00 Kč	1 725,00 Kč	1 296,00 Kč	205,00 Kč	52,00 Kč	52,00 Kč	25,00 Kč	255,00 Kč	109,00 Kč	232,00 Kč	104,00 Kč	
VIDA I	Počet MJ		695			12			25		265	25	25	25	320		7		
	Celk.cena Kč		715 155,00 Kč			18 756,00 Kč			43 125,00 Kč		54 325,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	625,00 Kč	81 600,00 Kč		1 624,00 Kč		
Celkem			715 155,00 Kč			18 756,00 Kč			43 125,00 Kč		54 325,00 Kč		3 225,00 Kč		81 600,00 Kč		1 624,00 Kč		
<b>917 810,00 Kč</b>																			

Městská část	Jednot.cena Kč za MJ	Plastové potrubí vč.tvarovek pro gravitační kanalizaci											Plastové potrubí vč.tvarovek pro výtlač						
		Trouby pložebrované - stoky (vnitřní průměr) [m]			Přesuvná spojka pro pložebrované trouby (vnitřní průměr) [ks]			Odbočka pložebrovaná /KGEM [ks]			Trouby plynostěnné KGEM 150 [m]	Koleno KGEM 150 [ks]		Zaslepovací zátka KGEM 150 [ks]	PE 100RC, SDR11, PN16 [m]		Elektrotvarovka pro potrubí PE 100RC, SDR11,PN16 [ks]		
		400	300	250	400	300	250	400 /150 - 45°	300 /150 - 45°	250 /150 - 45°		30°	45°		110	63	110	63	
		2 250,00 Kč	1 029,00 Kč	720,00 Kč	3 455,00 Kč	1 563,00 Kč	1 240,00 Kč	8 842,00 Kč	1 725,00 Kč	1 296,00 Kč	205,00 Kč	52,00 Kč	52,00 Kč	25,00 Kč	255,00 Kč	109,00 Kč	232,00 Kč	104,00 Kč	
VIDA II	Počet MJ		995			17			30		315	30	30	30		610		12	
	Celk.cena Kč		1 023 855,00 Kč			26 571,00 Kč			51 750,00 Kč		64 575,00 Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč	750,00 Kč		66 490,00 Kč		1 248,00 Kč	
Celkem			1 023 855,00 Kč			26 571,00 Kč			51 750,00 Kč		64 575,00 Kč		3 870,00 Kč		66 490,00 Kč		1 248,00 Kč		
<b>1 238 359,00 Kč</b>																			

Městská část	Jednot.cena Kč za MJ	Plastové potrubí vč.tvarovek pro gravitační kanalizaci											Plastové potrubí vč.tvarovek pro výtlač						
		Trouby pložebrované - stoky (vnitřní průměr) [m]			Přesuvná spojka pro pložebrované trouby (vnitřní průměr) [ks]			Odbočka pložebrovaná /KGEM [ks]			Trouby plynostěnné KGEM 150 [m]	Koleno KGEM 150 [ks]		Zaslepovací zátka KGEM 150 [ks]	PE 100RC, SDR11, PN16 [m]		Elektrotvarovka pro potrubí PE 100RC, SDR11,PN16 [ks]		
		400	300	250	400	300	250	400 /150 - 45°	300 /150 - 45°	250 /150 - 45°		30°	45°		110	63	110	63	
		2 250,00 Kč	1 029,00 Kč	720,00 Kč	3 455,00 Kč	1 563,00 Kč	1 240,00 Kč	8 842,00 Kč	1 725,00 Kč	1 296,00 Kč	205,00 Kč	52,00 Kč	52,00 Kč	25,00 Kč	255,00 Kč	109,00 Kč	232,00 Kč	104,00 Kč	
Město a Nemocnice	Počet MJ		610			10			16		170	16	16	16					
	Celk.cena Kč		627 690,00 Kč			15 630,00 Kč			27 600,00 Kč		34 850,00 Kč	832,00 Kč	832,00 Kč	400,00 Kč					
Celkem			627 690,00 Kč			15 630,00 Kč			27 600,00 Kč		34 850,00 Kč		2 064,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
<b>707 834,00 Kč</b>																			

Městská část	Jednot.cena Kč za MJ	Plastové potrubí vč.tvarovek pro gravitační kanalizaci											Plastové potrubí vč.tvarovek pro výtlač						
		Trouby pložebrované - stoky (vnitřní průměr) [m]			Přesuvná spojka pro pložebrované trouby (vnitřní průměr) [ks]			Odbočka pložebrovaná /KGEM [ks]			Trouby plynostěnné KGEM 150 [m]	Koleno KGEM 150 [ks]		Zaslepovací zátka KGEM 150 [ks]	PE 100RC, SDR11, PN16 [m]		Elektrotvarovka pro potrubí PE 100RC, SDR11,PN16 [ks]		
		400	300	250	400	300	250	400 /150 - 45°	300 /150 - 45°	250 /150 - 45°		30°	45°		110	63	110	63	
		2 250,00 Kč	1 029,00 Kč	720,00 Kč	3 455,00 Kč	1 563,00 Kč	1 240,00 Kč	8 842,00 Kč	1 725,00 Kč	1 296,00 Kč	205,00 Kč	52,00 Kč	52,00 Kč	25,00 Kč	255,00 Kč	109,00 Kč	232,00 Kč	104,00 Kč	
BAGDALE	Počet MJ		5 440	1 235		91	21		199	48	2 592	247	247	247					
	Celk.cena Kč		5 597 760,00 Kč	889 200,00 Kč		142 233,00 Kč	26 040,00 Kč		343 275,00 Kč	62 208,00 Kč	531 360,00 Kč	12 844,00 Kč	12 844,00 Kč	6 175,00 Kč					
Celkem			6 486 960,00 Kč			168 273,00 Kč			405 483,00 Kč		531 360,00 Kč		31 863,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
<b>7 623 939,00 Kč</b>																			

GRADAČAC severní část municipality	Jednot.cena Kč za MJ	Plastové potrubí vč.tvarovek pro gravitační kanalizaci										Plastové potrubí vč.tvarovek pro výtlač							
		Trouby plnožebrované - stoky (vnitřní průměr) [m]			Přesuvná spojka pro plnožebrované trouby (vnitřní průměr) [ks]			Odbočka plnožebrovaná /KGEM [ks]			Trouby plnostěnné KGEM 150 [m]	Koleno KGEM 150 [ks]		Zaslepovací zátky KGEM 150 [ks]	PE 100RC, SDR11, PN16 [m]		Elektrotvarovka pro potrubí PE 100RC, SDR11,PN16 [ks]		
		400	300	250	400	300	250	400 /150 - 45°	300 /150 - 45°	250 /150 - 45°		30°	45°		110	63	110	63	
		2 250,00 Kč	1 029,00 Kč	720,00 Kč	3 455,00 Kč	1 563,00 Kč	1 240,00 Kč	8 842,00 Kč	1 725,00 Kč	1 296,00 Kč	205,00 Kč	52,00 Kč	52,00 Kč	25,00 Kč	255,00 Kč	109,00 Kč	232,00 Kč	104,00 Kč	
<b>Celkem</b>	Počet MJ	<b>345</b>	<b>15 455</b>	<b>1 725</b>	<b>6</b>	<b>260</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>550</b>	<b>68</b>	<b>6 587</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>320</b>	<b>610</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	
	Celk.cena Kč	776 250,00 Kč	15 903 195,00 Kč	1 242 000,00 Kč	20 730,00 Kč	406 380,00 Kč	35 960,00 Kč	88 420,00 Kč	948 750,00 Kč	88 128,00 Kč	1 350 335,00 Kč	32 656,00 Kč	32 656,00 Kč	15 700,00 Kč	81 600,00 Kč	66 490,00 Kč	1 624,00 Kč	1 248,00 Kč	
<b>Celkem</b>		17 921 445,00 Kč			463 070,00 Kč			1 125 298,00 Kč			1 350 335,00 Kč	81 012,00 Kč		148 090,00 Kč		2 872,00 Kč		<b>21 092 122,00 Kč</b>	

## Příloha č. 2 Smlouvy - Výkaz výměr\_list "Šachty"

Projekt: **Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci**Zakázka: **Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac**

Městská část	Šachtový materiál [ks]								Poklopy [ks]						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	Σ	Skruže 25cm - navíc	Vyrovnáv. prsteneček 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	Σ
	Jednot.cena	13 342,00 Kč	14 221,00 Kč	14 551,00 Kč	15 210,00 Kč	16 114,00 Kč	17 440,00 Kč		610,00 Kč	183,00 Kč	Jednot.cena	2 273,00 Kč	1 843,00 Kč	1 638,00 Kč	
<b>SIBOVAC</b>	ks	49	9	4	5	0		<b>67</b>	10	70	ks	16	27	24	<b>67</b>
	Celk.cena	653 758,00 Kč	127 989,00 Kč	58 204,00 Kč	76 050,00 Kč	0,00 Kč		916 001,00 Kč	6 100,00 Kč	12 810,00 Kč	Celk.c.	36 368,00 Kč	49 761,00 Kč	39 312,00 Kč	125 441,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 060 352,00 Kč</b>														

Městská část	Šachtový materiál [ks]								Poklopy [ks]						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	Σ	Skruže 25cm - navíc	Vyrovnáv. prsteneček 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	Σ
	Jednot.cena	533 680,00 Kč	85 326,00 Kč	43 653,00 Kč	0,00 Kč				662 659,00 Kč	4 270,00 Kč	9 150,00 Kč	Celk.c.	13 638,00 Kč	62 662,00 Kč	
<b>SIBOVAC a ŠKORIČI</b>	ks	40	6	3	0			<b>49</b>	7	50	ks	6	34	9	<b>49</b>
	Celk.cena	533 680,00 Kč	85 326,00 Kč	43 653,00 Kč	0,00 Kč			662 659,00 Kč	4 270,00 Kč	9 150,00 Kč	Celk.c.	13 638,00 Kč	62 662,00 Kč	14 742,00 Kč	91 042,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>767 121,00 Kč</b>														

Městská část	Šachtový materiál [ks]								Poklopy [ks]						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	Σ	Skruže 25cm - navíc	Vyrovnáv. prsteneček 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	Σ
	Jednot.cena	800 520,00 Kč	127 989,00 Kč	116 408,00 Kč	106 470,00 Kč	96 684,00 Kč	52 320,00 Kč		1 300 391,00 Kč	7 320,00 Kč	18 300,00 Kč	Celk.c.	34 095,00 Kč	84 778,00 Kč	
<b>ŠKORIČI</b>	ks	60	9	8	7	6	3	<b>93</b>	12	100	ks	15	46	32	<b>93</b>
	Celk.cena	800 520,00 Kč	127 989,00 Kč	116 408,00 Kč	106 470,00 Kč	96 684,00 Kč	52 320,00 Kč	1 300 391,00 Kč	7 320,00 Kč	18 300,00 Kč	Celk.c.	34 095,00 Kč	84 778,00 Kč	52 416,00 Kč	171 289,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 497 300,00 Kč</b>														

Městská část	Šachtový materiál [ks]								Poklopy [ks]						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	Σ	Skruže 25cm - navíc	Vyrovnáv. prsteneček 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	Σ
	Jednot.cena	266 840,00 Kč		29 102,00 Kč	15 210,00 Kč	0,00 Kč			311 152,00 Kč	3 050,00 Kč	4 575,00 Kč	Celk.c.	25 003,00 Kč	18 430,00 Kč	
<b>VIDA I</b>	ks	20		2	1	0		<b>23</b>	5	25	ks	11	10	4	<b>25</b>
	Celk.cena	266 840,00 Kč		29 102,00 Kč	15 210,00 Kč	0,00 Kč		311 152,00 Kč	3 050,00 Kč	4 575,00 Kč	Celk.c.	25 003,00 Kč	18 430,00 Kč	6 552,00 Kč	49 985,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>368 762,00 Kč</b>														

Městská část	Šachtový materiál [ks]								Poklopy [ks]						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	Σ	Skruže 25cm - navíc	Vyrovnáv. prsteneček 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	Σ
	Jednot.cena														
	ks														
	Celk.cena														
<b>Celkem</b>	<b></b>														

									navíc	prstenec 5cm	zatížení				
<b>VIDA II</b>	ks	13	2	3	3	2	5	<b>28</b>	5	30	ks		9	19	<b>28</b>
	Celk.cena	173 446,00 Kč	28 442,00 Kč	43 653,00 Kč	45 630,00 Kč	32 228,00 Kč	87 200,00 Kč	410 599,00 Kč	3 050,00 Kč	5 490,00 Kč	Celk.c.		16 587,00 Kč	31 122,00 Kč	47 709,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>466 848,00 Kč</b>													

<b>Městská část</b>	<b>Šachtový materiál [ks]</b>								<b>Poklopy [ks]</b>						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	<b>Σ</b>	Skruze 25cm - navíc	Vyrovnáv. prstenec 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	<b>Σ</b>
<b>Město a Nemocnice</b>	ks	12	3	2				<b>17</b>	5	20	ks		9	8	<b>17</b>
	Celk.cena	160 104,00 Kč	42 663,00 Kč	29 102,00 Kč				231 869,00 Kč	3 050,00 Kč	3 660,00 Kč	Celk.c.		16 587,00 Kč	13 104,00 Kč	29 691,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>268 270,00 Kč</b>													

<b>Městská část</b>	<b>Šachtový materiál [ks]</b>								<b>Poklopy [ks]</b>						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	<b>Σ</b>	Skruze 25cm - navíc	Vyrovnáv. prstenec 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	<b>Σ</b>
<b>BAGDALE</b>	ks	39	12	26	19	24	13	<b>133</b>	25	140	ks		31	106	<b>137</b>
	Celk.cena	520 338,00 Kč	170 652,00 Kč	378 326,00 Kč	288 990,00 Kč	386 736,00 Kč	226 720,00 Kč	1 971 762,00 Kč	15 250,00 Kč	25 620,00 Kč	Celk.c.		57 133,00 Kč	173 628,00 Kč	230 761,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>2 243 393,00 Kč</b>													

<b>GRADAČAC severní část municipality</b>	<b>Šachtový materiál [ks]</b>								<b>Poklopy [ks]</b>						
	Výška / m	1,21 -1,5	1,51 -1,8	1,81 -2,2	2,21 -2,6	2,61 -3,1	3,11 -4,1	<b>Σ</b>	Skruze 25cm - navíc	Vyrovnáv. prstenec 5cm	Třída zatížení	D400	C250	B125	<b>Σ</b>
<b>Celkem</b>	ks	233	41	48	35	32	21	<b>410</b>	69	435	ks	48	166	202	<b>416</b>
	Celk.cena	3 108 686,00 Kč	583 061,00 Kč	698 448,00 Kč	532 350,00 Kč	515 648,00 Kč	366 240,00 Kč	5 804 433,00 Kč	42 090,00 Kč	79 605,00 Kč	Celk.c.	109 104,00 Kč	305 938,00 Kč	330 876,00 Kč	745 918,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>6 672 046,00 Kč</b>													

Příloha č. 2 Smlouvy - Výkaz výměr\_list "ČS"

Projekt: **Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci**

Zakázka: **Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac**

<b>VIDA I</b>	ks	Jednot.cena/k s	Cena celkem
Kalové vertikální ponorné čerpadlo vč. patkového kolena a úchytů k vodícím tyčím, P <sub>min</sub> = 5,42 kW, Q <sub>min</sub> = 10,342 l/s, H <sub>min</sub> = 24,7 m, výstup DN 80	2	72 450,00 Kč	144 900,00 Kč
<b>Celková cena dodávky</b>			144 900,00 Kč
<b>VIDA II</b>	ks	Jednot.cena/k s	Cena celkem
Kalové vertikální ponorné čerpadlo vč. patkového kolena a úchytů k vodícím tyčím, P <sub>min</sub> = 0,55 kW, Q <sub>min</sub> = 0,57 l/s, H <sub>min</sub> = 6,28 m, výstup DN 50	2	31 230,00 Kč	62 460,00 Kč
<b>Celková cena dodávky</b>			62 460,00 Kč