

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PD20180C Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka**

Objekt: **SO01 BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka**

Rozpočet: **1 Výměna oken v bytovém domě**

Zadavatel **Statutární město Ostrava**

IČO: **00845451**

Prokešovo náměstí 1803/8

DIČ: **CZ00845451**

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **S-O-D Holding s.r.o.**

IČO: **26830272**

Podlesní 1827

DIČ: **CZ26830272**

735 41 Petřvald u Karviné

Rozpis ceny

Celkem

HSV			424 405,38
PSV			1 853 560,62
MON			23 700,00
Vedlejší náklady			160 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			2 466 666,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 466 666,00 CZK
Snížená DPH	15 %	369 999,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,10 CZK

Cena celkem s DPH

2 836 666,00 CZK

v _____ dne **14.11.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 1 - Výměna oken v bytovém domě

Dle požadavku investora budou všechny práce na vnějším plášti budovy prováděny z interiéru objektu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 636,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			179 367,41	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			110 995,66	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 991,80	0
64	Výplně otvorů	HSV			59 435,04	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 202,85	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 468,14	0
712	Povlakové krytiny	PSV			145 582,58	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			68 777,25	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#####	61
767	Konstrukce zámečnické	PSV			87 918,87	4
784	Malby	PSV			44 872,81	2
M21	Elektromontáže	MON			23 700,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 308,48	0
VN	Vedlejší náklady	VN			160 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0
Cena celkem					#####	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	S001	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 4 Vodorovné konstrukce						12 636,00		
1	447151112RZ	Podkroví a stropy opláštěné sádrovláknitými deskami, se záklopem nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, bez dodávky a montáže izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, opláštění ostění, střešní okna SDK : 18*(0,78*2+1,18*2+0,2*2)*0,25	m2	19,44000	650,00	12 636,00	801-1	RTS 18/ I
				19,44000				
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						179 367,41		
2	602021142R0	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 7 : 186,23700	m2	186,23700	240,00	44 696,88	801-1	RTS 18/ I
				186,23700				
3	610991111R0	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, vnitřní výplně - dle TZ : O/1 : 16*(0,8*0,35) O/2 : 53*(1,2*2,1) O/3 : 2*(0,78*2,8)	m2	142,40800	12,00	1 708,90	801-1	RTS 18/ I
				4,48000				
				133,56000				
				4,36800				
4	610991001R0	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) : O/1 : 16*(0,8+2*0,35) O/2 : 53*(1,2+2*2,1) O/3 : 2*(0,78+2*2,8) D/1 : 1,7+2*3,2 D/2 : 0,9+2*1,97	m	335,90000	62,00	20 825,80	801-1	RTS 18/ I
				24,00000				
				286,20000				
				12,76000				
				8,10000				
				4,84000				
5	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) : O/1 : 16*(0,8+0,35)*2 O/2 : 53*(1,2+2,1)*2	m	413,86000	140,00	57 940,40	801-4	RTS 18/ I
				36,80000				
				349,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	S001	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/3 : 2*(0,78+2,8)*2		14,32000				
		D/1 : 1,7+2*3,2		8,10000				
		D/2 : 0,9+2*1,97		4,84000				
6	612473186R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) :	m	335,90000	56,00	18 810,40	801-1	RTS 18/ I
		O/1 : 16*(0,8+2*0,35)		24,00000				
		O/2 : 53*(1,2+2*2,1)		286,20000				
		O/3 : 2*(0,78+2*2,8)		12,76000				
		D/1 : 1,7+2*3,2		8,10000				
		D/2 : 0,9+2*1,97		4,84000				
7	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu ostění : vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) : Začátek provozního součtu	m2	186,23700	190,00	35 385,03	801-1	RTS 18/ I
		O/1 : 16*(0,8+0,35)*2		36,80000				
		O/2 : 53*(1,2+2,1)*2		349,80000				
		O/3 : 2*(0,78+2,8)*2		14,32000				
		D/1 : 1,7+2*3,2		8,10000				
		D/2 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		Mezisoučet		413,86000				
		Konec provozního součtu 413,86*(0,25+0,2)		186,23700				
Díl 62		Úpravy povrchů vnější				110 995,66		
8	602015193R0	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	103,97000	200,00	20 794,00	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách vnější zapravení ostění : Položka pořadí 12 : 103,97000				103,97000		
9	620991001R0	Připojovací lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) : O/1 : 16*(0,8+2*0,35) O/2 : 53*(1,2+2*2,1) O/3 : 2*(0,78+2*2,8) D/1 : 1,7+2*3,2 D/2 : 0,9+2*1,97	m	335,90000	62,00	20 825,80	801-1	RTS 18/ I
10	622319563R0	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. vnější oplechování - parapetní lůžku : K/1 : (7+7)*1,3*0,39 K/2 : (11+19)*1,3*0,34 K/3 : 9*1,3*0,39 K/4 : (3+3)*1,3*0,39 K/5 : 2*0,82*0,44	m2	28,68460	860,00	24 668,76	801-1	RTS 18/ I
11	622412313RT	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. vnější zapravení ostění : Položka pořadí 8 : 103,97000	m2	103,97000	240,00	24 952,80	801-1	RTS 18/ I
12	622481211RT	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) : Začátek provozního součtu O/1 : 16*(0,8+2*0,35) O/2 : 53*(1,2+2*2,1)	m2	103,97000	190,00	19 754,30	801-1	RTS 18/ I
						24,00000		
						286,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	S001	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/3 : 2*(0,78+2*2,8)				12,76000		
		D/1 : 1,7+2*3,2				8,10000		
		D/2 : 0,9+2*1,97				4,84000		
		Mezisoučet				335,90000		
		Konec provozního součtu						
		335,9*(0,3)				100,77000		
		O/1 :						
		16*0,8*0,25				3,20000		

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce			4 991,80			
---------------	--	---------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

13	632451021R0	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	22,69000	220,00	4 991,80	801-1	RTS 18/ I
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,								
vyrovňání podkladu pro parapetní desky :								
vnitřní :								
		O/1 : 16*0,8*0,25				3,20000		
		O/2 : 53*1,2*0,25				15,90000		
		O/3 : 2*0,78*0,25				0,39000		
vnější :								
		O/1 : 16*0,8*0,25				3,20000		

Díl 64		Výplně otvorů			59 435,04			
---------------	--	----------------------	--	--	------------------	--	--	--

14	648991113R0	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm	m	1,64000	125,00	205,00	801-1	RTS 18/ I
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
		odk. P/3 : 2*0,82				1,64000		
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
		odk. P/1 : (7+7)*1,24				17,36000		
		odk. P/2 : (19+20)*1,24				48,36000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
16	60775521R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC: dekor barevný odk. P/3 : 2*0,82*1,1	m	1,80400	550,00	992,20	SPCM	RTS 18/ I	
				1,80400					
17	60775523R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC: dekor barevný odk. P/2 : (19+20)*1,24*1,1	m	53,19600	650,00	34 577,40	SPCM	RTS 18/ I	
				53,19600					
18	60775525R	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC: dekor barevný odk. P/1 : (7+7)*1,24*1,1	m	19,09600	740,00	14 131,04	SPCM	RTS 18/ I	
				19,09600					
Díl 96 Bourání konstrukcí					43 202,85				
19	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vč. 17-2018-DBP-D-(102-103) : výplně otvorů : O/3 : 26*3+27*3 O/4 : 2*(2+2)	kus	167,00000	24,00	4 008,00	801-3	RTS 18/ I	
				159,00000					
				8,00000					
20	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vč. 17-2018-DBP-D-102 : D/1 : 2 D/2 : 1	kus	3,00000	28,00	84,00	801-3	RTS 18/ I	
				2,00000					
				1,00000					
21	968062246R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vč. 17-2018-DBP-D-(102-103) : výplně otvorů : O/2 : 53*2,1*1,2	m2	133,56000	100,00	13 356,00	801-3	RTS 18/ I	
				133,56000					
22	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vč. 17-2018-DBP-D-102 : O/3 : 2*0,78*2,8	m2	4,36800	190,00	829,92	801-3	RTS 18/ I	
				4,36800					
23	968062455R0	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,77300	170,00	301,41	801-3	RTS 18/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisosoučet				413,86000		
		Konec provozního součtu						
		413,86*0,25				103,46500		

Díl 99		Staveništní přesun hmot					1 468,14	
29	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,71193	257,03	1 468,14	801-4	RTS 18/ I

Díl 712		Povlakové krytiny					145 582,58	
30	712211559R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás natavením vč. 17-2018-DBP-D-101 : výpně otvorů, střecha, odstranění cca 50 cm izolace, do suti : O/4 : 36*(0,78+2*1,18)*2*0,5	m2	113,04000	103,01	11 644,25	800-711	RTS 18/ I

31	712221111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech jednoduchých, o sklonu do 45° Položka pořadí 30 : 113,04000	m2	113,04000	80,00	9 043,20	800-711	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

32	712232111R00	Živičné šindele - montáž doplňků střešního okna vč. 17-2018-DBP-D-105 : výpně otvorů : O/4 : 36	kus	36,00000	1 490,19	53 646,84	800-711	RTS 18/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	---------	-----------

33	712400832RT	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m vč. 17-2018-DBP-D-101 : výpně otvorů, střecha, odstranění cca 50 cm izolace, do suti : O/4 : 36*(0,78+2*1,18)*2*0,5	m2	113,04000	24,00	2 712,96	800-711	RTS 18/ I
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

34	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm ztratné 10% : Položka pořadí 30 : 113,04000*1,1	m2	124,34400	240,00	29 842,56	SPCM	RTS 18/ I
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

35	62866501R	šindel živičný obdélník; š = 1 000,0 mm; v = 336 mm; termobody; barva dle nabídky; nosná vložka skelná vložka: oxidovaný asfalt ztratné 10% :	m2	124,34400	280,00	34 816,32	SPCM	RTS 18/ I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	S001	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 34 : 124,34400		124,34400				
36	998712202R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	1 230,46600	3,15	3 876,45	800-711	RTS 18/ I
Díl 764		Konstrukce klempířské				68 777,25		
37	764362810R0	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° vč. 17-2018-DBP-D-105 : výpně otvorů : O/4 : 36	kus	36,00000	750,00	27 000,00	800-764	RTS 18/ I
				36,00000				
38	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm vč. 17-2018-DBP-D-(108-109) : vnější oplechování : K/1 : (7+7)*1,3 K/2 : (11+19)*1,3 K/3 : 9*1,3 K/4 : (3+3)*1,3 K/5 : 2*0,82	m	78,34000	64,01	5 014,54	800-764	RTS 18/ I
				18,20000				
				39,00000				
				11,70000				
				7,80000				
				1,64000				
39	R_764816140	, poplat. Pz plech, rš 400 mm K/1 : (7+7)*1,3 K/2 : (11+19)*1,3 K/3 : 9*1,3 K/4 : (3+3)*1,3	m	76,70000	454,06	34 826,40		Vlastní
				18,20000				
				39,00000				
				11,70000				
				7,80000				
40	R_764816144	, poplast. Pz plech, rš 445 mm K/5 : 2*0,82	m	1,64000	541,07	887,35		Vlastní
				1,64000				
41	998764202R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	672,32800	1,56	1 048,96	800-764	RTS 18/ I
Díl 766		Konstrukce truhlářské				1 506 409,11		
42	766601211R0	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm tl. 2/10 mm expanzní vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) : O/1 : 16*(0,8+0,35)*2	m	413,86000	160,02	66 225,88	800-766	RTS 18/ I
				36,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/2 : 53*(1,2+2,1)*2		349,80000				
		O/3 : 2*(0,78+2,8)*2		14,32000				
		D/1 : 1,7+2*3,2		8,10000				
		D/2 : 0,9+2*1,97		4,84000				
43	766601213R0	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolenicí dle montážního návodu výrobce :	m	141,12000	155,02	21 876,42	800-766	RTS 18/ I
		O/4 : 36*(0,78+1,18)*2		141,12000				
44	766624042R0	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	36,00000	2 450,00	88 200,00	800-766	RTS 18/ I
		odk. O/4 : 36		36,00000				
45	766711001R0	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, vč. 17-2018-DBP-D-(101-103) :	m	413,86000	140,00	57 940,40	800-766	RTS 18/ I
		O/1 : 16*(0,8+0,35)*2		36,80000				
		O/2 : 53*(1,2+2,1)*2		349,80000				
		O/3 : 2*(0,78+2,8)*2		14,32000				
		D/1 : 1,7+2*3,2		8,10000				
		D/2 : 0,9+2*1,97		4,84000				
46	766R_O2001	Dodávka a montáž vnitřních žaluzií	m2	133,56000	835,00	111 522,60		Vlastní
		odk. O/2 : 53*(2,1*1,2)		133,56000				
47	766R_O4001	Dodávka a montáž příslušenství k střešnímu oknu, vnitřní stínící roleta	kus	36,00000	1 060,13	38 164,68		Vlastní
		odk. O/4 : 36		36,00000				
48	611402783R	okno střešní š = 780 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,30 W/m2K; ventilační klanka - barva transparentní	kus	36,00000	6 450,00	232 200,00	SPCM	RTS 18/ I
49	611403076R	lemování pro střešní okno se zateplovací sadou; lakovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 16 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; s drenážním žlábkem; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	36,00000	4 650,58	167 420,88	SPCM	RTS 18/ I
50	766R_D1001	Dveře dřevěné vnější s nadsvětlíkem, 160x320cm, 2k, samozavírač	kus	1,00000	71 357,11	71 357,11		Vlastní
		odk. D/1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	766R_D2001	Dveře dřevěné vnější, 90x197, 1k vč. příslušenství	kus	1,00000	22 802,86	22 802,86		Vlastní
		odk. D/2 : 1		1,00000				
52	766R_O1	Okno plast. izol. 2sklo, 80x35cm, S, 1K, barva bílá, odk. O/1	kus	16,00000	4 899,01	78 384,16		Vlastní
53	766R_O2	Okno plast. izol. 2sklo, 120x210 cm, O+S, 3K, barva bílá, odk. O/2	kus	53,00000	9 817,47	520 325,91		Vlastní
54	766R_O3	Okno plast. izol. 2sklo, 78x280cm, O+S, 2K, barva bílá	kus	2,00000	7 704,77	15 409,54		Vlastní
55	998766202R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	13 497,07600	1,08	14 578,67	800-766	RTS 18/ I

Díl 767	Konstrukce zámečnické	87 918,87
----------------	------------------------------	------------------

56	767R0014	Dodávka a montáž ocelového zábradlí se závěsy, uzamykatelné, 70x140, komaxit	kus	2,00000	20 002,51	40 005,02		Vlastní
		odk. Z/2 : 2		2,00000				
57	767R0015	Dodávka a montáž mříže sklepních oken, 80x35 cm, výplň tahokov,	kus	16,00000	2 900,36	46 405,76		Vlastní
		odk. Z/1 : 16		16,00000				
58	998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	842,40000	1,79	1 508,09	800-767	RTS 18/ I

Díl 784	Malby	44 872,81
----------------	--------------	------------------

59	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	186,23700	26,10	4 860,79	800-784	RTS 18/ I
		nové ostění :						
		Položka pořadí 2 : 186,23700		186,23700				
60	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	606,24260	14,00	8 487,40	800-784	RTS 18/ I
		dle TZ, výmalba ostění :						
		Začátek provozního součtu						
		O/1 : 16*(0,8+2*0,35)		24,00000				
		O/2 : 53*(1,2+2*2,1)		286,20000				
		O/3 : 2*(0,78+2*2,8)		12,76000				
		D/1 : 1,7+2*3,2		8,10000				
		D/2 : 0,9+2*1,97		4,84000				
		Mezisoučet		335,90000				
		Konec provozního součtu						
		335,9*0,25		83,97500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce SDK - ostění :						
		Položka pořadí 1 : 19,44000		19,44000				
		bytové stěna (1. NP, 2. NP, podkroví) :						
		2*(29,55+2,7+19,7+23,2)*2,8		420,84000				
		-(53*1,2*2,1+2*0,78*2,8)		-137,92800				
		(29,5+23+19,8)*3,5		253,05000				
		-36*0,78*1,18		-33,13440				
61	784195222R0	(Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	606,24260	52,00	31 524,62	800-784	RTS 18/ I
		Položka pořadí 60 : 606,24260		606,24260				
Díl M21 Elektromontáže						23 700,00		
62	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	54,00000	350,00	18 900,00		RTS 18/ I
		úprava bleskosvodu dle TZ :						
		předpoklad : 36*1,5		54,00000				
63	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 18/ I
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						12 308,48		
64	979081121R0	(Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	123,54090	9,27	1 145,22	801-3	RTS 18/ I
		předpokládaná vzdálenost 10 km :						
		12,35409*10		123,54090				
65	979990001R0	(Poplatek za skládku stavební suti	t	7,99159	500,00	3 995,80	801-3	RTS 18/ I
		celkový objem suti : 12,35409		12,35409				
		odpočet dřevo - plast :						
		Položka pořadí 66 : 4,36250*-1		-4,36250				
66	979990162R0	(Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	4,36250	935,00	4 078,94	801-3	RTS 18/ I
		Dem.hmotnost položky pořadí 19 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 20 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 21 : 3,60612		3,60612				
		Dem.hmotnost položky pořadí 22 : 0,23587		0,23587				
		Dem.hmotnost položky pořadí 23 : 0,15602		0,15602				
		Dem.hmotnost položky pořadí 24 : 0,36448		0,36448				
67	979081111R0	(Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,35409	250,00	3 088,52	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD2018001	Bytový dům Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	BD na ul. Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Výměna oken v bytovém domě


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						160 000,00		
68	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií (voda, elektrická energie) k objektům zařízení staveniště, vybudování podružně měřených odběrných míst (vč. revize), případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště (staveništní buňka, mobilní WC). Oplocení stavby mobilním plotem výšky 1.8m.</i>	Soubor	1,00000	155 000,00	155 000,00		RTS 18/ I
69	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/ I
70	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ I
71	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 18/ I
Díl ON Ostatní náklady						5 000,00		
72	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/ I
73	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v listinné formě v počtu 3paré a digitální na CD 1x. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou certifikáty, případně prohlášení o shodě použitým materiálů a výrobků.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/ I
Celkem						#####		


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 133.18 „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1”			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

Osoba oprávněná jednat za účastníka:		uznání
Podpis osoby:		
Titul, jméno, příjmení, funkce:		
Datum:	29.10.2018	



HMG stavby "Výměna oken a vstupních dveří v bytovém domě Hasičská 1141"

počet dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Zahájení a ukončení stavby	1 den																																																50 den	
HSV - Práce a dodávky HSV																																																		
4 - Vodorovné konstrukce																																																		
61 - Úpravy povrchů vnitřní																																																		
62 - Úpravy povrchů vnější																																																		
63 - Podlahy a podlahové konstrukce																																																		
64 - Výplně otvorů																																																		
96 - Bourání konstrukcí																																																		
99 - Staveništní přesun hmot																																																		
PSV - Práce a dodávky PSV																																																		
712 - Powlakové krytiny																																																		
764 - Konstrukce klempířské																																																		
766 - Konstrukce truhlářské																																																		
767 - Konstrukce zámečnické																																																		
784 - Malby																																																		
M21 - Elektromontáže																																																		
D96 - Přesun suti a vybouraných hmot																																																		
VN - Vedlejší náklady																																																		
ON - Ostatní náklady, předání stavby																																																		