

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č.
S911/2018/155

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TIMO profistavby s.r.o.

IČO: 28591801

DIČ: CZ28591801

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33592

sídlo: Petřvaldská 1193/1, 710 00 Slezská Ostrava

zastoupený: [redacted], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 2. ke Smlouvě o dílo „Revitalizace správní budovy LS Vítkov“ číslo S911/2018/155 ze dne 23.7.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/155 ve výši:

5 982495,34 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/155

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

-977 707,01	Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.2
475 616,13	Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.2

-502 090,88	Celkem Kč bez DPH za méněpráce a vícepráce dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/155 včetně dodatku č.1 a 2.

5 480 404,46,- Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací jsou následující skutečnosti:

7. Investor požaduje provedení zmenšené verze grafického fasádního loga „Lesy ČR“ na západní stěně objektu.
8. Investor požaduje, dodání kuchyňské skříňky do kuchyně ve 3.NP.
9. Při demontáži stávající sanity byl zjištěn nevyhovující technický stav umyvadel a baterií. Stávající sanita je již nevhodná ke zpětné montáži, proto budou dodány nové umyvadla a baterie.
10. Na základě odtrhových zkoušek byla zjištěná nedostatečná soudržnost podkladu (doporučená průměrná soudržnost podkladu je 0,2 MPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 0,08 MPa). Vzhledem ke stavu přízdívky z popílkových cihel, na kterých je nesoudržná omítka, není možné omítku oklepat, mohla by být narušena soudržnost přízdívky a narušena statika objektu. Jako řešení bylo navrženo kombinované mechanické upevnění (KMU) pomocí kotev Spiral Anksys + hmoždinek Termoz CS 8. Při užití tohoto typu kotvení není nutné odstranění nesoudržné stávající omítky.
11. Po odstranění stávající fasády byli zjištěny místa, kde byla nutná montáž vyrovnávací vrstvy pomocí izolantu EPS, v těchto místech bylo nutné aplikovat delší kotvy fasádního zateplovacího systému.
12. Vzhledem k nerovnostem a odskokům fasády, byla nutná aplikace podlepu. Díky této úpravě bylo nutné prodloužit rozvinutou délku parapetů, tak aby byl zachován dostatečný přesah přes parapetní lišty.

13. Stávající sprchy jsou v technicky nevyhovujícím stavu. Ve 3.NP a 2.NP budou vybudovány nové sprchy s odtokovým žlábkem. Ve 3.NP bude navíc instalována zástěna
14. Po demontáži stávajících WC (1.NP a 2.NP) byl zjištěn jejich špatný technický stav. Bude provedena montáž geberitu a nových WC.
15. Celkem 6 ks anglických dvorků bude zazděno, dno dvorku bude proraženo, vrchní hrana bude odstraněn. V soklové části bude provedena hydroizolace. Anglické dvorky budou po zasypání štěrkem, předlážďeny zámkovou dlažbou (severní stěna)
16. Dřevěné prvky ve spodní části konstrukce jsou značně ztrouchnivělé. Bude provedena jejich demontáž a výměna za nové, povrch bude ošetřen stejně jako u ostatních dřevěných prvků.
17. Jedná se o dopočet skutečné výměry palubkového obkladu.
18. Jedná se dopočet skutečné výměry střechy.
19. Po instalaci geberitu (změnový list č. 4, výměna wc) je nutné jejich obezdění.
20. Technický stav obezdění komínu a jeho stříšky je nevyhovující. Stávající kce bude odstraněna a zhotovená nová pomocí ztraceného bednění, jako povrchová úprava bude proveden marmolit, zastřešení bude provedeno pomocí klempířského prvku.
21. Méněpráce:

Interiér: bylo provedení broušení betonu v menším než předpokládaném rozsahu byla provedena hydroizolační stěrka v menším než předpokládaném rozsahu

Exteriér: Níže uvedené položky byly provedeny v menším než předpokládaném rozsahu oprava cementové omítky položky související s demontáží střechy (viz. změnový list č. 4 změna stávající skladby střechy) odsekání degradovaného betonu reprofilace stěn kleneb montáž tepelné stěn a základů lepením

Přípojka dešťové kanalizace: pro napojení dešťové kanalizace byli využity jiné šachty než bylo vyprojektováno, touto úpravou byla značně zkrácena trasa přípojek


Odpady: bylo odvezeno a likvidováno méně sutě než bylo projektováno

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/155 ze dne 23.7.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravě, dne: 4.12.2018

Ve Frýdku Místku, dne: 04.12.2018



jednatel společnosti



ředitel KŘ Frýdek-Místek

BILANCE - VÍTKOV

cena veřejné zakázky vč. Dodatku č.1	5 982 495,34	Kč
7. Logo	19 225,00	Kč
8. Skříňka kuchyň	5244	Kč
9. Sanita	41 877,96	Kč
10. Příplatek KMU	144 981,86	Kč
11. Prodloužení kotev	1 592,11	Kč
12. Parepety	4 734,53	Kč
13. Sprcha	60410,3	Kč
14. Výměna WC	100754	Kč
15. Zrušení anglických dvorků	21822,91	Kč
16. Výměna dřevěných prvků u vstupu	6 221,90	Kč
17. Palubky skutečná výměra	29779,58	Kč
18. Střecha- skutečna výměra	16404,79	Kč
19. Vyzdění geberitu	10 671,72	Kč
20. Nové obezdění kolem komínu	11895,47	Kč
21. Méněpráce	-977707,01	Kč
Celkem	-502 090,88	
CENA CELKEM SOD	5 480 404,46	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - grafické logo

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: ██████████

Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				19 225,00
		783	Dokončovací práce - nátěry				19 225,00
1	783	783809235.R7	Provedení grafického loga	ks	1,000	19 225,00	19 225,00
			Celkem				19 225,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - doplnění skříňky linky v 3NP

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				5 244,00
		766	Konstrukce truhlářské				5 244,00
1	766	766811152.R	Doplnění skříňky k lince v 3NP	kus	1,000	5 244,00	5 244,00
			Celkem				5 244,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - Kotevní systém KMU

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 144 981,86

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 144 981,86

1	011	629999011.R1	Kotevní systém KMU 4 ks spiro	m2	358,866	235,00	84 333,51
2	011	629999011.R2	Kotevní systém KMU 2 ks spiro	m2	358,866	169,00	60 648,35

Celkem 144 981,86

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - Kotevní systém KMU

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 144 981,86

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 144 981,86

1	011	629999011.R1	Kotevní systém KMU 4 ks spiro	m2	358,866	235,00	84 333,51
2	011	629999011.R2	Kotevní systém KMU 2 ks spiro	m2	358,866	169,00	60 648,35

Celkem 144 981,86

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - Prodloužení kotev z důvodu podlepů

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: i [REDACTED]

Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				1 592,11
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 592,11
1	011	629999011.R3	FisherTermos CS8 230	ks	331,000	-20,99	-6 947,69
2	011	629999011.R4	FisherTermos CS8 250	ks	331,000	25,80	8 539,80
			Celkem				1 592,11

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace administrativní budovy LS Vítkov
 Objekt: 2 - INVESTICE
 Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 61
 Místo: Vítkov

CC-CZ: Datum: 25. 3. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CII) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 4 734,53

DPH základní snížená	#ODKAZ!	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
				21,00%	710,18
				15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK 5 728,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace administrativní budovy LS Vítkov
 Objekt: 2 - INVESTICE
 Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Vítkov

Datum: 25. 3. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [redacted]

Uchazeč: TIMO profistavby s.r.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 734,53
PSV - Práce a dodávky PSV	4 734,53
764 - Konstrukce klempířské	4 734,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace administrativní budovy LS Vítkov
 Objekt: 2 - INVESTICE
 Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Vítkov

Datum: 25. 3. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [redacted]

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 734,53	
1	K	764404N01 R	K-1 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbalek za větší rozvinutou šířku	m	2,675	35,00	93,63	

	P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>					
2	K	764404N02 R	K-2 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 330mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	2,250	43,00		96,75	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
3	K	764404N03 R	K-3 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 330mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	0,950	43,00		40,85	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
4	K	764404N04 R	K-4 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	4,800	35,00		168,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
5	K	764404N05 R	K-5 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	1,400	35,00		49,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
6	K	764404N06 R	K-6 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 330mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	21,000	43,00		903,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
7	K	764404N07 R	K-7 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 330mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	57,600	43,00		2 476,80	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
8	K	764404N08 R	K-8 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	3,600	35,00		126,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
9	K	764404N09 R	K-9 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	0,500	35,00		17,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
10	K	764404N10 R	K-10 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	1,800	35,00		63,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
11	K	764404N11 R	K-11 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	10,600	35,00		371,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						
12	K	764404N12 R	K-12 - D+M Vnější parapet, ocelový plech žárově pozinkovaný tl. 0,7mm, r.š. 250mm. výška nosu 25mm - příbytek za větší rozvinutou šířku	m	9,400	35,00		329,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis k lempířských výrobků.</i>						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov sprcha

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				30 161,73
3			Svislé a kompletní konstrukce				3 458,40
18	011	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	6,600	524,00	3 458,40
					3,3*2		6,600
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 063,20
46	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,600	196,00	1 293,60
					3,3*2		6,600
20	014	612335423	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	24,000	304,00	7 296,00
					12*2		24,000
21	014	612335453	Příplatek k cenám opravy cementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	72,000	73,30	5 277,60
					36*2		72,000
7	011	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,080	575,00	1 196,00
					1,3*0,8*2		2,080
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 934,10
19	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,100	83,80	762,58
					4,55*2		9,100
2	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,624	3 480,00	2 171,52
					1,3*0,8*0,3*2		0,624
997			Přesun sutě				6 466,37
14	006	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,565	101,00	259,07
49	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,565	1 280,00	3 283,20
50	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,565	1 140,00	2 924,10
998			Přesun hmot				2 239,66
10	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,982	1 130,00	2 239,66
PSV			Práce a dodávky PSV				30 248,57
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				532,57
44	R	711493122	Izolace proti vodě svislá (vodorovná) vnitřní těsnící stěrkou	m2	2,080	252,00	524,16
					1,04*2		2,080
45	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2,620	3,21	8,41
					2,62		2,620
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				16 523,27
47	721	721212122	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	8 258,40	16 516,80
					2		2,000
48	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,011	588,00	6,47
725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 303,43
52	721	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	1,000	1 810,40	1 810,40

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov sprcha

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
53	554	55495063	sprchové dveře šířka 900	kus	1,000	8 465,00	8 465,00
54	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	102,754	0,27	28,03
771 Podlahy z dlaždic							2 889,30
37	R	771574131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 1,04*2	m2	2,080	351,00	730,08
38	597	597612R04.1	dlaždice keramické protiskluzné - dle specifikace PD a TZ 1,04*1,5*2	m2	3,120	300,00	936,00
26	771	771591115	Podlahy spárování silikonem (1,3+0,8+0,8+2+2)*2	m	13,800	30,20	416,76
39	R	771579196.1	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem 1,04*2	m2	2,080	35,20	73,22
40	R	771591111.2	Podlahy penetrace podkladu 1,04*2	m2	2,080	41,30	85,90
41	R	771990112.1	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa 1,04*2	m2	2,080	217,00	451,36
42	R	781494R15.1	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů 1,04*2	m2	2,080	45,00	93,60
43	R	998771202.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	15,560	6,58	102,38

Celkem

60 410,30

Zdravotně technické instalace "Rozpočet ZTI-Slepý"

Stavba :	1 Lesy CR - Vítkov	Rozpočet: 0
Objekt :	001 SO01	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244461R00	Zazdívka rýh - potrubí tl. 6,5 cm	m2	0,25	550,00	137,50
2	346244471R00	Zazdívka rýh - potrubí tl. 14 cm	m2	0,50	550,00	275,00
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,10	200,00	20,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				432,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
4	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6	t	0,06	1 200,00	72,00
5	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,04	1 500,00	60,00
6	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,10	37,00	3,70
7	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,10	590,00	59,00
8	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	0,10	367,00	36,70
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,10	460,00	46,00
10	979098201U00	Skládkovné beton	t	0,10	1 200,00	114,00
11	979098213U00	Skládkovné plasty	t	0,01	1 500,00	7,50
12	721200020RAA	Demontáž potrubí novodurového do DN 110, s vysekáním ze zdi	m	3,00	90,00	270,00
13	722200010RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze	m	3,00	96,00	288,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				956,90
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
14	721171109RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm trubní materiál ve specifikaci	m	3,00	396,00	1 188,00
15	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	103,00	309,00
16	974031169R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm	m	3,00	66,00	198,00
17	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06	489,00	29,34
18	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,04	513,00	20,52
19	28615234.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 100 mm délka 1000 mm PP	kus	3,00	186,00	558,00
20	28615295.A	Koleno HTB DN 100 mm 15° PP	kus	3,00	51,00	153,00
21	28615299.A	Koleno HTB DN 100 mm 87° PP	kus	3,00	169,00	507,00
22	28615376.A	Odbočka HTEA DN 125/100 mm 67,5° PP	kus	3,00	186,00	558,00

	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 520,86
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
23	722174001U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 16	m	3,00	214,00	642,00
24	722174911R00	Sestavení plastového rozvodu vody DN 16	m	3,00	90,00	270,00
25	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výškv do 6 m	t	0,05	448,00	22,40
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				934,40
Díl:	725	Zařizovací předměty				
26	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	726,00	2 178,00
27	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00	948,00	2 844,00
28	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00	110,00	330,00
29	0001	Kombifix GEBERIT, vč. nádržky, tlačítka a přípoj	kus	3,00	8 000,00	24 000,00
30	64238934	Klozet závěsný MIO hlub. splachování bílý	kus	3,00	5 000,00	15 000,00
31	64286207	Sada upevňovací pro klozety a bidety MIO	kus	3,00	60,00	180,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				44 532,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - zrušení anglických dvorků

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: ██████████

Datum: 26. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							20 344,10
1 Zemní práce							387,40
1	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	1,300	298,00	387,40
3 Svislé a kompletní konstrukce							4 120,33
2	014	340271041.XLA	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici YTONG tl 150 mm	m2	4,320	953,78	4 120,33
5 Komunikace pozemní							3 776,40
19	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	6,000	92,40	554,40
20	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	317,00	1 902,00
21	592	59245001	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní	m2	6,600	200,00	1 320,00
					Spotřeba: 36 kus/m2		
					6 * 1,1	6,600	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							894,24
3	011	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,160	172,00	371,52
4	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,160	242,00	522,72
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 549,30
12	013	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,670	6 790,00	4 549,30
997 Přesun sutě							4 314,59
13	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,608	1 280,00	2 058,24
14	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,608	1 140,00	1 833,12
15	321	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,608	102,00	164,02
16	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1,608	24,20	38,91
17	321	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,608	137,00	220,30
998 Přesun hmot							2 301,84
18	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,656	260,00	430,56
5	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,656	1 130,00	1 871,28
PSV Práce a dodávky PSV							1 478,81
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 398,79
8	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,200	18,80	135,36

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - zrušení anglických dvorků

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: ██████████

Datum: 26. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
9	111	11163150	lak asfaltový penetrační <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m²</i> 7,2 * 0,00035	t	0,003	53 200,00	159,60	
					0,003			
10	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	7,200	21,30	153,36	
11	628	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40 7,2 * 1,2	m2	8,640	106,00	915,84	
					8,640			
22	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,037	936,00	34,63	
784		Dokončovací práce - malby a tapety					80,02	
6	784	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,160	32,40	69,98	
7	784	784311021	Příplatek k cenám maleb ze suchých směsí (práškových) za provádění malého rozsahu plochy do 5m2	m2	2,160	4,65	10,04	

Celkem

21 822,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - Výměna dřevěných prvků u vstupu

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: ██████████

Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 50,05

997 Přesun sutě 50,05

10	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,018	1 280,00	23,04
11	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,018	1 140,00	20,52
12	321	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,018	102,00	1,84
13	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	0,090	24,20	2,18
			0,018*5		0,090		
14	321	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,018	137,00	2,47

PSV Práce a dodávky PSV 6 171,85

762 Konstrukce tesařské 5 899,47

3	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,266	1 540,00	409,64
2	762	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	1,300	50,10	65,13
4	762	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	1,300	234,00	304,20
5	612	61223110	hranol vrstvený lepený nepohledový	m3	0,266	18 200,00	4 841,20
8	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,266	1 050,00	279,30

766 Konstrukce truhlářské 110,76

9	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,120	923,00	110,76
			0,266*0,45		0,120		

783 Dokončovací práce - nátěry 161,62

6	783	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,040	79,50	82,68
			1,3*0,8		1,040		
7	783	783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,040	75,90	78,94

Celkem 6 221,90

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 61
Místo: Vítkov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TIMO profistavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 29 779,58

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 779,58	21,00%	6 253,71
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 36 033,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Vítkov

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TIMO profistavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 779,58	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 779,58	
D	766		Konstrukce truhlářské				19 699,40	
156	K	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	24,980	237,00	5 920,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba_Z3" (10,3*1,2)*2		24,720			
	VV		Součet		24,720			
	VV		Skutečnost		49,700			
157	M	61191155	palubky obkladové profil klasický 19x116mm A/B	m2	27,478	206,00	5 660,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,72*1,1 Přepočtené koeficientem množství skutečnost		27,192			
	VV				54,670			
158	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	124,900	47,80	5 970,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba_Z3" (10,3*1,2)*2*5		123,600			
	VV		Součet		123,600			
	VV		Skutečnost 49,7*5		248,500			
159	M	60514112	latě střešní surové řezivo jehličnaté dl 4m	m3	0,330	5 880,00	1 937,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		123,6*0,00264 Přepočtené koeficientem množství		0,326			
	VV		Skutečnost =0,326*2,011		0,656			
160	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	194,889	1,08	210,48	CS ÚRS 2018 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 080,18	
166	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	24,980	43,80	1 094,12	CS ÚRS 2018 01
167	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	24,980	4,93	123,15	CS ÚRS 2018 01
168	K	783123101	Jednonásobný napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	24,980	64,20	1 603,72	CS ÚRS 2018 01
169	K	783124101	Základní jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí	m2	24,980	85,20	2 128,30	CS ÚRS 2018 01
170	K	783128101	Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí	m2	24,980	76,40	1 908,47	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	24,980	129,00	3 222,42	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 61

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TIMO profistavby s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 16 404,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 404,79	21,00%	3 445,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 19 849,80 v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Vítkov

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TIMO profistavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 404,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 404,79	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 404,79	
D	712		Povlakové krytiny				5 655,04	
104	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	11,790	465,00	5 482,35	
	VV		"skladba ST1_NS" 406,5		406,500			
	VV		Součet		406,500			
			Skutečnost 418,29		418,290			
109	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	54,824	3,15	172,69	CS ÚRS 2018 01
D	762		Konstrukce tesařské				9 689,22	
120	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám	m3	0,060	768,00	46,08	CS ÚRS 2018 01
121	K	762341024	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	23,580	346,00	8 158,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba ST1_NS" 406,5*2		813,000			
	VV		Součet		813,000			
			Skutečnost =2*418,29		836,580			
123	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60°	m2	11,790	47,60	561,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba ST1_NS" 406,5		406,500			
	VV		Součet		406,500			
			Skutečnost 418,29		418,290			
124	M	60514114	Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,060	6 000,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
125	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,060	853,00	51,18	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	91,771	5,58	512,08	CS ÚRS 2018 01
D 764			Konstrukce klempířské				284,37	
149	K	764404N17	K-16 - D+M Závětrná lišta, ocelový plech, poplastovaný plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm	m	0,800	350,00	280,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V Jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
152	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2,800	1,56	4,37	CS ÚRS 2018 01
D 765			Krytina skládaná				776,16	
153	K	765901156	Zakrytí šikmých střeš podstřešní hydroizolační pojistnou folií	m2	11,790	62,50	736,88	CS ÚRS 2010 02
VV		"skladba ST1_NS" 406,5			406,500			
VV		Součet			406,500			
		Skutečnost 418,29			418,290			
154	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	7,369	5,33	39,28	CS ÚRS 2018 01

Dozdění geberitu

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

1 - OPRAVY

Soupis:

D.1.1_OPRA - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 61

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZI

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

10 671,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 752,52	21,00%	3 308,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 979,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

1 - OPRAVY

Soupis:

D.1.1_OPRA - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Vítkov

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: G

Uchazeč:

TIMO profistavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	10 671,72
HSV - Práce a dodávky HSV	10 542,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 542,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 080,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	128,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - OPRAVY

Soupis:

D.1.1.OPRA - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Vítkov

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 671,72	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 542,84	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							10 542,84	
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m ²	14,600	609,00	8 891,40	CS ÚRS 2018 01
3	K	342291121	Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m	16,800	98,30	1 651,44	CS ÚRS 2018 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 080,80	
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	14,600	191,00	2 788,60	CS ÚRS 2018 01
15	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	14,600	157,00	2 292,20	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							128,88	
30	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	0,180	716,00	128,88	CS ÚRS 2010 02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace správní budovy LS Vítkov - Bourací práce kolem komínu.

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TIMO profistavby s.r.o.

Místo: Vítkov

Zpracoval: ██████████

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 895,47

2 Zakládání 892,50

2	011	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,875	1 020,00	892,50
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	--------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 616,21

3	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	2,600	499,00	1 297,40
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

4	283	28376366	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	2,730	257,00	701,61
2,6 * 1,05					2,730		

5	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,600	571,00	1 484,60
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

6	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2,600	51,00	132,60
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 074,00

1	013	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,600	6 790,00	4 074,00
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

998 Přesun hmot 136,76

12	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,526	260,00	136,76
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

764 Konstrukce klempířské 3 176,00

1	764	764218605.R10	Stříška komínu	ks	1,000	3 176,00	3 176,00
---	-----	---------------	----------------	----	-------	----------	----------

CELKEM 11 895,47

ROZPOČET ŠKRTY

Cena bez DPH			977 707,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 977 707,01	Výše daně 205 318,47
Cena s DPH		v CZK	1 159 021,22

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		977 707,01	1 159 021,22	
D.1.1_OPR A	Architektonicko-stavební řešení	34 082,40	41 239,70	Soupis
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	889 314,21	1 052 065,94	Soupis
IO 01	Přípojka dešťové kanalizace	54 310,40	65 715,58	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - OPRAVY

Soupis:

D.1.1_OPRA - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 61

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH				34 082,40
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	34 082,40	21,00%	7 157,30	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			41 239,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - OPRAVY

Soupis:

D.1.1_OPRA - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Vítkov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	34 082,40
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 157,18
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 925,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - OPRAVY

Soupis:

D.1.1_OPRA - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Vítkov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

34 082,40

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 157,18

23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	38,070	140,00	5 329,52	CS ÚRS 2018 01
26	K	968072455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně vyvážení křidel	m2	7,340	249,00	1 827,66	CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 925,22

36	K	711493112	Izolace proti vodě vodorovná (svíslá) vnější těsnicí stěrkou	m2	61,080	226,00	13 804,08	CS ÚRS 2018 01
37	K	711493122	Izolace proti vodě svíslá (vodorovná) vnitřní těsnicí stěrkou	m2	52,070	252,00	13 121,14	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 61
Místo: Vítkov

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
[REDAKCE] o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH				889 314,21
DPH základní snížená	Základ daně 775 008,26 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 162 751,73 0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 052 065,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Vítkov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:TIMO profistavby #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

889 314,21

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	225 168,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	227 920,16
997 - Přesun sutě	314 292,30
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 094,36
713 - Izolace tepelné	108 707,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Vítkov

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: G [REDACTED]

Uchazeč: #ODKAZI

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

889 314,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
VV			Součet		1,815			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				225 168,64	
16	K	621131101	Cementový postřík vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	4,000	65,40	261,60	CS ÚRS 2018 01
VV			"zadní vstup" 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
18	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"zadní vstup" 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
19	K	621331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená ručně	m2	4,000	272,00	1 088,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"zadní vstup" 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
20	K	621331191	Příplatek k cementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,000	84,30	1 348,80	CS ÚRS 2018 01
21	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	35,604	60,90	2 168,28	CS ÚRS 2018 01
VV			4*4 Přepočtené koeficientem množství		16,000			
22	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	12,900	60,90	785,61	CS ÚRS 2018 01
VV			"zadní vstup" (4,3*3,0)		12,900			
VV			Součet		12,900			
24	K	622142001	Potažení vnějších podlah a stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,778	182,00	5 965,60	CS ÚRS 2018 01
VV			"kce anglických dvorků_oprava" (0,85*1,45*7)+(4,6*0,75*7)		32,778			
VV			Součet		32,778			
25	K	622142001	Potažení vnějších podlah a stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,900	182,00	2 347,80	CS ÚRS 2018 01
VV			"zadní vstup" (4,3*3,0)		12,900			
VV			Součet		12,900			
42	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	6,000	684,00	4 104,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"skladba ZZ" 6,0		6,000			
VV			Součet		6,000			
43	M	63151532	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	6,600	403,00	2 659,80	CS ÚRS 2018 01
VV			6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,600			
VV			"spodní stavba" (19,78*4)*0,45		35,604			
VV			Součet		35,604			
53	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,900	249,00	3 212,10	CS ÚRS 2018 01
VV			"zadní vstup" (4,3*3,0)		12,900			
VV			Součet		12,900			
54	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	142,416	73,90	10 524,54	CS ÚRS 2018 01
VV			35,604*4 Přepočtené koeficientem množství		142,416			
55	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	51,600	73,90	3 813,24	CS ÚRS 2018 01
VV			12,9*4 Přepočtené koeficientem množství		51,600			
56	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	794,260	217,00	172 353,77	CS ÚRS 2018 01
57	K	622511111	Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	30,470	450,00	13 711,50	CS ÚRS 2018 01
VV			"viz soklová část" 27,692		27,692			
VV			"kce anglických dvorků_oprava" (0,85*1,45*7)+(4,6*0,75*7)		32,778			
VV			Součet		60,470			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				227 920,16	
69	K	953731311	Odvětrání svisté - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	8,000	29,70	237,60	CS ÚRS 2018 01
70	M	56231221.HLE	Souprava větrací hlavice kompletní	kus	8,000	766,16	6 129,28	CS ÚRS 2018 01
72	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	76,050	358,00	27 225,90	CS ÚRS 2018 01
81	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	105,130	223,00	23 443,99	CS ÚRS 2018 01
VV			"skladba ST1_NS_předpoklad 50% plochy" (19,5*19,5)/2		190,125			
VV			Součet		190,125			
82	K	985311111	Reprofilace podlah a stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	32,778	686,00	22 442,88	CS ÚRS 2018 01
VV			"kce anglických dvorků_oprava" (0,85*1,45*7)+(4,6*0,75*7)		32,778			
VV			Součet		32,778			
83	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	160,130	927,00	148 440,51	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				314 292,30	
84	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	5,900	716,00	4 224,40	CS ÚRS 2010 02
85	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace / ručně	t	129,980	1 000,00	129 976,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	129,980	1 140,00	148 172,64	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.					
87	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	129,980	101,00	11 612,98	CS ÚRS 2018 01
88	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	139,980	24,00	2 759,52	CS ÚRS 2018 01
89	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	129,980	135,00	17 546,76	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							13 094,36	
94	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	19,780	238,00	4 707,64	
95	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	79,120	106,00	8 386,72	CS ÚRS 2018 01
D 713			Izolace tepelné					
							108 707,03	
113	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	493,600	155,00	76 510,48	CS ÚRS 2018 01
114	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	542,920	37,20	20 196,55	CS ÚRS 2018 01
155	K	766402N01	O-1 - D+M Jednokřídlé okno, plastové, 600x600mm	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

IO 01 - Příklad dešťové kanalizace

KSO: 801 61

Místo: Vítkov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: TIMO profistavby s.r.o

#ODKAZ!

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				54 310,40
--------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 310,40	21,00%	11 405,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	65 715,58
------------	--	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

IO 01 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo:

Vítkov

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: G

Uchazeč:

#ODKAZI

██████████
██████████.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	54 310,40
HSV - Práce a dodávky HSV	54 310,40
8 - Trubní vedení	54 310,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - INVESTICE

Soupis:

IO 01 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo:

Vítkov

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 310,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 310,40	
D	8		Trubní vedení				54 310,40	
1	K	800_R01	Přípojka dešťové kanalizace - "Rozpočet IO01-Slepý"	kpl.	1,000	54 310,40	54 310,40	

