

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování uávd u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Oprava závorového stojanu po nehodě

**Část: PS\_01 - Zab.zař. - v rámci zakázky**

Místo: Lukov, PZS v km 67,487

Datum: 10. 12. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	5,000		0,00
2	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy	m	5,000		0,00
3	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	5,000		0,00
4	K	1320010035R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Odstranění výstražné folie	m	5,000		0,00
5	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	5,000		0,00
6	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	5,000		0,00
20	K	7590525413	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře (přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí	kus	1,000		0,00
24	M	7590540810	<i>Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY</i>	kus	1,000		0,00
10	K	7590555110	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprav	kus	1,000		0,00
11	K	7590555394	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná	kus	2,000		0,00
12	K	7592835030	Součásti stojanů se závorou Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m	kus	1,000		0,00
14	K	7598095155	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení (regulování proudokruhů výstražníku, závorových břevna, regulování chodu břevna, směrování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení	kus	1,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování uávad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Oprava závorového stojanu po nehodě

**Část: PS\_02 - Zab. zař. - nad rámec zakázky**

Místo: Lukov, PZS v km 67,487

Datum: 10. 12. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**OST - Ostatní** **0,00**

1	K	7592815020	Montáž výstražníku AŽD 71 s jednou skříní a se závorou AŽD 71	kus	1,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování uávd u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Oprava závorového stojanu po nehodě

**Část: PS\_03 - VRN - nad rámec zakázky**

Místo: Lukov, PZS v km 67,487

Datum: 10. 12. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**0,00**

**OST - Ostatní**

**0,00**

3	K	9903100400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 400 km	kus	1,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

Ústí nad labem - Týniště nad Orlicí 210 km  
Týniště nad Orlicí - Lukov PZS 67,487 158 km  
Lukov PZS 67,487 - Česká Lípa 23 km  
Česká Lípa - Ústí nad labem 53 km  
celkem: 444 km - 50  
km = 394 km

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování uávad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Oprava závorového stojanu po nehodě

**Část: PS\_04 - VRN - v rámci zakázky**

Místo: Lukov, PZS v km 67,487

Datum: 10. 12. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	K	9901000200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 20 km	kus	2,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **155072**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: fbebb8bd-1563-4838-98db-f3e158cd2177

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.12.2018 12:00:02**



0503f884-7d5f-4ef0-9661-c5c83a6b90a7