

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/2-80 Nové Hrady

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
V. Nezvala 68/56
67401 Třebíč

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 848 309,54
PSV			7 791 208,56
MON			2 138 024,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 777 542,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		7 483 384,14 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 294 157,96 CZK
Zaokrouhlení			-0,10 CZK


Cena celkem bez DPH

16 777 542,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele


 ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
 stavba 2 - stavební provoz
 Nezvalova 68/56, 67401 Třebíč
 IČO: 60753013

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01a	Divadlo - stavební úpravy	0	7 323 099		7 323 099	44
80.02.01	Divadlo	0	7 323 099		7 323 099	44
01b	Divadlo - restaurátorská obnova	3 024 882	0		3 024 882	18
04	Restaurátorská obnova	3 024 882	0		3 024 882	18
01c	Divadlo - obnova divadelní techniky	1 340 000	0		1 340 000	8
03	Obnova divadelní techniky	1 340 000	0		1 340 000	8
02a	Zámecké sály - stavební úpravy	0	1 971 059		1 971 059	12
80.01.01	Zámecké sály	0	1 971 059		1 971 059	12
02b	Zámecké sály - restaurátorská obnova	3 118 502	0		3 118 502	19
06	Zámecké sály - restaurování	3 118 502	0		3 118 502	19
Celkem za stavbu					16 777 542	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 754,81	0
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			221 210,66	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 369,75	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			81 995,24	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 796,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			151 031,18	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			130 131,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 673,48	0
97	Prorážení otvorů	HSV			39 392,43	0
971	Sanační práce	HSV			54 270,08	0
972	Restaurátorské práce	HSV			2 129 050,00	13
973	Svítlidla	HSV			375 478,00	2
974	Ostatní práce	HSV			585 484,13	3
975	Ostatní prvky	HSV			221 403,00	1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 272,17	0
F0851	Elektroinstalace	HSV			904 053,00	5
F0861	Slaboproudé rozvody	HSV			35 900,00	0
F0865	Strukturovaná kabeláž, EZS	HSV			74 087,00	0
F0866	Světelná technika	HSV			817 666,00	5
F0867	Zvuková technika	HSV			802 110,00	5
713	Izolace tepelné	PSV			83 279,16	0
730	Ústřední vytápění	PSV			95 194,40	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			665 104,86	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 900,00	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			11 400,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 507 091,50	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			322 490,75	2
768	Kovářské prvky	PSV			27 955,00	0
770	Divadelní technika	PSV			1 050 000,00	6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 412 606,32	8
776	Podlahy povlakové	PSV			284,12	0
778	Podlahy dřevěné	PSV			116 370,00	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			93 850,00	1
783	Nátěry	PSV			190 711,01	1
784	Malby	PSV			6 790,10	0
786	Čalounické prvky	PSV			2 199 181,34	13
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			2 138 024,00	13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			62 180,81	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					16 777 542,10	100

Položkový rozpočet

S:	2016/2-80	Nové Hrady
O:	01a	Divadlo - stavební úpravy
R:	80.02.01	Divadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				66 120,39
	1	310218811 Zazdívka otvorů do 1 m2 zdiva kamenem	m3	0,90000	2 902,38	2 612,14
	2	310237251 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	30,00000	466,44	13 993,20
	3	311231116 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdiva 45 cm	m3	5,44500	3 684,28	20 060,90
	4	340236212 Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdí nad 10 cm	kus	2,00000	118,19	236,38
	5	349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	36,53500	799,72	29 217,77
Díl:	342	Sádkartonové konstrukce				221 210,66
	6	342-001 Obklad ocelových profilů SDK GKF 15 mm	m2	14,08000	1 200,00	16 896,00
	7	342-002 Stěna SDK tl. 300 mm s pož.odolností EW30 vč. tepelné izolace tl. 250 mm	m2	74,53000	1 380,00	102 851,40
	8	342-003 Strop SDK tl. 300 mm s pož.odolností EW30 vč. tepelné izolace tl. 250 mm	m2	44,28000	1 429,00	63 276,12
	9	342261211 SDK příčka akustická dvojitá konstrukce, dvojitě pláštěná, vč. izolace	m2	4,10000	731,01	2 997,14
	10	342-005 Obklad stěn SDK akustický 2x pláštěný včetně izolace	m2	41,40000	850,00	35 190,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				18 369,75
	11	411321414 Stropy deskové ze železobetonu B 30 (C 25/30)	m3	4,48200	2 563,34	11 488,89
	12	411361921 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,24200	28 433,29	6 880,86
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				81 995,24
	13	602011131 Tenkovrstvá minerální omítka tloušťka vrstvy 3 mm	m2	266,12000	77,24	20 555,11
	14	612401292T00 Omítka malých ploch vnitř stěn začistění drážek	m2	32,01000	185,00	5 921,85
	15	622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	266,12000	141,50	37 655,98
	16	R.61-001 Povrchová úprava vnitřních stěn nátěr na bázi vápna+podkladní penetrace s plnive	m2	200,70000	89,00	17 862,30
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				5 796,00
	17	R.62-001 Úprava povrchů výstužků VZT nad střechou	m2	10,08000	575,00	5 796,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				68 788,76
	18	631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	5,65000	2 587,57	14 619,77
	19	631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,30510	26 432,30	8 064,49
	20	631591113T00 Doplnění násypu keramzitem 8/16 mm	m3	20,39000	2 150,00	43 838,50
	21	R.63-001 Pokládka dlažby z půdovek vč. doplnění	m2	20,60000	110,00	2 266,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				63 194,84
	22	941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	80,00000	31,66	2 532,80
	23	941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	240,00000	27,55	6 612,00
	24	941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	80,00000	22,29	1 783,20
	25	941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	60,00000	88,24	5 294,40
	26	941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	45,00000	126,64	5 698,80
	27	941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	161,50000	126,64	20 452,36
	28	941955005T00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 4,5 m	m2	20,00000	169,00	3 380,00
	29	943943221 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	480,00000	7,95	3 816,00
	30	943943292 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	960,00000	4,59	4 406,40
	31	943943821 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	480,00000	4,71	2 260,80
	32	943955021 Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podélní, H 10 m	m2	128,00000	18,03	2 307,84
	33	943955191 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	256,00000	11,60	2 969,60

34	943955821	Díl: 96	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	128,00000	13,13	1 680,8
35	965031131	Díl: 97	Bourání konstrukcí	m2	20,60000	26,09	17 692,97
36	965082933		Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m3	20,39000	179,28	537,46
37	R.96-001	Díl: 97	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	ks	2,00000	6 750,00	3 655,52
38	971024451		Demontáž novodobé zástěny				13 500,00
39	971024561	Díl: 97	Prorážení otvorů	kus	17,00000	305,73	32 450,06
40	971024581		Vybourání otvor. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	m3	0,27750	1 537,44	5 197,41
41	971033341	Díl: 97	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	1,00000	1 702,51	426,64
42	974029188T00		Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	70,08	1 702,51
43	975053141	Díl: 97	Vysekání rýh ve zdi kamenné 20 x 60cm	m	30,00000	738,00	140,16
44	975058141		Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1500 kg/m2	m	6,00000	334,14	22 140,00
45	971-001	Díl: 97	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 1500 kg/m2	m	30,00000	27,95	2 004,84
46	971-002		Sanační práce				838,50
47	974-001	Díl: 974	Sanace ponechávaných dřevěných prvků	m3	5,53850	1 200,00	23 211,00
48	974-002		Sanace nového řeziva	m3	10,35300	1 600,00	6 646,20
49	974-003	Díl: 974	Ostatní práce	m2	162,70000	345,00	16 564,80
50	974-004		Zakrytí dřevěných a parketových podlah deskami OSB a geotextilií	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00
51	974-005	Díl: 974	Zakrytí stávajících prvků geotextilií a PE folií	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
52	974-006		Revize výlezového otvoru	m2	68,00000	650,00	44 200,00
53	974-007	Díl: 974	Obnova plátěných přelepů spár	m2	5,52500	345,00	1 906,13
54	974-008		Zakrytí stávajících prvků a konstrukcí deskami OSB a geotextilií	bm	13,00000	2 600,00	33 800,00
55	974-009	Díl: 974	Vyčištění stávajícího komínové řešení	bm	35,10000	260,00	9 126,00
56	999281111		Opláštění stávajících rozvodů UT	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
57	11221	Díl: 99	Kontrola kotvení stávajících kladek	ks	47,00000	395,00	18 565,00
58	2Raaa		D+M kotvení kladek skrz povalový strop matka M12 s atypickou podložkou 60/60/4				47 272,17
59	1aaa	Díl: F0851	Staveništní přesun hmot	t	86,39393	547,17	47 272,17
60	2Raaaf		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	soub	1,00000	884 053,00	904 053,00
61	713111111	Díl: F0861	Elektroinstalace	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
62	713111121		D+M elektroinstalace - silnoproud	soub	1,00000	30 900,00	35 900,00
63	R.713-001	Díl: 713	Stavební přípomocce pro EI	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
64	289970111		Slaboproudé rozvody	m2	6,30000	18,84	118,69
65	SPCM13	Díl: 713	Slaboproud	m2	45,00000	64,77	2 914,65
66	SPCM		Stavební přípomocce pro slaboproud	m2	56,50000	92,00	5 198,00
67	998713202	Díl: 730	Izolace tepelné	m2	6,30000	70,53	444,34
68	1		Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	6,30000	162,00	1 020,60
69	762711830	Díl: 762	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	47,25000	376,00	17 766,00
70	762712120		D+M zakrytí potrubí VZT minerál izolace. tl. 20 mm	%	274,62280	1,26	346,02
71	762712140	Díl: 762	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	soub	1,00000	95 194,40	95 194,40
72	762331922		Minerální vata tl. 60 mm	m	109,70000	28,90	288 845,08
73	762821951	Díl: 762	Izolace minerální tl. 250 mm	m	31,30000	154,74	4 843,36
74	762332932		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	m	89,45000	211,62	18 929,41
75	762822924	Díl: 762	Ústřední vytápění	m	10,00000	73,13	731,30
76	762521811		Přeložka UT	m	27,00000	167,00	4 509,00
77	762522811	Díl: 762	Konstrukce tesařské	m	10,00000	280,65	2 806,50
			Demontáž podlah bez poštěřů z prken tl. do 3,2 cm	m2	27,00000	623,00	16 821,00
		Díl: 762	Demontáž podlah z prken tl. do 3,2 cm	m2	76,10000	27,86	2 120,15
				m2	162,70000	38,80	6 312,76

78	762521825T00	Demontáž dřevěných polštářů z hranolů	m2	162,70000	45,00	7 321,50
79	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	162,70000	67,44	10 972,49
80	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	162,70000	37,41	6 086,61
81	R.762-001	D+M dubový roznášecí práh 40x40x4,5 cm	ks	33,00000	235,00	7 755,00
82	762081150	Příplatek za hoblování řeziva	m3	6,32700	1 340,00	8 478,18
83	R.762-003	Zaměření sklonu a výšky stávající prkenné podlahy pódia	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
84	R.762-004	Oprava nosné konstrukce podest - povaly	m2	27,87250	832,00	23 189,92
85	R.762-005	Revize prkenné podlahy lávky	m2	27,87250	380,00	10 591,55
86	R.762-006	D+M ocelový svorník pr. 20 mm dl. cca 380 mm včetně matic a podložek	ks	18,00000	116,00	2 088,00
87	R.762-007	D+M dřevěná zátka pr. 60 mm	ks	18,00000	50,00	900,00
88	R.762-008	Celoplošné mechanické očištění historického řeziva	m2	220,00000	110,00	24 200,00
89	R.762-009	Konstrukce výústků VZT 0,9x1,2m v. 1,2 m včetně dodávky hranolků	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
90	R.762-010	D+M dřevěná pochozí lávka š. 60 cm včetně zábradlí	bm	10,00000	2 900,00	29 000,00
91	R.762-011	Provedení výměny - povalový strop	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
92	SPCM453	Řezivo SM hranol 20x20 cm	m3	1,07250	6 800,00	7 293,00
93	spcm49489	Řezivo SM hranol 18x24 cm	m3	1,34140	6 800,00	9 121,52
94	SPCM54245	Řezivo SM hranol 18x20 cm	m3	2,81520	6 800,00	19 143,36
95	SPCM645	Řezivo SM prkna hoblovaná tl. 30 mm	m3	2,68460	11 500,00	30 872,90
96	SPCM7863	Řezivo SM hranol 12/8 cm	m3	1,71810	6 800,00	11 683,08
97	SPCM2687	Řezivo SM hranol 12x16 cm	m3	0,72120	6 800,00	4 904,16
Díl:	764	Konstrukce klempířské				8 900,00
98	R.764-001	Oplechování výústků VZT nad střechou 0,9x1,2m Cu plech	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00
99	R.764-002	Revize oplechování stávajícího komína doplnění stříšky	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				11 400,00
100	R.765-001	Zřízení montážního otvoru ve střeše	m2	42,00000	200,00	8 400,00
101	R.765-002	Prostup výústků VZT střechou	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				494 910,00
102	766-101	Stávající okno dvojitě 122/251 cm - oprava prvek 1.6	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00
103	766-102	Stávající okno dvojitě 122/251 cm - oprava prvek 1.7	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00
104	766-103	Stávající dveře výplňové 1kř 69/195 cm - oprava prvek 1.8 P	ks	1,00000	16 440,00	16 440,00
105	766-104	Stávající dveře výplňové 2kř 137/284 cm prvek 1.9 P	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
106	766-105	Stávající dveře výplňové 2kř 121/175 cm - oprava prvek 1.10 P	ks	1,00000	19 940,00	19 940,00
107	766-106	Stávající dveře výplňové 1kř 74/182 - oprava prvek 1.11 P	ks	1,00000	15 800,00	15 800,00
108	766-107	Stávající zabezdění části okenního otvoru - oprava prvek 1.13	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
109	766-108	D+M dveře hladké 1kř 88/196 cm prvek 1.14	ks	1,00000	19 840,00	19 840,00
110	766-109	Stávající dveře výplňové 2kř 136/285 cm prvek 1.15	ks	1,00000	56 200,00	56 200,00
111	766-110	Stávající dveřní otvor 134/284 cm prvek 1.16	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
112	766-111	Stávající dveře výplňové 1kř 78/180 cm - oprava prvek 1.17 P	ks	1,00000	12 800,00	12 800,00
113	766-112	Stávající dveře výplňové 1kř v překližkové konstru prvek 1.18 P - demontáž	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
114	766-113	Stávající dveře výplňové 2kř 119/287 cm - oprava prvek 1.19 L	ks	1,00000	27 840,00	27 840,00
115	766-114	Stávající dřevěná obkládaná zárubeň prvek 1.20	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
116	766-115a	D+M schodiště vřetenové 9 stupňů, dub prvek 1.21	ks	1,00000	40 500,00	40 500,00
117	766-115b	Stávající schodiště schodnicové 10 stupňů prvek 1.21	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
118	766-116a	D+M mobilní dřevěné schodiště š.110 cm, dub prvek 1.22	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
119	766-116b	Stávající schodiště schodnicové 4 stupně-demontáž prvek 1.22	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
120	766-117a	D+M dřevěné zábradlí balkonu 104/84 cm prvek 1.23	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00
121	766-117b	Stávající zábradlí balkonu - demontáž prvek 1.23	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00

122	766-118	Stávající zábradlí u okna 98/77,5 cm - oprava prvek 1.24	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
123	766-119	D+M dřevěné schodiště 3x250/257 mm, dub prvek 1.25	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
124	766-201	D+M schod. stupeň z dub. prken tl. 30 mm	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
125	766-202	D+M zábradlí ochozu schodiště v. 1000 mm	bm	6,70000	3 500,00	23 450,00
126	766-203	Revize stávajícího zábradlí ochozu jeviště	bm	18,80000	1 000,00	18 800,00
127	766-501	D+M dřevěná podesta orchestřiště 1,1x1,6m, dub včetně povrchové úpravy	ks	2,00000	5 600,00	11 200,00
128	766-502	Mobilní záklop orchestřiště, vč. povrchové úpravy	m2	10,40000	2 300,00	23 920,00
129	766-701	D+M dveře vnitřní 1kř 90/197 cm PO EW 15DP3-C	ks	1,00000	38 200,00	38 200,00
130	766-702	D+M dveře vnitřní 1kř 110/220 cm PO EW 15DP3-C	ks	1,00000	52 030,00	52 030,00
131	766-801	D+M osvětlovací rampa vč. krycího prkna	bm	6,50000	1 500,00	9 750,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				322 490,75
132	767995101	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	50,00000	105,03	5 251,50
133	767995103	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg U č120 dl. 1,5m, L 55/55/5 dl.3,5m	kg	518,18800	57,15	29 614,44
134	767995105	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg IPE180	kg	812,16000	25,19	20 458,31
135	767995107	Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg IPE 270 dl.9,30 m, IPE300 dl.8,2 m	kg	6 047,74000	16,87	102 025,37
136	R.767-001	D+M trapézový plech 40/182-pozitiv tl. 0,88 mm povrch. úprava pozink-Purmat	m2	44,82000	490,00	21 961,80
137	SPCM654	Pomocný materiál plech tl. 10 mm	t	0,05000	29 380,00	1 469,00
138	13482735	Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	5,37630	18 530,13	99 623,54
139	13482730	Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,67150	18 530,13	12 442,98
140	SPCM1651560	Ocelový válcovaný profil L 60/60/6	t	0,29480	22 300,00	6 574,04
141	SPCM48941	Ocelový válcovaný profil L 55/55/5	t	0,05850	22 300,00	1 304,55
142	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,16480	17 013,93	2 803,90
143	13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,81220	18 172,74	14 759,90
144	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	3 182,89330	1,32	4 201,42
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				127 002,09
145	775-001	Demontáž stávajících novodobých parket včetně uložení pro další použití	m2	87,20000	85,00	7 412,00
146	775-002	D+M kazetové skládané parkety 68,5x68,5x3 cm kladené na koso	m2	72,50000	1 565,00	113 462,50
147	775-003	Demontáž stávajících parketové podlahy	m2	75,50000	65,00	4 907,50
148	998775202	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	1 257,82000	0,97	1 220,09
Díl: 776		Podlahy povlakové				284,12
149	776511810	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	15,30000	18,57	284,12
Díl: 778		Podlahy dřevěné				116 370,00
150	R.778-001	D+M prkenná podlaha z prken tl. 25 mm š. min.200mm	m2	14,70000	560,00	8 232,00
151	R.778-002	D+M prkenná podlaha z prken tl. 35mm š. cca 200 mm	m2	76,10000	580,00	44 138,00
152	R.778-003	D+M otvor v podlaze pro kulisový rám včetně lištování	ks	8,00000	8 000,00	64 000,00
Díl: 783		Nátěry				190 711,01
153	783671003	Nátěr polyuretan.truhlářských výrobků 2x	m2	37,82500	226,94	8 584,01
154	783821112	Nátěr syntet beton DÜFA L 1z+2e	m2	36,75000	257,00	9 444,75
155	783293110	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ antikor.	m2	224,57600	71,12	15 971,85
156	783-002	Nátěr protipožární ocelových konstrukcí 30 min	m2	195,88800	800,00	156 710,40
Díl: 784		Malby				6 790,10
157	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	193,34000	10,21	1 974,00
158	784195112	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	193,34000	24,91	4 816,10
Díl: F0865		Strukturovaná kabeláž, EZS				74 087,00
159	1bsds	Strukturovaná kabeláž, EZS	soub	1,00000	74 087,00	74 087,00
Díl: F0866		Světelná technika				817 666,00
160	1ggsfdg	Světelná technika	soub	1,00000	817 666,00	817 666,00
Díl: F0867		Zvuková technika				802 110,00
161	1gsfdgs	Zvuková technika	soub	1,00000	802 110,00	802 110,00

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				2 138 024,00
	162 18744	VZT	soub	1,00000	2 128 024,00	2 128 024,00
	163 2R4461	Stavební přípomoc pro EI	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				28 222,80
	164 979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,89925	118,05	6 244,76
	165 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	634,79100	10,18	6 462,17
	166 979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	52,89925	150,65	7 969,27
	167 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	211,59700	16,79	3 552,71
	168 979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	52,89925	75,50	3 993,89
	169 979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,89925	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
	170 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	171 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	172 1001T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	173 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	174 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	175 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	176 1000T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
	177 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2016/2-80	Nové Hradky
O:	01b	Divadlo - restaurátorská obnova
R:	04	Restaurátorská obnova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	972	Restaurátorské práce				
1	972-001	Restaurátorský dohled	hod	150,00000		1 292 022,00
2	972-101	Restaurování a rekonstrukce monochromní úpravy dřevěné zdobné prvky jeviště	m2	35,00000	270,00	40 500,00
3	972-102	Retuš a rekonstrukce pozlacených partií postr. dek dřevěné zdobné prvky jeviště	ks	2,00000	3 735,00	130 725,00
4	972-103	Dořezy chybějících ornamentů postranní dekorů dřevěné zdobné prvky jeviště	ks	2,00000	6 750,00	13 500,00
5	972-104	Retuš a rekonstrukce pozlacených partií-festony dřevěné zdobné prvky jeviště	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00
6	972-105	Retuš a rekonstrukce pozlacených partií-květina dřevěné zdobné prvky jeviště	ks	4,00000	2 250,00	9 000,00
7	972-106	Retuš a rekonstrukce pozlacených partií-lišty dřevěné zdobné prvky jeviště	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00
8	972-107	Retuš a rekonstrukce pozlacených partií-lišty dřevěné zdobné prvky jeviště	kpl	1,00000	36 900,00	36 900,00
9	972-108	Přelaceni novodobých lišt nových čelních ploch dřevěné zdobné prvky jeviště	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00
10	972-109	Restaurování malby s dekorem listovce dřevěné zdobné prvky jeviště	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00
11	972-201	Konzervace a barevná úprava čelní plochy dřevěné zdobné prvky jeviště	m2	7,00000	2 250,00	15 750,00
12	972-301	Restaurování a rekonstrukce monochromní úpravy balkón, včetně jeho podhledu a sloupků	m2	67,00000	1 980,00	132 660,00
13	972-401	Restaurování fragmentů látek a látkových pásů	kpl	1,00000	63 000,00	63 000,00
14	972-501	Restaurování šablonových dekorů pod pódiem jeviště	m2	13,30000	3 150,00	41 895,00
15	972-601	Vyhotovení restaurátorské zprávy texty, fotografie, CD	ks	3,00000	9 000,00	27 000,00
16	972-602	Restaurování a rekonstrukce monochromní úpravy strop hlediště	m2	76,50000	2 160,00	165 240,00
17	972-603	Restaurováská úprava podkladu	m2	124,00000	1 215,00	150 660,00
18	972-604	Provedení podkladového nátěru v základním tónu	m2	124,00000	468,00	58 032,00
19	972-605a	Příprava šablony (prořezávaná fólie) vegetabilní motiv listovce z vlýsu korunní římsy	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00
20	972-605b	Příprava šablony (prořezávaná fólie) feston, mezi jednotlivými festony květy	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00
21	972-606a	Barevné návrhy šablon dekorů feston, mezi jednotlivými festony květy	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
22	972-606b	Příprava šablony (prořezávaná fólie) dekor s kruhem v širším rámci	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
23	972-607a	Barevné návrhy šablon dekorů dekor s kruhem v širším rámci	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00
24	972-607b	Příprava šablony (prořezávaná fólie) dekor v užším rámci	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00
25	972-608	Barevné návrhy šablon dekorů dekor v užším rámci	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00
26	972-609	Kompletní rekonstrukce barev řešení stěn hlediště včetně provedení šablonových dekorů	m2	124,00000	1 890,00	234 360,00
27	973-001	Vyhotovení restaurátorské zprávy texta, fotografie, CD	ks	3,00000	9 000,00	27 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
28	766-101	Stávající křišťálový lustr	ks	1,00000	63 000,00	63 000,00
29	766-102	Demontáž jevištního portálu	ks	2,00000	31 500,00	63 000,00
		Montáž jevištního portálu	ks	2,00000	81 000,00	162 000,00

Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				407 970,00
30	775-001	Obnova stávající kazetové podlahy vč. doplnění	m2	75,50000	5 130,00	387 315,00
31	775-002	Revize stávající prkenné podlahy ošetření dle návrhu	m2	15,30000	1 350,00	20 655,00
Díl:	786	Čalounické prvky				1 099 890,00
32	786-001	D+M opona malovaná cca 650x420 cm, replika	ks	1,00000	180 000,00	180 000,00
33	786-002	D+M harlekýn cca 700x75 cm	ks	1,00000	54 000,00	54 000,00
34	786-003	D+M drapérie na galerii	ks	3,00000	10 800,00	32 400,00
35	786-101	D+M boční kulisy cca 365x80 cm malovaná dekorace	ks	8,00000	22 500,00	180 000,00
36	786-102	D+M sufity cca 600x120 cm malovaná dekorace	ks	5,00000	31 500,00	157 500,00
37	786-103	D+M prospekt cca 550x350 cm malovaná dekorace	ks	1,00000	108 000,00	108 000,00
38	786-201	D+M boční kulisy cca 365x80 cm neutrální dekorace	ks	8,00000	14 400,00	115 200,00
39	786-202	D+M sufity cca 600x120 cm neutrální dekorace	ks	5,00000	27 000,00	135 000,00
40	786-203	D+M prospekt cca 550x350 cm neutrální dekorace	ks	1,00000	85 500,00	85 500,00
41	786-301	Analýza podkladů pro zpracování repliky restaurátorský záměr	hod	16,00000	360,00	5 760,00
42	786-302	Komplexní vyzkoušení funkčnosti opony	hod	10,00000	495,00	4 950,00
43	786-303	Dílenská a výrobní dokumentace stříhové plány a skicy	hod	16,00000	630,00	10 080,00
44	786-401	Prohlídka, dokumentace a uložení fragmentů originál	hod	50,00000	630,00	31 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
45	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
46	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
47	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
48	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
49	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
50	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
51	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
52	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2016/2-80	Nové Hradky
O:	01c	Divadlo - obnova divadelní techniky
R:	03	Obnova divadelní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						290 000,00
Díl:	974	Ostatní práce				
1	974-001	Restaurátorský dohled nad prováděním prací	hod	200,00000	450,00	90 000,00
2	974-002	Demontáž zbývajících prvků včetně dokumentace	ks	1,00000	60 000,00	60 000,00
3	974-003	Prohlídka dekorací na lávce dokumentace a uložení	ks	1,00000	80 000,00	80 000,00
4	974-004	Podrobná realizační dokumentace	ks	1,00000	60 000,00	60 000,00
Díl:	770	Divadelní technika				1 050 000,00
5	770-001	D+M pojezdy pro kulisové rámy pod jevištěm	ks	8,00000	6 000,00	48 000,00
6	770-002	D+M pojízdné rámy na kulisy	ks	16,00000	9 700,00	155 200,00
7	770-003	D+M rumpál v ose jeviště	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00
8	770-004a	D+M trámy pro převod provazů	ks	2,00000	13 700,00	27 400,00
9	770-004b	D+M kladek bočních kulis	ks	8,00000	4 800,00	38 400,00
10	770-005	D+M provazy bočních kulis	ks	8,00000	1 800,00	14 400,00
11	770-006a	Stávající postranní lišta	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
12	770-101	D+M rámy na prosceniové kulisy	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00
13	770-201	Spouštění opony vč. latí, provazů	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00
14	770-202	Spouštěcí plátno	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00
15	770-301	D+M nosných profilů prospektu, 550x350 cm	ks	2,00000	30 000,00	60 000,00
16	770-302	D+M nosných profilů sufit cca 620x110 cm	ks	10,00000	29 000,00	290 000,00
17	770-303	D+M osvětlovací stojany za kulisami	ks	8,00000	19 500,00	156 000,00
18	770-304	D+M latě na sufitové osvětlení	ks	5,00000	5 000,00	25 000,00
19	770-401	Komplexní vyzkoušení funkčnosti divadelní techniky	hod	60,00000	550,00	33 000,00
20	770-402	Prohlídka a vyčištění šachet protizávaží	hod	20,00000	500,00	10 000,00
21	770-501	Doplnění chybějících kladek d+m	ks	12,00000	3 800,00	45 600,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
22	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
23	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
24	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
25	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
26	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
27	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
28	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
29	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2016/2-80	Nové Hrady
O:	02a	Zámecké sály - stavební úpravy
R:	80.01.01	Zámecké sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 634,42
	1 317168112	Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	5,00000	223,46	1 117,30
	2 317168125	Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/200 cm	kus	2,00000	362,70	725,40
	3 349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	0,99000	799,72	791,72
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				82 242,42
	4 631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	4,17000	2 587,57	10 790,17
	5 631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,22520	26 432,30	5 952,55
	6 631591113T00	Doplnění násypu keramzitem 8/16 mm	m3	29,63000	2 150,00	63 704,50
	7 R.63-001	Demontáž části podlah z půdovek	m2	10,56000	60,00	633,60
	8 R.63-003	Doplnění části podlah z půdovek	m2	10,56000	110,00	1 161,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				66 936,96
	9 941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	384,00000	126,64	48 629,76
	10 943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	440,00000	7,95	3 498,00
	11 943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	880,00000	4,59	4 039,20
	12 943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	440,00000	4,71	2 072,40
	13 943955021	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél., H 10 m	m2	160,00000	18,03	2 884,80
	14 943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21 až 41	m2	320,00000	11,60	3 712,00
	15 943955821	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	160,00000	13,13	2 100,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 980,51
	16 965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	29,63000	168,09	4 980,51
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 942,37
	17 971024561	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	2,00000	1 537,44	3 074,88
	18 971024581	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MVC	m3	2,00000	1 702,51	3 405,02
	19 971033541	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MVC	m3	0,49500	934,28	462,47
Díl:	971	Sanační práce				31 059,08
	20 971-001	Sanace ponechávaných dřevěných prvků	m3	8,40350	1 200,00	10 084,20
	21 971-002	Sanace nového řeziva	m3	13,10930	1 600,00	20 974,88
Díl:	974	Ostatní práce				109 255,50
	22 762511246	Zakrývání kazetových podlah desky OSB + geotextilie	m2	281,90000	345,00	97 255,50
	23 974-002	Zakrývání stávajících prvků geotextilií a PE folií	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl:	713	Izolace tepelné				55 470,86
	24 713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	93,10000	18,84	1 754,00
	25 713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	47,22000	16,74	790,46
	26 713131111	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci	m2	19,84000	56,30	1 116,99
	27 713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	16,00000	76,29	1 220,64
	28 R.713-001	D+M zakrytí potrubí VZT minerál izolace. tl. 20 mm	m2	41,70000	92,00	3 836,40
	29 R.998-001	Příplatek za ztížený transport materiálu	hod	30,00000	200,00	6 000,00
	30 SPCMc	Desky minerální izolace tl. 160 mm	m2	66,38100	225,00	14 935,73
	31 SPCMb	Izolace minerální tl. 160 mm	m2	20,83200	160,00	3 333,12
	32 SPCMa	Izolace minerální tl. 80 mm	m2	49,58100	180,00	8 924,58
	33 SPCM	Minerální vata tl. 200 mm	m2	48,17400	265,00	12 766,11
	34 998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	546,78030	1,45	792,83
Díl:	762	Konstrukce tesařské				376 259,78
	35 7621321	Mtž bed stěn z desek OSB včetně dodávky desky OSB tl. 20 mm	m2	38,40000	320,00	12 288,00

36	762332932	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	34,40000	280,65	9 654,3
37	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	281,90000	38,80	10 937,72
38	762522811R00a	Demontáž dřevěných polštářů z hranolů	m2	281,90000	38,80	10 937,72
39	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	281,90000	67,44	19 011,34
40	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	281,90000	37,41	10 545,88
41	762526132T00	Montáž roštu pod podlahy z hranolů průř do 100 cm2	bm	106,00000	260,00	27 560,00
42	762812934	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2	m2	93,10000	336,07	31 288,12
43	762081150	Příplatek za hoblování řeziva	m3	5,42660	1 340,00	7 271,64
44	R.762-002	D+M ocelové táhlo pr. 20 mm dl. 3,90 m	ks	16,00000	1 900,00	30 400,00
45	R.762-003	D+M kotvení konzol šrouby M20x300 na chemickou kotvu	ks	48,00000	396,00	19 008,00
46	R.762-004	Výroba dílců zábradlí cca 300x80 cm	ks	8,00000	3 120,00	24 960,00
47	R.762-005	Montáž dílců zábradlí 300x80 cm	ks	8,00000	450,00	3 600,00
48	R.762-006	D+M svorník pr. 16 mm dl. 240 mm včetně matic a podložek	ks	16,00000	80,00	1 280,00
49	R.762-007	D+M válcovaný profil U č. 120 dl. 700 mm	ks	16,00000	350,00	5 600,00
50	R.762-008	Výroba nosníku "T" z profilů KVH a OSB desky	bm	76,30000	192,00	14 649,60
51	R.762-009	Montáž nosníků z profilů KVH a OSB	bm	76,30000	120,00	9 156,00
52	762841110	Montáž podbíjení z prken stropů horem	m2	40,02000	41,24	1 650,42
53	R.762-011	Příplatek za provedení demontovatelné podlahy	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00
54	R.998-001a	Příplatek za ztížený transport materiálu	hod.	80,00000	200,00	16 000,00
55	SPCM1	Řezivo SM prkna tl. 35 mm podkladní vrstva podlah	m3	5,42660	7 100,00	38 528,86
56	SPCM2	Řezivo SM htanol 12/16 cm	m3	0,75960	6 800,00	5 165,28
57	SPCM3	Řezivo SM prkna tl. 20 mm	m3	1,96990	6 800,00	13 395,32
58	SPCM4	Řezivo SM prkna tl. 30 mm	m3	1,41660	6 800,00	9 632,88
59	SPCM5	Řezivo SM hranol 12/8 cm polštáře do podlah	m3	2,97690	6 800,00	20 242,92
60	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	3 602,64060	4,44	15 995,72
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				787 181,50
61	766-201	Stávající dveře 2kř výplň 137/285 cm - oprava prvek 2.1	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
62	766-202	Stávající dveře 2kř 8tab 154/364 cm - oprava prvek 2.2	ks	1,00000	28 030,00	28 030,00
63	766-203	Stávající dveře 2kř 8tab 154/364 cm - oprava prvek 2.3	ks	1,00000	28 030,00	28 030,00
64	766-204	Stávající dveře 2kř 8tab 154/364 cm - oprava prvek 2.4	ks	1,00000	28 030,00	28 030,00
65	766-205	D+M dřevěný kryt radiátoru 163/121/23 cm prvek 2.5-2.8	ks	4,00000	14 300,00	57 200,00
66	766-210	D+M dřevěná lišta 10x2 cm dle stávající prvek 2.10	bm	21,20000	240,00	5 088,00
67	766-211	D+M dveře bez profilace 90/300 cm prvek 2.11	ks	1,00000	39 150,00	39 150,00
68	766-212	Stávající okno dvojitě 8tab 146/249 cm - oprava prvek 2.12	ks	1,00000	21 812,00	21 812,00
69	766-213	Stávající okno dvojitě 8tab 146/249 cm - oprava prvek 2.13	ks	1,00000	21 812,00	21 812,00
70	766-214	Stávající okno dvojitě 8tab 146/249 cm - oprava prvek 2.14	ks	1,00000	21 812,00	21 812,00
71	766-301	Stávající okno dvojitě 4kř 8tab 123/315 cm prvek 3.1	ks	1,00000	18 510,00	18 510,00
72	766-302	Stávající okno dvojitě 4kř 8tab 123/315 cm prvek 3.2	ks	1,00000	18 510,00	18 510,00
73	766-303	Stávající okno dvojitě 4kř 8tab 123/315 cm prvek 3.3	ks	1,00000	18 510,00	18 510,00
74	766-304	Stávající dveře 2kř výplňové 134/283 cm prvek 3.4	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
75	766-305	Stávající dveře 2kř výplňové 134/283 cm prvek 3.5	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
76	766-306	Stávající dveře 2kř proskl 16tab 158/283 cm prvek 3.6	ks	1,00000	32 400,00	32 400,00
77	766-307	Stávající dveře 2kř proskl 16tab 158/283 cm prvek 3.7	ks	1,00000	32 400,00	32 400,00
78	766-308	Stávající dveře 2kř výplňové 135/284 cm prvek 3.8	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
79	766-309	Stávající dveře 2kř výplňové 135/284 cm prvek 3.9	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00
80	766-310	Stávající dřevěné obložení stěn v. 81 cm prvek 3.10	bm	23,10000	2 125,00	49 087,50
81	766-311	Úprava dřevěného obložení, vložení mřížky	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00

82	766-313	D+M dřevěný kryt radiátoru 220/78/30 cm prvek 3.13,3.14	ks	2,00000	23 180,00	46 360,00
83	766-319	D+M dřevěná podlahová lišta dub, vč. nátěru prvek 3.19	bm	22,80000	450,00	10 260,00
84	766-404	Stávající dveře 2kř výplňové 130/282 cm prvek 4.4	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00
85	766-405	Stávající dveře 2kř výplňové 157/280 cm prvek 4.5	ks	1,00000	41 400,00	41 400,00
86	766-406	Stávající dvířka 1kř 106/110 cm prvek 4.6.1	ks	1,00000	29 400,00	29 400,00
87	766-407	Stávající dvířka 1kř 117/110 cm prvek 4.7.1	ks	1,00000	25 200,00	25 200,00
88	766-408	Stávající dřevěná dvířka 66/113 cm prvek 4.8.1	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00
89	766-409	D+M dřevěný kryt radiátoru 250/74/30 cm prvek 4.9,4.10	ks	2,00000	28 350,00	56 700,00
90	766-501	D+M stahovací schůdky š. 700 mm	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
91	766-901	Demontáž stávajících dřevěných radiátorů	ks	8,00000	4 000,00	32 000,00
92	766-902	Demontáž stávající podlahové lišty	bm	21,20000	150,00	3 180,00
93	766-903	Demontáž stávajících dveří vč. zárubně prvek 2.11	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 768		Kovářské prvky				27 955,00
94	768-406	Stávající kovaná dvířka 84/97 cm prvek 4.6.2	ks	1,00000	3 580,00	3 580,00
95	768-407a	Stávající kovaná dvířka 83/98 cm prvek 4.7.2	ks	1,00000	4 650,00	4 650,00
96	768-407b	Stávající kovaná komínová dvířka 44/50 cm prvek 4.7.1	ks	1,00000	9 165,00	9 165,00
97	768-407c	Stávající kovaná komínová dvířka 38/48,5 cm prvek 4.7.1	ks	1,00000	8 460,00	8 460,00
98	768-408	Stávající kovaná dvířka 53/89 cm prvek 4.8.2	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				292 332,43
99	775531800	Demontáž stávající parketové podlahy	m2	192,50000	33,61	6 469,93
100	775-002	D+M kazetové dřevěné podlahy tl.17,5 mm 68,5x68,5 cm, včetně voskování	m2	192,50000	1 485,00	285 862,50
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				93 850,00
101	782-406	Stávající kamenné ostění s falcem 78/97 cm prvek 4.6.3	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00
102	782-407a	Stávající kamenné ostění s falcem 78/98 cm prvek 4.7.3	ks	1,00000	21 150,00	21 150,00
103	782-407b	Stávající kamenné ostění komínových dvířek 44/50cm prvek 4.7.1	ks	1,00000	18 860,00	18 860,00
104	782-407c	Stávající kamenné ostění komínových dvířek 38/48cm prvek 4.7.1	ks	1,00000	18 860,00	18 860,00
105	782-408	Stávající kamenné ostění s falcem 48/96 cm prvek 4.8.3	ks	1,00000	15 480,00	15 480,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 958,01
106	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	63,64900	118,05	7 513,76
107	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	763,78800	10,18	7 775,36
108	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	63,64900	150,65	9 588,72
109	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	254,59600	16,79	4 274,67
110	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	63,64900	75,50	4 805,50
111	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	63,64900	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
112	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
113	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
114	1001T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
115	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
116	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
117	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
118	1000T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
119	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2016/2-80	Nové Hradky
O:	02b	Zámecké sály - restaurátorská obnova
R:	06	Zámecké sály - restaurování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	972	Restaurátorské práce				837 028,00
1	972-001	Restaurátorský dohled	hod	60,00000	530,00	31 800,00
2	972-101	Odstranění nesoudržných novodobých vrstev zrcadlový sál	m2	220,00000	549,00	120 780,00
3	972-102	Odstranění nesoudržných novodobých vrstev vstupní sál	m2	230,00000	356,00	81 880,00
4	972-103	Zpevnění povrchových i podkladních vrstev provedení lokálních hloubkových injektáží	m2	450,00000	424,00	190 800,00
5	972-104	Tmelení poškozených partií a defektů	m2	450,00000	549,00	247 050,00
6	972-105	Rekonstrukce barevné úpravy včetně provedení vzorků barevnosti	m2	450,00000	289,00	130 050,00
7	972-106	Vyhotovení restaurátorské zprávy texty, fotografie, CD	ks	6,00000	5 778,00	34 668,00
Díl:	973	Svítlidla				375 478,00
8	973-001	Stávající mosazný lustr - restaurátorská obnova prvek 2.9	ks	1,00000	96 277,00	96 277,00
9	973-003	Stávající křišťálový lustr - restaurátorská oprava prvek 3.18	ks	1,00000	48 138,00	48 138,00
10	973-004	Stávající křišťálový lustr - restaurátorská oprava prvek 4.11	ks	1,00000	115 531,00	115 531,00
11	973-005	Stávající nástěnné svítidlo- restaurátorská oprava prvek 4.12	ks	4,00000	28 883,00	115 532,00
Díl:	975	Ostatní prvky				221 403,00
12	975-001	Stávající žulový krb - restaurátorská oprava prvek 3.15	ks	1,00000	139 567,00	139 567,00
13	975-002	Stávající empírová kachlová kamna prvek 3.16	ks	1,00000	43 325,00	43 325,00
14	975-003	Stávající empírová kachlová kamna prvek 4.13	ks	1,00000	38 511,00	38 511,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				585 301,80
15	775-001	Demontáž stávající kazetové dřevěné podlahy podlaha P2.1	m2	89,40000	1 541,00	137 765,40
16	775-002	Kazetová dřevěná podlaha restaurátorská oprava, položení, doplnění	m2	89,40000	5 006,00	447 536,40
Díl:	786	Čalounické prvky				1 099 291,34
17	786-001	Stávající textilní úprava povrchů kruhového sálu čištění, doplnění v místech narušení, úprava	m2	259,45040	4 237,00	1 099 291,34
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
18	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
19	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
20	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
21	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
22	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
23	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
24	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
25	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Por.	Zkrácený popis	J.M.	Množství	J. cena dodávka	J. cena montáž včetně seřízení a zaškolení	Celkem dodávka	Celkem montáž	Poznámka
	Akce: ZÁMEK NOVÉ HRADY, DIVADLO A ZÁMECKÉ SÁLY, STAVEBNÍ ÚPRAVA A RESTAURÁTORSKÁ OBNOVA							
	Zak.č. NOV 01/2016				Listů:7	L:1		
	Investor: MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR V.V.I.							
	ZÁMEK 136, 373 33, NOVÉ HRADY							
	Zařízení č. 1							
	Odvětrání "Divadla", "Kruhového a Zrcadlového sálu".							
1.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací vzduchu a vestavným tepelným čerpadlem a systémem M a R. (např. Danvent DV TIME 25, 1487kg netto)	ses	1	925000	20000	925000	20000	
	Ocelové plechy z Aluzinc AZ 185, tepelná izolace tl.50mm. Stavíte lné nožičky 100mm. Provedení vnitřní.					0	0	
	Množství čerstvého vzduchu 100%					0	0	
	Snižovaný (divadlo)/plný (přestávky). 40/100%					0	0	
	Přívod : Qvp=6.000m3h-1, pex=400Pa					0	0	
	Odvod : Qvo=6.000m3h-1, pex=400Pa					0	0	
	Přívodní část v sestavě :					0	0	
	pružná spojovací manžeta	ks	1	120	20	120	20	
	regulační a uzavírací klapka (servopohon)	ks	1	510	100	510	100	

kapsový filtr - třída filtrace F7	ks	1	1543	65	1543	65
servisní komora s dveřmi	ks	1	5000	350	5000	350
rotační regenerační rekuperátor	ks	1	52494	2000	52494	2000
účinnost ZZT zima 82,4%, léto 83,1% 230V, 85W					0	0
tepelné čerpadlo, chlazení Qchmin=16kW (+27°C na +20°C), topení Qt=14,3kW odtávání (+15°C na +22°C), chladič R410A, příkon P=10kW(pracovní 3,6kW), U=400V/3f/50Hz ventilátorový díl,U=400V,P=3,6kW(pracovní 2,37kW) včetně plynulé regulace výkonu	ks	1	196905	5000	196905	5000
volná komora	ks				0	0
elektro-ohřivač Qt=15kW(pracovní 14,12kW) U=400V/3f/50Hz, plynulá regulace výkonu (+15°C na +22°C)	ks	1	1000	120	1000	120
pružná spojovací manžeta	ks	1	5690	1500	5690	1500
					0	0
					0	0
Odvodní část v sestavě :		1	120	20	120	20
pružná spojovací manžeta	ks				0	0
volná komora	ks	1	120	20	120	20
servisní komora s dveřmi	ks	1	1000	120	1000	120
kapsový filtr - třída filtrace M5(G4)	ks	1	3500	500	3500	500
komora kompresoru	ks	1	550	100	550	100
rotační regenerační rekuperátor ZZT	ks	1	1700	350	1700	350
stejný díl	ks	1	61058	2159	61058	2159
230V, 85W					0	0
tepelné čerpadlo, výparník	ks				0	0
ventilátorový díl,U=400V,P=3,6kW(pracovní 2,18kW) včetně plynulé regulace výkonu	ks	1	159600	500	159600	500
regulační a uzavírací klapka (servopohon)	ks	1	6305	50	6305	50
pružná spojovací manžeta	ks	1	500	100	500	100
Základ pod jednotku - ocelový plný.	ks	1	120	20	120	20
		1	10000	1000	10000	1000
Systém M a R včetně vzdáleného ovladače	ks	1	35000	5000	35000	5000
Regulace teploty a množství přiváděného vzduchu					0	0
Přepínání 1st/2st otáček (kabel 50bm).					0	0

	Kontrola chodu zařízení, blokáce chodu od koncových spínačů požárních klapek poz.č.1.21, kontrola zanesení filtrů, elektro-ohřev při odtávání, týdení program, chybová hlášení, automatický provoz, servisní a provozní přístup.						0	0
	Zprovoznění zařízení dodavatelem (např. Systemair)	ks	1	10000	3000		10000	3000
	Nerezová vana pro havarijní odvod kondenzátu, rozměr 4080x1620mm, výška 100mm.	ks	1	10000	500		10000	500
1.2.	Tlumič hluku G 1000x500, s vlož.kulisami 5ks, l=100mm, Útlum -12dB(A), délka 1m, náběhové plechy, pzmax=35Pa, (např. Greif, ZVVZ)	ks	4	2670	300		10680	1200
1.3.	Tlumič hluku G 1000x500, s vlož.kulisami 5ks, l=100mm, Útlum -15dB(A), délka 1,5m, náběhové plechy, pzmax=50Pa, (např. Greif, ZVVZ)	ks	4	3950	450		15800	1800
1.4.	Protidešťová žaluzie pozinkovaná 800x560mm, široké lamely(přívod i odvod vzd.) Qvmax=3.000m3h-1/1ks, proti nasávaní vody(max.3ms-1). Se sítí proti hmyzu. (např. Systemair)	ks	4	4000	198		16000	792
1.5.	Regulační klapka těsná RKT o 315mm Ovládání ruční. (např. Systemair)	ks	2	1190	350		2380	700

1.6.	Regulační klapka těsná RKT 500x315mm Ovládání ruční. (např. Systemair)	ks	1	1273	350	1273	350
1.7.	Regulační klapka těsná RKT 500x200mm Ovládání ruční. (např. Systemair)	ks	1	1170	350	1170	350
1.8.	Regulační klapka těsná RKT 500x140mm Ovládání ruční. Atyp. provedení. (např. Systemair)	ks	1	1190	350	1190	350
1.9.	Regulační klapka těsná RKT 355x355mm Ovládání ruční. (např. Systemair)	ks	1	1030	350	1030	350
1.10.	Regulační klapka těsná RKT 500x160mm Ovládání ruční. Atyp. provedení. (např. Systemair)	ks	1	1205	350	1205	350
1.11.	Regulační klapka RK o 315mm Ovládání ruční. (např. Systemair)	ks	2	1089	315	2178	630
1.12.	Regulační klapka RK 630x140mm Ovládání ruční. Atyp. provedení. (např. Systemair)	ks	1	1430	315	1430	315
1.13.	Regulační klapka RK 500x125mm Ovládání ruční. Atyp. provedení. (např. Systemair)	ks	1	1390	315	1390	315
1.14.	Regulační klapka RK 250x100mm Ovládání ruční. Atyp. provedení. (např. Systemair)	ks	6	1320	315	7920	1890

1.15.	Odvodní vyústka 1000x500mm hliníková jednořadá včetně regulace(barva černá). Osadit přes nástavce do SDK podhledu. (např. Systemair)	ks	2	2000	150	4000	300
1.16.	Přívodní mřížky 400x150mm, samostatně regulační část a atypická pochozí mosazná mřížka o činné ploše min.70% plochy, přesný rozměr doměřit při montáži (cca 415x167mm). Osadit přes nástavce do parkety mozaiky podlahy. (např. Systemair a atyp.výroba)	ks	32	550	100	17600	3200
1.17.	Štěbinová odvodní vyúst' 1950x50mm, viditelné provedení eloxovaný hliník Qv=300m3h-1. Montáž na plátno a dřevěnou konstrukci. (např. Systemair a atyp. výroba)	ks	6	1948	190	11688	1140
1.18.	Přívodní mřížka 1600x200mm, samostatně regulační část 800x200mm(2ks) a hliníková mřížka o činné ploše min.60% plochy, materiál eloxovaný hliník. Montáž na plátno a dřevěnou konstrukci. (např. Systemair)	ks	2	5680	320	11360	640
1.19.	Přívodní mřížka 1200x300mm, samostatně regulační část a atypická pochozí mosazná mřížka o činné ploše min.60% plochy, přesný rozměr doměřit při montáži (cca 1340x320mm). Osazení přes box do niky podlahy. Vyztužující prvky. (např. Systemair a atyp. výroba)	ks	3	4389	320	13167	960
1.20.	Odvodní mřížka cca 800x460mm, samostatně bez regulační části, atypická mosazná mřížka o činné ploše min.60% plochy, přesný	ks	2	1290	300	2580	600

