

Návrh změny							ČRo Ostrava – Oprava místností fonotéky a prostoru průjezdu budovy ZL 1							
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
	A.	Oprava místností fonotéky (místnost číslo 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13)						A.	Oprava místností fonotéky (místnost číslo 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13)					
		<i>Podlahové konstrukce</i>							<i>Podlahové konstrukce</i>					
8		Vyrovnání podkladu keramickým kamenivem frakce 1 – 4 mm v tloušťce do 20 mm.	m2	128,00	xxxxx	xxxxx	2		Pokládka parket vlysových po vytřídění	m2	101,00	xxxxx	xxxxx	
9		Pokládka desek OSB na pero a drážku ve dvou slepených a prošroubovaných vrstvách tloušťky 2 x 15 mm. Desky budou kladeny spárami kolmo na sebe.	m2	128,00	xxxxx	xxxxx			Pokládka parket vlysových vč. dodávky parket úzkých BK II.	m2	27,00	xxxxx	xxxxx	
10		Provedení vyrovnávací samonivelační stěrky tloušťky 3 mm s výztuží – aplikace na OSB desky.	m2	128,00	xxxxx	xxxxx	3		Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	128,00	xxxxx	xxxxx	
11		Pokládka PVC určeného do kancelářského provozu se zatížením pojezdem kolečkových židlí. Barva povrchu PVC bude vybrána odpovědným zástupcem objednatele po předložení vzorků zhotovitelem.	m2	128,00	xxxxx	xxxxx	4		Oprava vchodů a betonových částí podlah	kus	8,00	xxxxx	xxxxx	
12		Dodávka a montáž samolepicího hliníkového soklového profilu výšky 50 mm.	m2	128,00	xxxxx	xxxxx	5		Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	128,00	xxxxx	xxxxx	
							6		Lak zátěžový dřevěných podlah Z+2x	m2	128,00	xxxxx	xxxxx	
							7		Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	128,00	xxxxx	xxxxx	
						xxxxx							xxxxx	xxxxx