



DODATEK č. 1, ev. č. S 0536/2018/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0007/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice


zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

a

SLONKA s. r. o.

se sídlem: Nádražní 142/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

IČ: 268 52 659

DIČ: CZ26852659

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40543

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0536/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0007/2018/MBaI



I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0007/2018/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 4 – Kobrova 644/6.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II. Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0008/2018/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	4 584 189,70 Kč bez DPH
Vícepráce	259 713,78 Kč bez DPH
Méněpráce	- 277 085,60 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	4 566 817,88 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionpětsetšedesátšesttisícosmsetsedmnáctkorun českých a osmdesátosm haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0007/2018/MBaI se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0007/2018/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 16/1M - PerRollam /18 dne 14. listopadu 2018.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 15. listopadu 2018

.....
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Ba

za objednatele

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 15. listopadu 2018

.....

za zhotovitele

Ing. Vladimír Slonka, jednatel

Stavba :	591634	Energetické úspory bytových domů na ul. Rokycanova a Kobrova
Objekt :	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6 JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu VÍCEPRÁCE

Zákl. údaje

01
Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
59163401A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	43679,08
59163401A07	Sanace zdiva	33138,00
59163401C	Nezpůsobilé výdaje	150490,90
59163401C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI	9345,00
59163401C2	Nezpůsobilé výdaje - ÚT	22600,00
59163601C3	Nezpůsobilé výdaje - Elektroinstalace	460,80
	Celkem objekt 01	259713,78

Hlavní
Nezpůsobilé způsobilé
výdaje výdaje

Rekapitulace soupisu 59163401A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	43 679,08
	Celkem soupis 59163401A01	43 679,08

Rekapitulace soupisu 59163401A07 Sanace zdiva

Stavební díl		Cena (Kč)
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	33 138,00
	Celkem soupis 59163401A07	33 138,00

Rekapitulace soupisu 59163401C Nezpůsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	4 845,00
9	Ostatní konstrukce a bourání	868,00
998	Přesun hmot	346,72
751	Vzduchotechnika	3 646,80
763	Konstrukce suché výstavby	19 499,00
766	Konstrukce truhlářské	89 904,85
767	Konstrukce zámečnické	6 623,85
783	Dokončovací práce - nátěry	12 036,68
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	12 720,00
	Celkem soupis 59163401C	150 490,90

Rekapitulace soupisu 59163401C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 345,00
	Celkem soupis 59163401C1	9 345,00

Rekapitulace soupisu 59163401C2 Nezpůsobilé výdaje - ÚT

Stavební díl		Cena (Kč)
733	Ústřední vytápění - rozvodní potrubí	22 600,00
	Celkem soupis 59163401C2	22 600,00

Rekapitulace soupisu 59163601C3 Nezpůsobilé výdaje - Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
742	Elektroinstalace - slaboproud	460,80
	Celkem soupis 59163601C3	460,80

Hlavní způsobilé výdaje

76 817,08 Kč


Nezpůsobilé výdaje

182 896,70 Kč

Celkem vícepráce

259 713,78 Kč

KÁVA
and
Bartovice



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kobrova 6

Objekt: 3 - Vícepráce 01

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

259 713,78

0,00

Cena bez DPH

259 713,78

DPH základní 21,00% ze

259 713,78

54 539,89

snížená 15,00% ze

0,00


0,00

Cena s DPH

v CZK

314 253,67

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 13.12.2018 Razítko

Zhotovitel



22.11.2018
Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kbrova 6

Objekt: 3 - Vícepráce 01

Místo:

Datum: 24. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

259 713,78

HSV - Práce a dodávky HSV

82 876,80

28 - Zpevňování hornin a konstrukcí

33 138,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 679,08

8 - Trubní vedení

4 845,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

868,00

998 - Přesun hmot

346,72

PSV - Práce a dodávky PSV

164 116,98

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 345,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

22 600,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

460,80

751 - Vzduchotechnika

3 646,80

763 - Konstrukce suché výstavby

19 499,00

766 - Konstrukce truhlářské

89 904,85

767 - Konstrukce zámečnické

6 623,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

12 036,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 720,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

259 713,78

ROZPOČET

Stavba: Kobrova 6

Objekt: 3 - Vícepráce 01

Místo:

Datum: 24. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

259 713,78

HSV - Práce a dodávky HSV

82 876,80

28 - Zpevňování hornin a konstrukcí

33 138,00

1	K	281606121R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 300mm 3+1,2 podél schodů a svistice	m	4,200	1 650,00	6 930,00
2	K	281606122R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 400mm 3+1,7	m	4,700	1 750,00	8 225,00
3	K	281606123R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 500mm 1,7+1,1+1,2	m	4,000	1 850,00	7 400,00
4	K	281606124R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 600mm 0,7*2+1,2*2	m	3,800	1 950,00	7 410,00
5	K	711212002R01	Hydroizolační minerální stěrka (4,2+4,7+4+3,8)*0,2	m2	3,340	950,00	3 173,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 679,08

6	K	601019193R01	Podkladní nátěr (penetrace) pod ETICS	m2	3,228	20,00	64,56
7	K	602015183RT7	Omitky stěn z hotových směsí - omítka vrchní tenkovrstvá tl. 2 mm	m2	20,268	350,00	7 093,80
8	K	602015191R00	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí, podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky	m2	20,268	23,00	466,16
9	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl 30 mm spodní část průvlaků: 3,93*17*0,1 3,8*12*0,1 Součet	m2	11,241	628,00	7 059,35
10	M	63151518	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 30mm	m2	11,466	95,00	1 089,27
11	K	622319337RV1	Zateplení fasády šedým expandovaným polystyrenem tl. 200 mm pol.20 chybný výkaz - výška budovy 6m - 6,3m! (10,36+0,2*2)*0,3 (10,36+0,2*2)*0,3 (22,62+0,2*2)*0,3 (22,62+0,2*2)*0,3 Součet		20,268	1 110,00	22 497,48
12	K	622319527RV1	Zateplení soklu - nanesení lepicího tmelu na izol. desky - sokl fasáda odkaz na pol. z rozp. "zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy"	m2	3,228	910,00	2 937,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pohled jižní: (10,36+0,2*2)*((1,5+1,8)*0,5)		17,754		
			odpočet původní výměry: -14,526		-14,526		
			Součet		3,228		
13	K	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti	m2	3,228	680,00	2 195,04
14	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,945	292,00	275,94
			0,9*0,15*7 betonáž prahů		0,945		
8 - Trubní vedení							4 845,00
43	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	15,000	118,00	1 770,00
44	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN4	m	15,000	205,00	3 075,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							868,00
46	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	434,00	868,00
998 - Přesun hmot							346,72
15	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,880	394,00	346,72
PSV - Práce a dodávky PSV							164 116,98
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							9 345,00
16	K	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulací do 800 litrů	soubor	7,000	849,00	5 943,00
32	M	55143128	baterie dřezová stojánková do 1 otvoru horní výtok s otáčivým kulatým ústím dl ramínka 200mm	kus	2,000	1 460,00	2 920,00
33	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	241,00	482,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							22 600,00
17	K	733-1	Úprava komínů půda (koleno 125/80, rev.koleno 125/80, potrubí přímé 125/80, konzoly)	kpl	4,000	5 650,00	22 600,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud							460,80
34	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	8,000	57,60	460,80
751 - Vzduchotechnika							3 646,80
18	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	12,000	266,00	3 192,00
19	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast 100 se síťovinou	kus	12,000	37,90	454,80
763 - Konstrukce suché výstavby							19 499,00
20	K	763164231	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	37,000	527,00	19 499,00
			byt 2:				
			4+3		7,000		
			byt 3:				
			4+3		7,000		
			byt 4:				
			4		4,000		
			byt 5:				
			4		4,000		
			byt 6:				
			4		4,000		
			byt 7:				
			4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			byt 8:				
			4+3		7,000		
			Součet		37,000		
766 - Konstrukce truhlářské							89 904,85
21	M	55341222	D + M dveře bezpečnostní protipožární 8-bodový rozvorový mechanismus, EI 30, 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	8,000	11 000,00	88 000,00
22	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	8,000	85,60	684,80
23	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	8,000	151,00	1 208,00
24	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,017	709,00	12,05
767 - Konstrukce zámečnické							6 623,85
25	K	767-1	Dodávka a montáž dveří na fasádu HUP a EL	kpl	2,000	1 270,00	2 540,00
26	M	31686545	žebřík výstupní 2,35m barva	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
35	K	767-2	Dodávka a montáž zámku vstupních dveří	kpl	1,000	936,00	936,00
27	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním	m	3,000	49,50	148,50
28	M	55343012	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm	m	3,000	106,00	318,00
29	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	4,000	106,00	424,00
30	M	31686535	kotva ocel. do zdiva, lan. svorky	kus	4,000	140,00	560,00
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,007	1 050,00	7,35
783 - Dokončovací práce - nátěry							12 036,68
36	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru madlo do sklepa:	m2	2,000	48,20	96,40
			2		2,000		
37	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,000	43,80	87,60
38	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,000	89,00	178,00
39	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,000	90,30	180,60
40	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	62,400	91,50	5 709,60
			5*4*2*1,2*1,3		62,400		
			zábradlí: 5ramenx4mx2strany,v.1,2 x koef.slož.x1,3				
			Součet		62,400		
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	62,400	92,70	5 784,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							12 720,00
42	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník oprava schodišťového stupně:	hod	48,000	265,00	12 720,00
			18		18,000		
			rozebrání a ustavení kuchyňských linek v bytech:				
			3*2*5		30,000		
			Součet		48,000		

Stavba :	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	JKSO :
Objekt :	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6	

Rekapitulace stavebního objektu MĚNĚPRÁCE

Zákl. údaje **01**
Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
59163601A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	-40 104,84
59163601A03	Střešní krytina	-4 377,34
59163601A08	Oprava hydroizolace při zateplování obvodových zdí	-4 448,25
59163601A10	Přesun sutě a vybouraných hmot	-6 536,00
59163601B30	Modernizace soustavy vytápění	-22 980,80
59163601C	Nezpůsobilé výdaje	-109 380,70
59163601C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI	-28 507,40
59163601C2	Neuznatelné náklady - ÚT	-60 750,27
	Celkem objekt 01	-277 085,60

hlavní
způsobilé
výdaje
vedl. zp. výdaje
nezpůsobilé
výdaje

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	-277 085,60
DPH	15 %	-41 562,84
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		-318 648,44

Rekapitulace soupisu 59163601A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	-8 543,16
62	Úpravy povrchů vnější	-26 362,71
96	Bourání konstrukcí	-4 848,97
99	Staveništní přesun hmot	-350,00
	Celkem soupis 59163601A01	-40 104,84

Rekapitulace soupisu 59163601A03 Střešní krytina

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesařské	-4 377,34
	Celkem soupis 59163601A03	-4 377,34

Rekapitulace soupisu 59163601A08 Oprava hydroizolace při zateplování

Stavební díl		Cena (Kč)
711	Izolace proti vodě	-4 448,25
	Celkem soupis 59163601A08	-4 448,25

Rekapitulace soupisu 59163601A10 Přesun sutě a vybouraných hmot

Stavební díl		Cena (Kč)
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-6 536,00
	Celkem soupis 59163601A10	-6 536,00

Rekapitulace soupisu 59163601B30 Modernizace soustavy vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
713	Izolace tepelné	-5 241,85
733	Rozvod potrubí	-7 415,95
735	Otopná tělesa	-10 323,00
	Celkem soupis 59163601B30	-22 980,80

Rekapitulace soupisu 59163601C Nezpůsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	-11 151,20
64	Výplně otvorů	-88 000,00
96	Bourání konstrukcí	-8 100,00
762	Konstrukce tesařské	-1 129,50
VN	Vedlejší náklady	-1 000,00
	Celkem soupis 59163601C	-109 380,70

Rekapitulace soupisu 59163601C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI




Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	-945,00
61	Upravy povrchů vnitřní	-4 752,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	-4 162,90
99	Staveništní přesun hmot	-125,00
721	Vnitřní kanalizace	-5 100,00
722	Vnitřní vodovod	-7 950,00
781	Obklady keramické	-5 472,50
	Celkem soupis 59163601C1	-28 507,40

Rekapitulace soupisu 59163601C2 Neuznatelné náklady - ÚT

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-18 900,00
97	Prorážení otvorů	-5 212,80
731	Kotelny	-31 963,47
734	Armatury	-3 924,00
783	Nátěry	-540,00
784	Malby	-210,00
	Celkem soupis 59163601C2	-60 750,27

Rekapitulace méněprací

Hlavní způsobilé výdaje	-55 466,43
Vedlejší způsobilé výdaje	-22 980,80
Nezpůsobilé výdaje	-198 638,37
Méněpráce celkem	-277 085,60




Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6
R:	59163601A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-8 543,16
	622 31-3	Zateplení fasády nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				
	2	622319732RV1				
		, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-11,24100	760,00	-8 543,16
		622 31-9 Příplatky, stěvy				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-26 362,71
	11	622300141R00				
		montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	-242,50000	14,00	-3 395,00
	12	283759000R				
		deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,620 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	-266,75000	17,00	4 534,75
		622 31-1 Zateplení suterénu nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.				
	13	622319514.V20				
		extrudovaným polystyrenem, tloušťky 200 mm	m2	-20,25600	910,00	-18 432,96
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-4 848,97
		978 03 Odlučení vnějších omítek šlechtěných				
	44	978036191R00				
		břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	-484,89660	10,00	4 848,97
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-350,00
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812				
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů				
	45	999281108R00				
		výšky do 12 m	t	-0,70000	500,00	-350,00

-40 104,84



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6
R:	59163601A03	Střešní krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	762	Konstrukce tesafské				-4 377,34
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-91	vyřezání střešní vazby				
2	762331912R00	průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-45,00000	11,00	-495,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-91	vyřezání střešní vazby				
3	762331922R00	průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-46,00000	16,00	-736,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-91	vyřezání střešní vazby				
4	762331931R00	průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-11,00000	18,00	-198,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-92	doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva				
5	762332931R00	průřezové plochy do 120 cm2	m	-45,00000	19,00	-855,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-92	doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva				
6	762332932R00	průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-46,00000	35,00	-1 610,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-92	doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva				
7	762332933R00	průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-11,00000	40,00	-440,00
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesafské				
	50 m	vodorovně				
13	998762202R00	v objektech výšky do 12 m	%	-43,34000	1,00	-43,34

-4 377,34

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobra
O:	01	Bytový dům na ul. Kobra č.p. 644/6
R:	59163601A08	zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	711	Izolace proti vodě				-4 448,25
	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením					
12	711140202R00	svislé, 2 vrstvy vč 124 odstranění hydroizolace : (22,6+10.35)*2*2.25	m2	-148,27500	30,00	-4 448,25
				148,27500		

-4 448,25



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636 Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01 Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6
R:	59163601A10 Přesun suti a vybouraných hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-6 536,00
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
	979 01-2	nošením				
1	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-8,00000	130,00	-1 040,00
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
	979 01-2	nošením				
2	979011219R00	příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-8,00000	60,00	-480,00
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
3	979081111R00	do 1 km	t	-8,00000	80,00	-640,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku				
4	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	-152,00000	5,00	-760,00
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
5	979082111R00	do 10 m	t	-8,00000	60,00	-480,00
6	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-48,00000	7,00	-336,00
7	979990107R00	směs betonu, cihel a dřeva	t	-8,00000	350,00	-2 800,00

-6 536,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6
R:	59163601B30	Modernizace soustavy vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl: 713		Izolace tepelné				-5 241,85
1	1713463121U00	Izol tep potrubí trubiciemi vč. spoj. mat.	m	-125,00000	18,00	-2 250,00
2	IZ02	Izolace potrubí - 15/13 - 0,038 W/m2.K	m	-125,00000	23,00	-2 875,00
3	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-61,50000	1,90	-116,85
Díl: 733		Rozvod potrubí				-7 415,95
4	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	-6,00000	78,00	-468,00
5	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	-23,00000	238,00	-5 474,00
6	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	-3,00000	276,00	-828,00
7	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	-26,00000	16,00	-416,00
8	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-71,86000	3,20	-229,95
Díl: 735		Otopná tělesa				-10 323,00
9	734209101R00	Montáž hlavíc TRV	kus	-4,00000	19,00	-76,00
10	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	-4,00000	83,00	-332,00
12	735159523R00	Montáž panel. těles, s odzduš.	kus	-3,00000	494,00	-1 482,00
13	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	-1,00000	263,00	-263,00
16	OT01	Ručníkový radiátor 1220/500 středové připojení, plast. krytka	kus	-1,00000	2 350,00	-2 350,00
18	OT07	Otopné těleso ocel. deskové 11/500/800 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-1,00000	1 700,00	-1 700,00
19	OT08	Otopné těleso ocel. deskové 21/500/400 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-1,00000	1 550,00	-1 550,00
20	OT09	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/900 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-1,00000	2 570,00	-2 570,00

-22 980,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6
R:	59163601C	Nezpůsobitelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	954	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami				-11 151,20
	954 2	obklady dřevěných konstrukcí				
	954 23	obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm				
	9 342267111RT3	1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	-21,04000	530,00	-11 151,20
Díl:	64	Výplně otvorů				
	23 6429401	Dveře včetně zárubně - PO 800 x 1970 provedení v bezpečnostní třídě 4	kus	-8,00000	11 000,00	-88 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	977 00	Zvětšení komínového průduchu frézováním				-8 100,00
	38 977000011R00	úběr do 30 mm	m	-81,00000	100,00	-8 100,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
	49 762111811R01	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	-7,53000	150,00	-1 129,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
	67 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00

-109 380,70



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6
R:	59163601C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-945,00
1	346481112	Zapletování rýh keramickým pleťivem	m2	-2,70000	350,00	-945,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-4 752,00
3	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	-27,00000	120,00	-3 240,00
4	612443541	Omitka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 15 cm	m2	-2,70000	560,00	-1 512,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-4 162,90
7	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-27,00000	110,00	-2 970,00
9	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-0,79000	190,00	-150,10
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,79000	150,00	-118,50
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,58000	15,00	-23,70
12	979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	-0,79000	100,00	-79,00
13	979082319	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	-3,16000	70,00	-221,20
14	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-0,79000	500,00	-395,00
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,79000	260,00	-205,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-125,00
16	999281106	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,25000	500,00	-125,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-5 100,00
22	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	-20,00000	15,00	-300,00
27	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	-16,00000	300,00	-4 800,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-7 950,00
37	722172913	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	-4,00000	60,00	-240,00
38	722172963	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	-2,00000	45,00	-90,00
39	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	-18,00000	170,00	-3 060,00
40	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	-18,00000	100,00	-1 800,00
41	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	-27,00000	20,00	-540,00
42	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	-27,00000	40,00	-1 080,00
43	722237122	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	-2,00000	200,00	-400,00
44	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	-18,00000	20,00	-360,00
45	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	-18,00000	10,00	-180,00
46	R	uzemnění	ks	-4,00000	35,00	-140,00
47	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	-0,20000	300,00	-60,00
Díl:	781	Obklady keramické				-5 472,50
48	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-8,00000	150,00	-1 200,00
49	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm X7G (flex.lepidlo), FL (spár.hmota)	m2	-8,00000	300,00	-2 400,00
50	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta 0/4	m2	-8,00000	10,00	-80,00
51	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-8,00000	20,00	-160,00
52	597815	Obkladačky pórovinové dle výběru	m2	-8,00000	200,00	-1 600,00
53	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,13000	250,00	-32,50

-28 507,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova				
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6				
R:	59163601C2	Neuznatelné náklady - ÚT				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-18 900,00
1	953802112R00	Montáž komínové vložky ohebné 130 mm, do 10 m vč. vyčištění stávajících průduchů - průduchy 4x8 m	m	-6,00000	390,00	-2 340,00
2	SPC1	Ocelové chráničky DN200-2 m, přístup kouřovodů půdou	m	-8,00000	2 070,00	-16 560,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				-5 212,80
4	346244461R00	Zazdivka rýh - potrubí	m ²	-10,40000	97,00	-1 008,80
8	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	-26,00000	154,00	-4 004,00
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,80000	250,00	-200,00
Díl:	731	Kotelny				-31 963,47
38	Ko101	Plynový kotel kondenzační - 6,6-24 kW průtokový ohřev TUV	kus	-1,00000	22 340,00	-22 340,00
39	Ko103	Regulátor týdenní programovatelný, pro kond. kotel (dle vnitřní teploty)- kabeláž	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
41	Ko115	Koleno 87°DN80/125	kus	-1,00000	947,00	-947,00
42	Ko118	Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do komína, zákl. délka 12,5 m vč. vymezení kroužků	kus	-1,00000	7 360,00	-7 360,00
45	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	-316,47000	1,00	-316,47
Díl:	734	Armatury				-3 924,00
46	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	-2,00000	18,00	-36,00
47	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	-8,00000	57,00	-456,00
48	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	-2,00000	72,00	-144,00
49	734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 včetně filtru	kus	-1,00000	207,00	-207,00
50	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	-2,00000	205,00	-410,00
51	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	-2,00000	115,00	-230,00
52	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5	kus	-3,00000	168,00	-504,00
53	H03	Šroubení svorné Cu15	kus	-8,00000	51,00	-408,00
54	H04	Síředová připojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krytky	kus	-1,00000	1 040,00	-1 040,00
55	H10	Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová připojení těles se spodním připojením	kus	-3,00000	163,00	-489,00
Díl:	783	Natěry				-540,00
57	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	-15,00000	36,00	-540,00
Díl:	784	Malby				-210,00
58	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se zacištěním	m ²	-7,00000	30,00	-210,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591636	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 644/6
R:	59163601C2	Neuznatelné náklady - UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				

-60 750,27

