

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0406/OR
ze dne 29.05.2018


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava opěrné zdi a MK ul. Raisova, Děčín IV - Podmokly“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	
IČO:	066 59 969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0406/OR ze dne 29.05.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 90 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 15 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0406/OR ze dne 29.05.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 2 666 666,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v úpravě trasy uložení optických a metalických kabelů společnosti CETIN z důvodu výstavby nové opěrné zdi, urovnání pláň v místě demontovaného žulového schodiště vč. doplnění vhodným materiálem do současné úrovně okolního terénu a prodloužení opravovaného oplocení vč. podezdívky až do úrovně nově vybudovaného ocelového zábradlí. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkových rozpočtech stavby, které jsou přílohou tohoto dodatku.


Cena za dílo dle SOD č. 2018-0406/OR bez DPH: 2 666 666,00 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH: - 23 888,40 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 642 777,60 Kč
Celková cena včetně DPH 3 197 760,90 Kč


3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 13 -12- 2018




Objednatel
Jaroslav Hrouda
primátor města

V Janské dne 13 -12- 2018



Zhotovitel
Miloš Hantych
jednatel společnosti



Přílohy:

- položkový rozpočet k objektu SO 101
- položkový rozpočet k objektu SO 251
- položkový rozpočet přeložení kabelů CETIN

ASPE 9

Firma: RAL Projekt s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:18-005 - Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín
Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: - 23 888,40
OC+DPH: - 28 904,96

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
CETIM	Přeložení kabelů	47 518,60	9 978,91	57 497,51
SO 101	Úprava komunikace	- 79 407,00	- 16 675,47	- 96 082,47
SO 251	Opěrná zeď	8 000,00	1 680,00	9 680,00
				- 28 904,96

18-005 Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín VCP a MP
Přeložení kabelů - CETIN
Přeložení kabelů - CETIN

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	objekty	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2		3	a	5	6	7	8
1	12273	cetin		Všeobecné konstrukce a práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I včetně odvozu na skládku	M3	40,000	213,30	8 532,00
2	451314	cetin		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní vrstva pod žaby a obetonování - beton C25/30- tl. 250 mm pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	5,220	2 680,00	13 989,60
3	014101	cetin	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	40,000	143,00	5 720,00
4	21263	cetin	a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMŮT DN DO 150MM podélná drenáž PVC DN 150 na betonové lože C8/10 položka včetně nákupu,dovozu a pokládky	M	11,000	253,00	2 783,00
5	17180	cetin		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodný nesoudržný materiál dle ČSN 736 133, hutnění po vrstvách o max. tl. Vč. Nákupu a dovozu 300mm	M3	31,000	474,00	14 694,00
6	02730	cetin		POMOC PRÁCE : - účast plynáře na stavbě- navrtávka stávajícího potrubí , řezání a odstranění potrubí - odvoz,	hod	10,000	180,00	1 800,00
								47 518,60

0 Všeobecné konstrukce a práce

47 518,60

Celkem

47 518,60

Slavba :
číslo a název SO.
číslo a název rozpočtu:18-005 Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín VCP a MP
SO 101 Úprava komunikace
SO 101 Úprava komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	objekty	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	SO 101			Oplacení z ocel. Rámečkového pletiva 1,5M vč. Podezdívky z betonu C 25/30-XF3	M	2,000	685,00	1 370,00
2	17380	SO 101		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutiněná dosypávka po vrstvách max. tl. 150 mm z nakupovaného materiálu v místě obnovy schodiště a položka včetně nákupu, dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu	M3	18,000	671,50	12 087,00
3				9*2*1=18				
4	18220	SO 101		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU úprava ploch s nezapevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm v hranicích úprav SO 101 pol. vč. nákupu, dovozu a rozproštění (možné využití sejmuté ornice v místě stavby při vhodném složení -dle příkazu JDI)	M3	5,000	33,18	165,90
5	18241	SO 101		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RŮČNÍM VÝSEVEM úprava nezapevněných ploch v hranicích úprav SO 101 pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky travního semene, provedení závlivy, pokosení a vytrábení pokosu	M2	30,000	57,00	1 710,00
6	91782	SO 101		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ kamenný obrubník 350/150 mm na bet. základ - konstrukce schodišťových stupňů - ruční rozebrání, očištění, uložení na paletu, natožení autojeřábem, odvoz na složiště 10km, složení	M	32,800	320,00	10 496,00
	VCP							25 828,90
42	9111A1	SO 101		ZÁBRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MĚDLÝ - DODÁVKA A MONTÁŽ schodiště - ochranné ocelové ovornadlové zábradlí-obostranné z bezešvých trubek prům 42,6 mm, tl. slěny 3,2 mm, pozinkované, uložené do betonu, patek-beton C20/25-XF3 do chráničky PVC DN 100, sloupky po 3,00 m, délka sloupků 1,50 m pol. vč. nákupu, dovozu a montáže	M	- 18,000	1 975,00	- 35 550,00
20	272314	SO 101		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) základový pás obnovy konstrukce schodiště z betonu C25/30-XF2 pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	- 14,000	2 765,00	- 38 710,00
21	272366	SO 101		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SIŤI KARI síť oka 100*100* prům 8 výztuž základů konstrukce schodišť	T	- 0,200	19 750,00	- 3 950,00
23	451314	SO 101		PODLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25 podkladní vrstva pod konstrukci z kamenných stupňů schodiště- beton C20/25-XF3 - tl. 250 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	- 2,200	2 212,00	- 4 866,40
24	45152	SO 101		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO podkladní základová vrstva pod konstrukci schodiště v tl. 150 mm - šterkodrt fr. 16-32 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	- 1,300	513,50	- 667,55
52	917427	SO 101		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ kamenný obrubník 350/150 mm na bet. základ C20/25-XF2 - konstrukce schodišťových stupňů - včetně 5% rezerva na průřez obrub, část stupňů bude zhotoveno z vybouraných obrub v místě stavby po očištění - dl. 32,8 m pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub	M	- 18,500	671,50	- 12 422,75
54	91782	SO 101		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH výšková úprava stávajících kamenných stupňů schodiště - kamenný obrubník 350/150 mm na bet. základ C20/25-XF2 (odhad využití - 70 %) pol. vč. dovozu z deponie a osazení obrub	M	- 32,800	276,50	- 9 069,20
	MĚNĚPRÁC E							- 105 235,90

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 79 407,00

Celkem

- 79 407,00

ASPE 9

Firma: RAL Projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18-005 Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín VCP a MP

číslo a název SO: SO 251 Opěrná zeď

číslo a název rozpočtu: SO 251 Opěrná zeď

Poř. č. pol.	Kód položky	objekty	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2		3	a	5	6	7	8
			0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620	SO 251		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU položka obsahuje zkoušení konstrukcí - zkoušky na zemní plnění opěrné zdi - minimálně 2 místa v uvedeném úseku	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
								8 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce

8 000,00

Celkem

8 000,00