

**SOUPIŠ POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ**

Sledované období - rok: 2018

Příloha č. 2

Název stavby: Oprava přejezdů na trati 230 - OŘ Praha  
Název fakturačního celku: Oprava přejezdů na trati 230 - OŘ Praha

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
Popis	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
<b>01 - P3717</b>										
1	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T včetně základových betonů	m	21,600			21,600			
3	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 115 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	24,375					8,925	
4	5910025120	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 225 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	24,375					4,725	
6	5910020120	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	5,440			4,00			
1N	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus							36,00
2N	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejeová opěrka	kus							72,00
3N	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo střední 1200 mm	kus							4,00
4N	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo 1200 mm	kus							32,00
5N	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus							8,00
6N	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus							2,00
7N	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus							2,00
7	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	21,60			21,60			
10	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	113,40						10,897
11	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	97,50						9,793
8N	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m							21,60
9N	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2							125,00
14	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	48,762						13,65
15	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	83,253			4,00			19 200,00
18	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	41,04			33,32			
19	9909000100	Poplatek za uložení sutě nebo hmot na oficiální skládce	t	14,40						19,20
<b>02 - P3718</b>										
4	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 115 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	21,175						4,90
14	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	69,30						12,713
15	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	84,70						6,525
18	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	42,357						4,90
19	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	34,769						3,178
25	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	34,65						3,178
<b>03 - P3719</b>										
1	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T včetně základových betonů	m	21,60			21,60			
2	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 115 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	18,769						10,238
3	5963146015	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 225 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	18,769						8,925
7	5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	6,16			4,00			
1N	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus							36,00
2N	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejeová opěrka	kus							72,00
3N	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo střední 1200 mm	kus							4,00
4N	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo 1200 mm	kus							32,00
5N	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus							8,00
6N	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus							2,00
7N	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus							2,00
8	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	21,60			21,60			
11	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	121,80						14,303
12	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	75,075						11,541
8N	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m							21,60
15	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	37,55						19,163
16	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	74,661			4,00			5,513
19	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	41,040			33,320			
20	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	60,900						5,513
<b>04 - P3720</b>										
6	5963146015	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 225 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	12,813						3,625

16	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	43,75				9,405
17	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	51,25				4,827
22	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	25,631				3,625
23	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	22,664				3,625
30	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	21,875				3,625
<b>O5 - P3721</b>								
4	5963146015	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 225 50/70 velmi hrubozrnny-ložní vrstva	t	8,55				2 800,00
12	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	17,86				7,265
13	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	34,20				3,729
17	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	17,106				2,80
18	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	9,049				2,80
24	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	8,93				2,80
<b>O6 - P3722</b>								
3	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 115 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	22,20				3,90
12	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	88,80				10,119
13	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	88,80				5,193
16	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	44,406				3,90
17	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	44,519				3,90
21	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	44,40				3,90
<b>O7 -P3723</b>								
1	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T včetně základových betonů	m	19,20		19,20		
2	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 115 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	16,425				7,650
3	5963146015	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 225 50/70 velmi hrubozrnny-ložní vrstva	t	16,425				8,925
5	5964161000	Beton lehce zhutitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	2,00		2,00		
1N	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus					32,00
2N	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus					64,00
3N	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo střední 1200 mm	kus					4,00
4N	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo 1200 mm	kus					28,00
5N	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus					8,00
6N	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klin pero	kus					2,00
7N	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klin drážka	kus					2,00
6	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	19,20		19,20		
9	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	71,10				9,34
10	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	65,70				4,794
8N	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m					19,20
11	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	32,86				4,50
12	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	40,018				2,40
14	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	36,48		36,48		6,876
<b>O8 - P3724</b>								
3	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 115 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	12,825				4,20
13	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	39,60				10,897
14	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	65,40				5,593
17	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	25,656				4,20
18	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	19,919				4,20
24	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	19,80				4,20

**Celkem:** 4 282 986,01 2 063 302,91

Cena díla původní	7 701 003,13
Méněpráce	-4 282 986,01
Vícepráce	2 063 302,91
Nová cena celkem	5 481 320,03
Rozdíl	-2 219 683,10