

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLÉNÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2018

Název stavby: Oprava kolejí, výhybek a přejezdů v úseku Kralupy př. - Podlešín

Objekt: SO 04 - Úrovnňový přejezd P2121 v km 3,534

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
pol.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	132,840					28,889	
3	5955101010	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C</i>	t	239,112					52,000	
4	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání o	kus	42,000					49,000	
5	5956140045	<i>Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4</i>	kus	42,000			42,000			
7	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	38,000					33,000	
8	5907015110	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení neb	m	100,000					74,000	
11	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbrušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	84,000					22,000	
12	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V c	styk	42,000			3,000			
13	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražc	úl.pl.	1 474,000			88,000			
14	5958128010	<i>Železniční svršek-upevňovačů Kompletů ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus	2 948,000			220,000			
15	5958158005	<i>Železniční svršek-upevňovačů Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	1 474,000			90,000			
16	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních	km	0,711					0,765	
17	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybraní kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výrobku v celém profilu kolejnice, obroušení pojezdových ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	42,000			42,000			
18	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybraní kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000					46,000	
26	5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výtisku na terén nebo naložení na dopravní prost	m	6,325			0,325			
27	5964121000	<i>Prahová vpust výtzužné vč. mříží</i>	kus	5,000			5,000			
28	5964161000	<i>Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517</i>	m3	0,664					3,336	
35	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo t	t	407,412			146,146		52,000	
37	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládce.	t	126,774			126,774			
40	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládce.	t	2,372			2,372			
1N	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pasu v koleji tv. S49	svar	0,000					2,000	

Celkem: **627 777,24** **587 315,30**

Cena dle SOD	13 208 591,00
Měněpráce celkem	-627 777,24
Vícepráce celkem	587 315,30
Nová cena včetně dodatku	13 168 129,06