





DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. SM1600000728

I. SMLUVNÍ STRANY



1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

ve věci realizace veřejné zakázky a následné fakturace

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **Konstruktis Praha spol. s r.o.**
se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
zastoupená: Františkem Niklem, jednatelem společnosti
IČ: 45799431
DIČ: CZ 45799431
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM 1600000728 ze dne 30. 6. 2016:
(dále jen „Dodatek č. 1“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem smlouvy č. SM1600000728 je zhotovení díla – stavby:
 - a) Název: „*Výměna dlažby ve spojovací chodbě, místnostech pro přezouvání a vstupech - MŠ Mírového hnutí 1680, Praha 11 – dodatečné stavební práce*“
 - b) Místo plnění: Mírového hnutí 1680, 149 00 Praha – Chodov

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že podkladní betony jsou nekvalitně provedené, nesoudržné, bez ocelové výztuže a ve své podstatě v havarijním stavu. Pokládka nové dlažby na takto nekvalitní a nesoudržný podklad není technologicky možná. Předmětem plnění tohoto dodatku je proto odstranění stávajících nesoudržných podkladních betonových konstrukcí, vč. separačních vrstev, a zhotovení nových podkladních podlahových betonových konstrukcí, vč. ocelové výztuže, pod novou dlažbu ve spojovací chodbě, místnostech pro přezouvání a vstupech objektu MŠ Mírového hnutí 1680, 149 00 Praha 11 dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a v souladu s požadavky zadavatele.

Požadované práce:

- Odstranění stávajících nesoudržných podkladních betonových konstrukcí, vč. uložení na skládku
- odstranění původních separačních vrstev, vč. uložení na skládku
- dodávku a montáž nových separačních vrstev v původním řešení
- dodávku montáž ocelové výztuže kari
- dodávku montáž obvodového dilatačního pásu
- dodávku a montáž podkladních betonových vrstev pod nové dlažby

Dále tento Dodatek č. 1 řeší méněpráce z původní smlouvy o dílo č. SM 1600000728 – neprováděná položka „srovnání betonového podkladu“.

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel tímto Dodatkem č. 1 objednává u zhotovitele dodatečné práce uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 a zavazuje se je převzít a zaplatit za ně podle ustanovení čl. V. tohoto Dodatku č. 1.
2. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje zhotovit pro objednatele práce uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 a zhotovený předmět Dodatku č. 1 ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. tohoto Dodatku č. 1, předat objednateli.

IV. TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem:	ihned
celkové dokončení prací zhotovitelem:	do 30. 7. 2016

V. CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu Dodatku č. 1 uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **203 335,- bez DPH** (slovy: dvěsettřítisecetřicetpět korun českých). Sazba DPH je stanovena na 21%.

2. Méněpráce z původní smlouvy o dílo č. SM1600000728 – položka „srovnání betonového podkladu“ ve výši 24 732,- bez DPH (slovy: dvacetčtyřtisíc sedm set třicet dvě koruny české) nebudou prováděny, tzn., že tato částka z původní SoD č. SM1600000728 nebude fakturována.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. SM1600000728 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden Stejnopis.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 a původní smlouva č. SM1600000728 jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
7. K podpisu Dodatku č. 1 je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M. A., zástupce starosty na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014/03 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.


V Praze dne 27 -07- 2016

V Praze dne 27 -07- 2016

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jakub Lepš M.
zástupce starosty


František Nikl
jednatel společnosti
Konstruktis Praha spol. s r.o.

Výměna dlažby ve spojovací chodbě, místnostech pro přezouvání a vstupech - MŠ Mírového hnutí 16
BOURÁNÍ BETONOVÝCH PODLAH

pavilon D

1. NP, příjem zásob, místnost č. 1.67

položka	mj	množství	jednotková cena	cena celkem
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	14,56	275 Kč	4 004 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	350 Kč	350 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	14,56	15 Kč	218 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	14,56	50 Kč	728 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	14,56	560 Kč	8 154 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	380 Kč	380 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	14,56	150 Kč	2 184 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	13,20	10,20 Kč	135 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu	m ²	14,56	-140 Kč	2 038 Kč

1. NP, chodba, místnost č. 1.75

položka	mj	množství	jednotková cena	cena celkem
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	6,96	275 Kč	1 914 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	167 Kč	167 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	6,96	15 Kč	104 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	6,96	50 Kč	348 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	6,96	560 Kč	3 898 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	182 Kč	182 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	6,96	150 Kč	1 044 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	12,4	10 Kč	126 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu	m ²	6,96	140 Kč	-974 Kč

1. NP, sklad potravin, místnost č. 1.86

položka	mj	množství	jednotková cena	cena celkem
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	14,35	275 Kč	3 946 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	345 Kč	345 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	14,35	15 Kč	215 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	14,35	50 Kč	718 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	14,35	560 Kč	8 036 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	375 Kč	375 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	14,35	150 Kč	2 153 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	15,65	10 Kč	160 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu	m ²	14,35	-140 Kč	-2 009 Kč

1. NP, chodba, místnost č. 1.87

položka	mj	množství	jednotková cena	cena celkem
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	11,04	275 Kč	3 036 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	265 Kč	265 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	11,04	15 Kč	166 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	11,04	50 Kč	552 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	11,04	560 Kč	6 182 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	288 Kč	288 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	11,04	150 Kč	1 656 Kč

obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	15,1	10 Kč	154 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
rovnání betonového podkladu	m		140 Kč	1 546 Kč

1. NP, sklad obalů, místnost č. 1.88

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	3,90	275 Kč	1 073 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	94 Kč	94 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	3,90	15 Kč	59 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	3,90	50 Kč	195 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	3,90	560 Kč	2 184 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	102 Kč	102 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	3,90	150 Kč	585 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	7,90	10 Kč	81 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
rovnání betonového podkladu	m		140 Kč	546 Kč

1. NP, mytí vozíků, místnost č. 1.89

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	4,72	275 Kč	1 298 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	113 Kč	113 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	4,72	15 Kč	71 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	4,72	50 Kč	236 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	4,72	560 Kč	2 643 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	123 Kč	123 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	4,72	150 Kč	708 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	8,70	10 Kč	89 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
rovnání betonového podkladu	m		140 Kč	661 Kč

1. NP, sklad, místnost č. 1.90

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	5,33	275 Kč	1 466 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	128 Kč	128 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	5,33	15 Kč	80 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	5,33	50 Kč	267 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	5,33	560 Kč	2 985 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	139 Kč	139 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	5,33	150 Kč	800 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	9,30	10 Kč	95 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
rovnání betonového podkladu	m		-140 Kč	-746 Kč

pavilon C

1. NP, spojovací chodba, místnost č. 1.36

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	29,82	275 Kč	8 201 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	717 Kč	717 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	29,82	15 Kč	447 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	29,82	50 Kč	1 491 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	29,82	560 Kč	16 699 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	778 Kč	778 Kč

dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	29,82	150 Kč	4 473 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	24,10	10 Kč	246 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu			-140 Kč	-4 175 Kč

1. NP, hala, místnost č. 1.31

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	26,15	275 Kč	7 191 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	629 Kč	629 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	26,15	15 Kč	392 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	26,15	50 Kč	1 308 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	26,15	560 Kč	14 644 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	682 Kč	682 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	26,15	150 Kč	3 923 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	21,75	10 Kč	222 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu			-140 Kč	-3 661 Kč

1. NP, komora, místnost č. 1.32

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	2,58	275 Kč	710 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	62 Kč	62 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	2,58	15 Kč	39 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	2,58	50 Kč	129 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	2,58	560 Kč	1 445 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	67 Kč	67 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	2,58	150 Kč	387 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	3,75	10 Kč	38 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu			140 Kč	-361 Kč

1. NP, komora, místnost č. 1.33

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	2,58	275 Kč	710 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	62 Kč	62 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	2,58	15 Kč	39 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	2,58	50 Kč	129 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	2,58	560 Kč	1 445 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	67 Kč	67 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	2,58	150 Kč	387 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	3,75	10 Kč	38 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu			-140 Kč	-361 Kč

2. NP, komunikační prostor, místnost č. 2.24

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	19,02	275 Kč	5 231 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	457 Kč	457 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	19,02	15 Kč	285 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	19,02	50 Kč	951 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	19,02	560 Kč	10 651 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	496 Kč	496 Kč

dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	19,02	150 Kč	2 853 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	14,25	10 Kč	145 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu	m		-140 Kč	-2 663 Kč

pavilon A

pavilon A, 1. NP, schodiště, místnost č. 1.23 -		REALIZUJE SE PODLE PŮVODNÍHO PROJEKTU		
položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	0,00	275 Kč	0 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	0	0 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	0,00	15 Kč	0 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	0,00	50 Kč	0 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	0,00	560 Kč	0 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	0 Kč	0 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	0,00	150 Kč	0 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	0,00	10 Kč	0 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu	m		-140 Kč	0 Kč

1. NP, vstup, místnost č. 1.24

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	13,86	275 Kč	3 812 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	333 Kč	333 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	13,86	15 Kč	208 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	13,86	50 Kč	693 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	13,86	560 Kč	7 762 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	362 Kč	362 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	13,86	150 Kč	2 079 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	12,80	10 Kč	131 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu	m	1,14	-140 Kč	-1 940 Kč

1. NP, vstup, místnost č. 1.27

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	4,02	275 Kč	1 106 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	97 Kč	97 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	4,02	15 Kč	60 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	4,02	50 Kč	201 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	4,02	560 Kč	2 251 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	105 Kč	105 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	4,02	150 Kč	603 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	8,48	10 Kč	86 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu	m		-140 Kč	-563 Kč

pavilon A'

1. NP, schodiště, místnost č. 1.56 -		REALIZUJE SE PODLE PŮVODNÍHO PROJEKTU		
položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	0,00	275 Kč	0 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	0	0 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	0,00	15 Kč	0 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	0,00	50 Kč	0 Kč

dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	0,00	560 Kč	0 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	0 Kč	0 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	0,00	150 Kč	0 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	0,00	10 Kč	0 Kč
p p p p				
			-140 Kč	0 Kč

1. NP, vstup, místnost č. 1.57

položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	13,75	275 Kč	3 781 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	331 Kč	331 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	13,75	15 Kč	206 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	13,75	50 Kč	688 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	13,75	560 Kč	7 700 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	359 Kč	359 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	13,75	150 Kč	2 063 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	15,00	10 Kč	153 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu			-140 Kč	-1 925 Kč

1. NP, vstup, místnost č. 1.60


položka	mj	množství		
vybourání a přesun podkladních betonů	m ²	4,02	275 Kč	1 106 Kč
odvoz, likvidace - skládkovné	kpl	1	97 Kč	97 Kč
demontáž a likvidace lepenky	m ²	4,02	15 Kč	60 Kč
dodávka a montáž papírové lepenky	m ²	4,02	50 Kč	201 Kč
dodávka a montáž betonové mazaniny B20	m ²	4,02	560 Kč	2 251 Kč
doprava betonu - přesun hmot	kpl	1	105 Kč	105 Kč
dodávka a montáž kari výztuže 5/15/15	m ²	4,02	150 Kč	603 Kč
obvodová dilatační pás mirelon, dod+mtž	bm	8,48	10 Kč	86 Kč
odpočet položek z původního rozpočtu				
srovnání betonového podkladu			-140 Kč	-563 Kč

různé

položka	mj	množství		
režie, doprava, přesuny a zajištění	kpl	1,00	7 000 Kč	7 000 Kč

Celkem bez DPH	178 603 Kč
DPH 21%	37 507 Kč
Celkem vč DPH	216 110 Kč

V Praze, dne 7.7.2016



František NIKL, jednatel společnosti
Konstruktis Praha spol. s r.o.