

Dopravní podnik města Olomouce a.s.
 Koželužská 563/1
 771 10 Olomouc
 IČO: 47676639
 DIČ: CZ47676639

p. Peter Nagy

Dobrý den,

zasíláme cenovou nabídku č. 18-4800/389.33 na opravu napájecí a zpětné kabelové skříně NK 21, 22

Cenová nabídka č. 18-4800/389.33
Oprava napájecí a zpětné kabelové skříně NK 21, 22
dle SOD č. 2005 - 400 - 94

Poř.č.	Popis položky	MJ	Mn	JC	Celkem
1	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic spáry nezalitě	m2			1464,00
2	Bourání základu betonového	m3			1185,00
3	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině	m3			1148,00
4	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3			272,00
5	Zřízení lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté betonovou deskou	m			580,00
6	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t			960,00
7	Uložení odpadu kód 170101 beton	t			87,00
8	Uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t			272,00
9	Demontáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm2	m			1800,00
10	Demontáž měděných kabelů YY 1x240mm2	m			180,00
11	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m			7350,00
12	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 100 cm	m			4440,00
13	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m			5280,00
14	Kabelová spojka 1x500mm2	ks			9680,00
15	Opravné práce vodiče s pláštěm do 1 kV 1až5 žíly do 500 mm2	hod			14400,00
16	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV betonovým krytem s ložem a zásypem pískem	ks			720,00
17	Oprava vodičů s pláštěm do 6kV do 500 mm2	ks			5960,00
18	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo,CHBU,CGAY	m			320,00
19	Montáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm2 volně uložených	m			1880,00
20	Montáž základů rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg	ks			4800,00
21	Oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových	m			208,00
22	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů	m3			280,00
23	Zřízení podkladní vrstvy vozovky z kameniva se zhutněním tl do 10 cm	m2			1314,00
24	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg	kus			2500,00
25	Kladení dlažby po překozech dlaždice do lože z kameniva těženého	m2			3192,00

26	Skříň napájecích a zpětných kabelů s odpojovači EH3/AP-23 včetně základu FP3	ks		0	119340,00
27	Pěna polyuretanová - pistolová 750 ml	ks			328,00
28	Směs pro beton třída C 20/25 kamenivo do 22 mm vč. dopravy	m3			1092,00
29	Zkoušky a prohlídky el rozvodů, zaměření trasy lokatorem trakčních kabelů NK 21,22, zpětné kabely, ukolejnění	hod			3600,00
30	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	ks			9750,00
31	Mimořádné revize	kpl			9600,00
32	Zařízení staveniště	kpl			3600,00
33	Náklady stanovené zvláštními předpisy, místní poplatky-užívání komunikace,chodníků, inženýrská činnost-zajištění povolení a předání povrchů	kpl			8620,00
34	Dopravní značení	kpl			7350,00
35	Doprava	km			4800,00

Celkem v Kč bez DPH

238 352,00 Kč

Dne 28. 11. 2018

Nicol Procházková

Divize Železnice

T: +420 284 086 358

E: [REDACTED]

