

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2018**
(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednajícím Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005; DIČ: CZ26177005

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Vítem Weselým - manažerem regionu Vysočina na základě plné moci
ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí te [REDACTED]
autorizovaný stavbyvedoucí: p. [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 14.09.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/201 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Grozlová**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran, vzniku méněprací/víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací/víceprací se cena za dílo snižuje o 147 260,69 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 4 848 431,60 Kč

Dodatek č. 2: -147.260,69 Kč

Cena celkem: 4.701.170,91 Kč


III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Jihlava: 10.12.2018



Objednatel:
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Jihlava



.....
Z
Ing
Manažerina
COL

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kocovská 10, 586 37 Jihlava
IČ: 272 177 005



Příloha: Rozpočet

LC Grozlová

dodatek SOD č. 2 - méněpráce	-219 318,45
dodatek č. 2 - vícepráce-položky dle SOD	1 414,00
dodatek č. 2- vícepráce - položky nové	70 643,76
Celkem:	-147 260,69

LC Grozlová

cena ze smlouvy o dílo	4 848 431,60
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 2	-147 260,69
% víceprací	-3,04

ROZPOČET-méněpráce

Stavba: LC Grozlová

Objekt: LC Grozlová

Místo: revír Lány

Objednatel: LČR,s.p.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Projektant: Ing. Petr Dejmal
Zpracovatel: Petr Dejmal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-219 318,45**

HSV - Práce a dodávky HSV **-219 318,45**

1 - Zemní práce **-22 062,16**

10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ "odtok od propustku km 1,422 - nerealizováno" 10*1*1,1 *-1	m ³	-11,000	250,00	-2 750,00
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ "TP km 1,422-nerealizováno; TP čela" 4,6*1,2*(2,2+2,4)*1 *-1 "TP km 1,422-nerealizováno; TP vtok" 1,7*4*0,6*1 *-1 "TP km 1,422-nerealizováno; TP výtok" (3*1,5*0,5+2*0,3*0,5+(2*1*0,5+1*0,5*0,5)*2)*1 *-1 Mezisoučet -34,522*0,5	m ³	-17,261	382,00	-6 593,70
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 17,261*0,5 *-1	m ³	-8,631	26,00	-224,41
13	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ "TP km 1,422-nerealizováno; TP čela" 4,6*1,2*(2,2+2,4)*1 *-1 "TP km 1,422-nerealizováno; TP vtok" 1,7*4*0,6*1 *-1 "TP km 1,422-nerealizováno; TP výtok" (3*1,5*0,5+2*0,3*0,5+(2*1*0,5+1*0,5*0,5)*2)*1 *-1 Mezisoučet -34,522*0,5	m ³	-17,261	259,00	-4 470,60
14	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "nerealizováno; přebytky zemních prací a pod" (11+17,261+17,261-14,218)*-1	m ³	-31,304	131,00	-4 100,82
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky "nerealizováno; přebytky zemních prací a pod" (11+17,261+17,261-14,218)*-1	m ³	-31,304	25,00	-782,60
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "TP km 1,422-nerealizováno; TP" (4,6*0,5*(0,7+0,6)+4,6*0,5*(2,2+2,4)+(4+0,7+0,7)*0,2*0,6)*1 *-1	m ³	-14,218	124,00	-1 763,03
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "TP km 1,422-nerealizováno; TP" (3,6*1*1+1*1*2)*-1	m ²	-5,600	20,00	-112,00
20	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 "TP km 1,422-nerealizováno; TP"(4*2*2+(4+1,5+1,5)*1)*1 *-1	m ²	-23,000	55,00	-1 265,00
4 - Vodorovné konstrukce							-50 849,88
23	K	451571411	Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 100 mm "ze ŠD 0-32" "TP km 1,422-nerealizováno; TP DN 600" (1*3,6*2+1,9*4*1) *-1	m ²	-14,800	140,00	-2 072,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	-1,440	2 941,00	-4 235,04
"TP km 1,422-nerealizováno; TP" 1,8*4*0,2*1 *-1					-1,440		
25	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	-7,840	2 941,00	-23 057,44
"beton C20/25 XF2"							
"únosné lože-nerealizováno; TP" 0,35*(26-0,6*2*3) *-1					-7,840		
26	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene třídného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	-5,250	2 060,00	-10 815,00
"TP km 1,422-nerealizováno; TP" (3*1,5*0,5+2*0,3*0,5+1,8*1,5*2*0,5)*1 *-1					-5,250		
27	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm	m2	-6,840	1 560,00	-10 670,40
"TP km 1,422-nerealizováno; TP" 1,9*3,6*1 *-1					-6,840		
5 - Komunikace pozemní							-63 565,00
31	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	-88,000	175,00	-15 400,00
"km 1,422-nerealizováno; vozovka" 22*4 *-1					-88,000		
33	K	569841111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 120 mm	m2	-79,800	135,00	-10 773,00
"nerealizované množství" (((1422+4*21+2*5)*0,3*2)-(2766*0,3))*-1					-79,800		
34	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	-505,500	16,00	-8 088,00
"nerealizováno-nebylo nutné; sjezdy, viz přílohy B"					265,000		
(11+7)*0,5*5+(19+9,5)*0,5*5+(7+4,5)*0,5*5+(6,5+6)*0,5*5+(9+4,5)*0,5*5+(7+4)*0,5*5*2							
(5,7+4)*0,5*5+(5,5+4)*0,5*5+(7,5+5)*0,5*5+(6+4,5)*0,5*5+(8+6)*0,5*5+(5,5+4,5)*0,5*5+(4+4)*0,5*5*2+(9+5)*0,5*5					240,500		
Mezisoučet					505,500		
505,5*-1					-505,500		
35	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-88,000	7,00	-616,00
"km 1,422-nerealizováno; vozovka" 22*4 *-1					-88,000		
36	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-88,000	14,00	-1 232,00
"km 1,422-nerealizováno; vozovka" 22*4 *-1					-88,000		
37	K	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-88,000	312,00	-27 456,00
"km 1,422-nerealizováno; vozovka" 22*4 *-1					-88,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-79 376,00
38	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-2,000	24 200,00	-48 400,00
"TP km 1,422-nerealizováno; přímé čelo, viz B.4" 2 *-1					-2,000		
49	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	-968,000	32,00	-30 976,00
"větší nános na krajnicích v km 0,822-1,262, odečet" 440*2*1,1 *-1					-968,000		
998 - Přesun hmot							-3 465,41
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-91,195	38,00	-3 465,41

ROZPOČET- vícepráce-položky dle SOD

Stavba: LC Grozlová

Objekt: LC Grozlová

Místo: revír Lány

Objednatel: LČR,s.p.

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Petr Dejmal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 414,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 414,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 414,00

41	K	919735112	řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,000	101,00	1 414,00
			"km 0,000, napojení" 4		4,000		
			"km 1,422, napojení" 10		10,000		
			Součet		14,000		

ROZPOČET-vícepráce-položky nové

Stavba: LC Grozlová

Objekt: LC Grozlová

Místo: revír Lány

Objednatel: LČR,s.p.

Projektant:

Ing. Petr Dejmal

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Petr Dejmal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 643,76

HSV - Práce a dodávky HSV

43 143,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 143,76

1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm "větší nános na krajnicích v km 0,822-1,262" 440*2*1,1 "jednotková cena del čl. 4.2 SOD: 41,6*(571489,18/533347,36)=44,57"	m2	968,000	44,57	43 143,76
					968,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

2	K	013294000	Ostatní dokumentace "zpracování DIO a projednání" 1 "jednotková cena v místě a čase obvyklá, odsouhlasená objednatelem"	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
					1,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

17 500,00

3	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení "kontrolní odvrty tloušťky konstrukce" 5 "jednotková cena v místě a čase obvyklá, odsouhlasená objednatelem"	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
					5,000		