

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:

„Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“

č. 1258/18

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██
██

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 64645641/0100
Zapsaný: v obch. rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 7272
Zastoupený: ██████████ ██████ místopředsedou představenstva

Pověřený zástupce ve věcech technických:

██ tel.: +██ email: ██████████

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 0920/17 na zhotovení stavby akce „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1.

4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepředvídatelných víceprací prodlužují termín dokončení stavby.

II. Předmět plnění

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 4 tohoto dodatku, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 5 tohoto dodatku.“

III. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

- c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 386 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo.

IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 4 tohoto dodatku č. 1. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	3 597 407,10 Kč
DPH 21 %	755 455,49 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	4 352 862,59 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 5 tohoto dodatku č. 1 a tyto práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo:

Celková cena méněprací bez DPH	1 346 044,09 Kč
DPH 21 %	282 669,26 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH	1 628 713,35 Kč

3. Článek VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:


Cena celkem bez DPH	89 551 361,77 Kč
DPH 21 %	18 805 785,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	108 357 147,74 Kč

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 4 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)
Příloha č. 5 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele

V Pardubicích dne 11. 12. 2018



prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
rektor Univerzity Pardubice



Za zhotovitele

V Brně dne 19.11.2018



místopředseda představenstva společnosti
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4720 Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: Vícepráce

Objednatel: Univerzita Pardubice

IČO: 00216275

Studentská 95

DIČ: CZ00216275

53210

Pardubice

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			3 597 407,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 597 407,10 CZK
Základní DPH	21 %	755 455,49 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 352 862,59 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	ZL č. 001	Doplnění stropních konstrukcí				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				234 436,53
1	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových, stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	18,32740	2 750,00	50 400,35
		1NP : 5,60*(6,30+4,80+2,8)*0,08		6,22720		
		(3,22*3,20)*0,08+2*0,60*0,60*0,25		1,00432		
		2NP : (5,6*(4,80+2,80))*0,08+1,50*3,00*0,25		4,52980		
		3NP :		4,48480		
		(5,60*(4,80+2,80))*0,08+(2*0,60*0,60+3,00*1,20)*0,25				
		4NP : 5,60*2,80*0,08 + (1,05*1,05*0,25*3)		2,08128		
2	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm,, tloušťky 0,8 mm	m2	232,06023	526,00	122 063,68
		1NP : 5,60*(6,30+4,80+2,8)		77,84000		
		(3,22*3,20)+2*0,60*0,60		11,02400		
		2NP : (5,6*(4,80+2,80))+1,50*3,00		47,06000		
		3NP : (5,60*(4,80+2,80))+(2*0,60*0,60+3,00*1,20)		46,88000		
		4NP : 5,60*2,80 + (1,05*1,05*3)		18,98750		
		Navýšení výměry za přesahy 15% : 201,7915*0,15		30,26873		
3	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,85025	34 860,00	29 639,72
		1NP : (5,6*(6,3+4,8+2,8))*0,0045		0,35028		
		(3,22*3,20)*0,0045		0,04637		
		2NP : (5,6*(4,80+2,80))*0,0045		0,19152		
		3NP : (5,60*(4,80+2,80))*0,0045		0,19152		
		4NP : 5,60*2,80*0,0045		0,07056		
4	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,69022	34 430,00	23 764,27
		(199,5865-12,84)*1,2*3,08*0,001		0,69022		
5	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,26389	32 470,00	8 568,51
		dobetonávka stropů : 2*12,8475*1,3*7,90*0,001		0,26389		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				151 560,00
6	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule nosníky stropu : (124-19)*2	kus	210,00000	156,00	32 760,00
				210,00000		
7	953981104RV1	Chemické kotvy do betonu, hl. 100 mm, M 16, ampule vlepení výztuže ve dvou řadách po 10 cm hloubka vrtu 10 cm : (39,6*2)/0,1	kus	792,00000	150,00	118 800,00
				792,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 333,76
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m,	t	50,61193	382,00	19 333,76
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				648 371,64
9	767990010RAE	Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus	kg	10 021,20000	64,70	648 371,64
		nosníky stropu :				
		HEA 160 : (3*3,66+9*4,73+6*5,60)*30,4		2 649,36000		
		HEB 160 : 29*5,60*42,60		6 918,24000		
		IPE 160 : 0				
		kotevní plechy P15 : 0,18*0,2*120*(124-19)		453,60000		

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	ZL č. 001	Doplnění stropních konstrukcí				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				14 277,43
10	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, nosníky stropu : HEA 160 : (3*3,66+9*4,73+6*5,60)*0,906 HEB 160 : 29*5,6*0,918 IPE 160 : 0 kotevní plechy P15 : 0,18*0,20*2*(124-19)	m2	235,60110	60,60	14 277,43
						78,95790
						149,08320
						7,56000
Celkem						1 067 979,36
R:	ZL č. 002	Demontáž dřevěného obkladu				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				110 898,64
1	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	1 205,42000	80,00	96 433,60
2	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	1 205,42000	12,00	14 465,04
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 220,12
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	22,87887	120,00	2 745,46
4	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	68,63661	75,00	5 147,75
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,87887	190,00	4 346,99
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 121,06471	3,00	3 363,19
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,87887	120,00	2 745,46
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	228,78872	15,00	3 431,83
9	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	22,87887	500,00	11 439,44
Celkem						144 118,76
R:	ZL č. 003	Navýšení bourání betonu podlah_VCP				
Díl: 96		Bourání konstrukci				737 969,75
1	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 4.NP : 98+2,77 3.NP : 116,7 2.NP : 144,6 1.NP : 165,05125	m3	527,12125	1 400,00	737 969,75
						100,77000
						116,70000
						144,60000
						165,05125
Díl: 713		Izolace tepelné				468 073,35
2	7131211100RV1	Vyrovnání podkladu deskami z polystyrenu	m2	3 060,00000	70,00	214 200,00
3	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	110,00000	2 295,00	252 450,00
4	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2 587,90950	0,55	1 423,35
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				657 560,61
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	547,05541	120,00	65 646,65
6	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1 641,16623	75,00	123 087,47

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	ZL č. 001	Doplnění stropních konstrukcí				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	547,05541	190,00	103 940,53
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26 805,71509	3,00	80 417,15
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	547,05541	120,00	65 646,65
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5 470,55410	15,00	82 058,31
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	547,05541	250,00	136 763,85
Celkem						1 863 603,71

R:	ZL č. 004	Úprava stropů				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					29 667,39
1	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových, stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	2,30400	2 750,00	6 336,00
				$((6*2,4)+(2*6*1,2))*0,08$	2,30400	
2	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm,, tloušťky 0,8 mm	m2	28,80000	526,00	15 148,80
				$(6*2,4)+(2*6*1,2)$	28,80000	
3	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,12960	34 860,00	4 517,86
				$((6*2,4)+(2*6*1,2))*0,0045$	0,12960	
4	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,10644	34 430,00	3 664,73
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					6 240,00
5	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou, kotvu	kus	40,00000	156,00	6 240,00
				nosníky stropu : 40	40,00000	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					16 560,00
6	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	7,20000	2 300,00	16 560,00
				Strop 1NP : (6*2,4*0,25)	3,60000	
				Strop 2NP : (6*1,2*0,25)	1,80000	
				Strop 3NP : (6*1,2*0,25)	1,80000	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 450,75
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m,	t	6,41558	382,00	2 450,75
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					108 043,82
8	767990010RAE	Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus	kg	1 669,92000	64,70	108 043,82
				nosníky stropu :		
				HEB 160 : 7*5,6*42,6	1 669,92000	
Díl: 783	Nátěry					2 180,73
9	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	35,98560	60,60	2 180,73
				nosníky stropu :		
				HEB 160 : (7*5,6)*0,918	35,98560	

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 001	Doplnění stropních konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20 770,56
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,28000	120,00	2 073,60
11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	51,84000	75,00	3 888,00
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,28000	190,00	3 283,20
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	846,72000	3,00	2 540,16
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,28000	120,00	2 073,60
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	172,80000	15,00	2 592,00
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,28000	250,00	4 320,00

Celkem						185 913,25
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

R:	ZL č. 005	Stavební úpravy obvodové stěny
----	-----------	--------------------------------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						111 351,02
---	--	--	--	--	--	-------------------

1	311238244R00	Zdivo POROTHERM 44 Profí P10, tl. 440 mm	m2	43,78800	1 848,00	80 920,22
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

(4,02*15,8)-(2,4*2,1*2)-(2,4*1,5)-(2,4*2,4)*1,05

43,78800

2	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm	m	31,60000	963,00	30 430,80
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl: 4 Vodorné konstrukce						26 326,14
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

3	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,40000	2 915,00	4 081,00
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

4	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	13,60000	588,00	7 996,80
---	--------------	---------------------------	----	----------	--------	----------

5	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	13,60000	222,50	3 026,00
---	--------------	------------------------------	----	----------	--------	----------

6	413351215R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení	m2	5,60000	689,00	3 858,40
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

0,35*4,0*4

5,60000

7	413351216R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění	m2	5,60000	173,50	971,60
---	--------------	--	----	---------	--------	--------

8	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,15238	41 950,00	6 392,34
---	--------------	--	---	---------	-----------	----------

132,0*0,888*1,1*0,001

0,12894

80*1,2*0,222*1,1*0,001

0,02344

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						25 676,34
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

9	622421131R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	69,86760	367,50	25 676,34
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

4,02*15,8*1,1

69,86760

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						48 675,00
---	--	--	--	--	--	------------------

10	941941032R00	Montáž a demontáž lešení včetně nájmu a dopravy	kpl	2,00000	24 337,50	48 675,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						12 672,00
---	--	--	--	--	--	------------------

11	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	48,00000	264,00	12 672,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 450,33
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

12	962032551R00	Bourání zdiva z pórabetonových tvárníc	m3	17,63040	488,50	8 612,45
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

4,02*15,8*0,4

25,40640

-(2,4*2,1*0,4*2)-(2,4*2,4*0,4)-(2,4*1,5*0,4)

-7,77600

13	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	10,80000	96,10	1 037,88
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

(2,4*2,1)+(2,4*2,4)

10,80000

14	960101010RV1	Odkrytí střešního pláště před bouráním atiky	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	ZL č. 001	Doplnění stropních konstrukcí				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 745,49
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m,	t	22,89395	382,00	8 745,49
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 335,91
16	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	5,00000	99,00	495,00
17	712300834RT3	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	10,00000	33,00	330,00
		5,0°2		10,00000		
18	712341559RT2	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	5,00000	203,50	1 017,50
19	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana , jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	12,00000	119,00	1 428,00
		5,0°1,2°2		12,00000		
20	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	32,70500	2,00	65,41
Díl: 764		Konstrukce klempířské				10 311,79
21	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	4,80000	22,00	105,60
22	764430250R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm	m	13,00000	557,00	7 241,00
23	764430260R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm	m	4,50000	614,00	2 763,00
24	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	101,09600	2,00	202,19
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				53 015,05
25	766PL01	plastové okno 2,40x2,10m včetně vnitřního parapetu	ks	1,00000	27 270,15	27 270,15
26	766PL06	plastové okno 2,40x2,40m včetně vnitřního parapetu	ks	1,00000	25 665,50	25 665,50
27	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	529,35650	0,15	79,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 232,95
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,51150	120,00	1 501,38
29	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	37,53450	75,00	2 815,09
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,51150	190,00	2 377,19
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	613,06354	3,00	1 839,19
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,51150	120,00	1 501,38
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	125,11501	15,00	1 876,73
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - plynosilikát	t	12,51150	825,00	10 321,99
Celkem						335 792,02

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:		Méněpráce	
Objednatel:	Univerzita Pardubice	IČO: 00216275	
	Studentská 95	DIČ: CZ00216275	
	53210 Pardubice		
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447	
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447	
	60200 Brno		
Rozpis ceny Celkem			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-1 346 044,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 346 044,09 CZK
Základní DPH	21 %		-282 669,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-1 628 713,35 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	ZL č. 003	Navýšení bourání betonu podlah_MPC				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96	Bourání konstrukcí					-361 997,61
1	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-278,45970	1 300,00	-361 997,61
Díl: 713	Izolace tepelné					-316 009,05
2	713100812R00	Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	-9 028,83000	35,00	-316 009,05

Celkem					-678 006,66
---------------	--	--	--	--	--------------------

R:	ZL 006	Odpočet světlíků				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96	Bourání konstrukcí					-70 068,32
1	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	-16,24000	2 300,00	-37 352,00
2	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-23,36880	1 400,00	-32 716,32
Díl: 97	Prorážení otvorů					-56 119,92
3	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	-45,60000	1 230,70	-56 119,92
Díl: 712	Povlakové krytiny					-144 916,78
4	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z, ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-113,12400	33,00	-3 733,09
5	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z, ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-113,12400	99,00	-11 199,28
6	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další, vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-226,24800	33,00	-7 466,18
7	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	-540,83835	80,00	-43 267,07
8	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana, jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-216,33534	119,00	-25 743,91
9	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	-432,67068	117,10	-50 665,74
10	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1 420,75270	2,00	-2 841,51
Díl: 713	Izolace tepelné					-115 562,29
11	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	-113,12400	38,50	-4 355,27
12	713100832R00	Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm	m2	-113,12400	100,00	-11 312,40
13	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	-277,35300	105,00	-29 122,07
14	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; , obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-26,62589	1 850,00	-49 257,90

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	ZL č. 003	Navýšení bourání betonu podlah_MPC				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	-10,65435	1 960,00	-20 882,53
16	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-1 149,30170	0,55	-632,12
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-165 832,56
17	767Z20	střešní světlík 2,21x4,60m dodávka+montáž+povrchová úprava	ks	-1,00000	71 200,00	-71 200,00
18	767Z21	střešní světlík 3,03x4,50m dodávka+montáž+povrchová úprava	ks	-1,00000	94 500,00	-94 500,00
19	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-1 657,00000	0,08	-132,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-115 537,56
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-96,12110	120,00	-11 534,53
21	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-288,36329	75,00	-21 627,25
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-96,12110	190,00	-18 263,01
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-4 709,93380	3,00	-14 129,80
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-96,12110	120,00	-11 534,53
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-961,21098	15,00	-14 418,16
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-96,12110	250,00	-24 030,28
Celkem						-668 037,43