

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Garáž havarijního vozu

Místo:

Datum: 05.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

391 936,00

HSV - Práce a dodávky HSV

XXX

3 - Svislé a kompletní konstrukce

xxx

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

xxx

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

xxx

997 - Přesun sutě

xxx

998 - Přesun hmot

xxx

PSV - Práce a dodávky PSV

xxx

767 - Konstrukce zámečnické

xxx

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

xxx

Celkové náklady za stavbu

391 936,00

ROZPOČET

Objekt: Garáž havarijního vozu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

391 936,00

HSV - Práce a dodávky HSV

XXX

3 - Svislé a kompletní konstrukce

xxx

2	K	310239411	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	6,380	xxx	xxx
3	K	317121213	Překlád železobetonový prefabrikovaný 60x190x1400 mm	kus	1,000	xxx	xxx
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	29,400	xxx	xxx

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

xxx

5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	76,580	xxx	xxx
6	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvoustvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	76,580	xxx	xxx
8	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámy dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	xxx	xxx
9	M	553R1	dveře ocelové exteriérové zateplené atyp 1000/3600 vč. zárubně	kus	1,000	xxx	xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	735	Přemístění topení (rozvod potrubí cca 60m, 16x kolena, pr.trubky cca 25mm) vč. uchyťů topení a potrubí	kpl	1,000	xxx	xxx
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							xxx
11	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,995	xxx	xxx
12	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,200	xxx	xxx
13	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	xxx	xxx
14	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	32,220	xxx	xxx
997 - Přesun sutě							xxx
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,973	xxx	xxx
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129,730	xxx	xxx
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	26,847	xxx	xxx
998 - Přesun hmot							xxx
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	18,704	xxx	xxx
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	187,040	xxx	xxx
PSV - Práce a dodávky PSV							xxx
767 - Konstrukce zámečnické							xxx
20	K	767651240	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy přes 13 m2	kus	1,000	xxx	xxx
21	M	553419...	vrata ocelová 3300x3600 dvoukřídlá oboustranně opláštěná	kus	1,000	xxx	xxx
22	K	767651824	Demontáž vrat garážových otvíravých plochy přes 13 m2	kus	1,000	xxx	xxx
23	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,109	xxx	xxx
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							xxx
24	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	153,160	xxx	xxx