



DODATEK č. 1, ev. č. S 0568/2018/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0010/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

OMLUX, spol. s r. o.

se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
zastoupený: Petrem Konečným, jednatelem
IČ: 619 44 840
DIČ: CZ61944840
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0568/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0010/2018/MBaI



I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0010/2018/MBal o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 7 – Rokycanova 641/1.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II. Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0010/2018/MBal, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	5 088 151,00 Kč bez DPH
Vícepráce	204 518,94 Kč bez DPH
Méněpráce	- 569 322,22 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	4 723 347,72 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionysedmsetdvacetřítisícetřistačtyřicetsedm korun českých a sedmdesát dva haléře bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0010/2018/MBal se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0010/2018/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 39/2/18 ze dne 21. listopadu 2018.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 23. 11. 2018

.....
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta



V Ostravě dne: 23. 11. 2018

.....
oprávněná osoba

za zhotovitele
Petr Konečný, jednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

1611
Stavba: Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/1, k.ú.Ostrava-Radvanice




k.ú.Ostrava-Radvanice

8. 11. 2016

Omlux, spol. s.r.o.

Mb-projekce s.r.o.

Kód	Objekt. Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
MĚNĚPRÁCE	úprava ROMAN 19. 11. 2018	-569 322,22	-654 720,56
162301k	01k Dům č.1- nezpůsobilé RN - stavební část	-195 259,08	-224 547,94
162301l	01l Dům č.1- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace	-179 141,98	-206 013,27
162301m	01m Dům č.1- nezpůsobilé RN - elektroinstalace	-2 342,25	-2 693,59
1623ZT1	01k Dům č.1- nezpůsobilé RN - Zdravotechnika	-75 170,11	-86 445,63
162401p	01p Dům č.1- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)	-45 172,28	51 948,12
162301a	01a Dům č. 1- způsobilé RN- zateplení	-72 236,52	-83 072,00



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce střešního pláště a tepelné izolace střechy objektu č. 162301k

Objekt:

162301k - 01k Dům č.1- nezpůsobilé RN - stavební část

Objekt:

162301k - 01k Dům č.1- nezpůsobilé RN - stavební část

Datum:

8. 11. 2016

Objekt:

MS-projekce s.r.o.

Objekt:

Omlux, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-195 259,08	
D		64	Výplně otvorů					
23	K	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. " dle výpisu truhlář.výrobků: " pro dveře 1+ 2/D "3+3	kus	-1,0000	402,50	-402,50	CS ÚRS 2016 01
24	M	5543074611	Zárubň ocelová protipožární ZH 160/190/80 L R Et. B3 B1 " dle výpisu truhlář.výrobků: " pro dveře 1+ 2/D "3+3	kus	-1,0000	1748,90	-1748,90	CS ÚRS 2016 01
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
32	K	953941419A	Vyčištění komín. průduchu+ násled.frézování - dílčí vyčištění + zprchodnění + " dle výpisu truhlář.výrobků: " výměra 1,01/04 "24+ "19,2+0,6+2,38."5"2	m	-109,6200	1437,50	-157 578,75	vlastní
D		766	Konstrukce truhlářské					
87	K	766660021	Mtž dveře š do 80 1kř požár oc zárubeň " dle výpisu truhlář.výrobků: " 1+ 2/D "3+3	kus	-1,0000	1092,50	-1 092,50	CS ÚRS 2016 01
88	K	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm " dle výpisu truhlář.výrobků: " 1+ 2/D "3+3	kus	-1,0000	115,00	-115,00	CS ÚRS 2016 01
89	M	61165197B	Dveře bezpečnostní hřídké plně 1kř 60x197cm vněti š. bezpeč. 1 požár odolnost Et B3 B1 " včetně těsnění mezi dveřmi a zárubní. " zespod dveří kartáčové těsnění. " včetně kukátka. " dle výpisu dveří 1+ 2/D "3+3	kus	6,0000	2875,90	17 250,94	CS ÚRS 2016 01
90	M	61167401	Prah bezpečnostní 82 cm šířka 15 cm 2 ev. " pro dveře 1+ 2/D "3+3	kus	1,0000	172,50	172,50	CS ÚRS 2016 01
91	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-0,5000	255,30	-127,65	CS ÚRS 2016 01
D		781	Obklady keramické					
99	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů " výměra dle montáže "48,0	m2	-16,0000	28,75	-460,00	CS ÚRS 2016 01
100	K	781413114	Mtž obklad pórov lepidlo -45ks/m2 " po opravě ZH - odhad "8,0"3"2	m2	-16,0000	517,50	-8 280,00	CS ÚRS 2016 01
101	K	781419191	Přípl obklad pórov plocha -10m2 " výměra dle montáže "48,0	m2	-16,0000	17,25	-276,00	CS ÚRS 2016 01
102	K	781419194	Přípl obklad pórov nerovný povrch " výměra dle montáže "48,0	m2	-16,0000	97,75	-1 564,00	CS ÚRS 2016 01
103	K	781493611	Mtž plast dvířka+rám lepená vana " po opravě ZH - odhad "3"2	kus	-2,0000	172,50	-345,00	CS ÚRS 2016 01
104	M	2614902E	Dvořka vanová z ABS Ø 300 x 100 mm " výměra dle montáže "6	kus	2,0000	109,25	218,50	CS ÚRS 2016 01
105	M	597813551A	Obt. kukačka C-130 Fire 14 8x14,6 cm barva dle výrobce " výměra dle montáže "48,0"1,05	m2	16,0000	287,50	4 600,00	CS ÚRS 2016 01
106	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-1,6667	479,21	-798,68	CS ÚRS 2016 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetická úprava plynu v ob. domě č.1, Dvoryčanská č.1647/1, katastrální území

Objekt:

1623011 - 011 Dům č.1- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Seznam:

1623011 - 011 Dům č.1- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Adresa:

Datum: 8. 11. 2016

Realizátor:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Jednatel:

Omlux, spol. s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-179 141,98
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	K	953802112RO 0	Montáž komínové vložky ohebné 130 mm, do 10 m vč. vyčištění stávajících průduchů - průduchy 3x8 m	m	-15,3333	547,40	-8 393,47
2	K	SPC1	Ocelové chráničky DN200-2 m, prostup kouřovodů půdou	m	-2,0000	2254,00	-4 508,00
D	97		Prorážení otvorů				
3	K	310236251RO 0	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	-2,0000	228,16	-456,32
4	K	346244461RO 0	Zazdívka rýh - potrubí	m2	-6,1333	559,36	-3 430,74
5	K	411387531RO 0	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	-1,0000	257,60	-257,60
7	K	972054241RO 0	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	-10,0000	177,56	-1 775,60
8	K	974031155RO 0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	-70,0000	137,08	-9 595,60
D	723		Vnitřní plynovod				
10	K	722160223RO 0	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 18/1,0	m	-11,0000	303,60	-3 339,60
11	K	722160225RO 0	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 22/1,0	m	-6,0000	667,92	-4 007,52
12	K	722160226RO 0	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,0	m	-3,0000	984,40	-2 953,20
13	K	723120805RO 0	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	-15,0000	75,44	-1 131,60
14	K	723150368RO 0	Potrubí - chráničky DN 25-65	kus	-2,0000	379,96	-759,92
19	K	723190251RO 0	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	-2,0000	212,52	-425,04
20	K	723190252RO 0	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	-2,0000	243,80	-487,60
22	K	723190907RO 0	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-20,0000	19,87	-397,44
23	K	723190909RO 0	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-2,0000	169,28	-338,56
25	K	723239101RO 0	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	-2,0000	61,00	-121,99
26	K	723239102RT 2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	-2,0000	252,54	-505,08
30	K	725610810RO 0	Demontáž plynového sporáku	kus	-3,0000	79,49	-238,46
31	K	725650805RO 0	Demontáž těles otopných plynových podokenních	kus	-9,0000	183,08	-1 647,72
33	K	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadprůtokovou pojistkou	kus	-2,0000	685,40	-1 370,80

34	K	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	kus	-3,0000	414,00	-1 242,00
	D	731	Kotelny				
39	K	Kot01	Plynový kotel kondenzační - 6,6-24 kW průtokový ohřev TUV	kus	-2,0000	29900,00	-59 800,00
	D	734	Armatury				
45	K	734209103RO	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	-4,0000	18,86	-75,44
		0					
46	K	734209113RO	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	-24,0000	55,20	-1 324,80
		0					
47	K	734209114RO	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	-1,0000	69,00	-69,00
		0					
48	K	734209114RT	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4 včetně filtru	kus	-2,0000	147,66	-295,32
		3					
49	K	734233112RO	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	-1,0000	191,82	-191,82
		0					
50	K	734293312RO	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	-3,0000	116,38	-349,14
		0					
52	K	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5	kus	-6,0000	305,44	-1 832,64
53	K	H03	Šroubení svorné Cu15	kus	-20,0000	60,72	-1 214,40
54	K	H04	Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krytky	kus	-1,0000	1370,80	-1 370,80
55	K	H10	Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová připojení těles se spodním připojením	kus	-11,0000	639,40	-7 033,40
	D	735	Otopná tělesa				
56	K	734209101RO	Montáž hlavíc TRV	kus	-16,0000	18,86	-301,76
		0					
57	K	735000912RO	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	-16,0000	85,74	-1 371,90
		0					
58	K	735156910RO	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	-16,0000	87,49	-1 399,87
		0					
59	K	735159523RO	Montáž panel.těles, s odvzduš.	kus	-12,0000	418,14	-5 017,68
		0					
60	K	735179110RO	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	-4,0000	230,92	-923,68
		0					
61	K	735191905RO	Odvzdušnění otopných těles	kus	-16,0000	17,85	-285,57
		0					
62	K	735191910RO	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	-32,0000	8,92	-285,57
		0					
64	K	OT01	Ručníkový radiátor 1220/500 středové připojení, plast. krytka	kus	-2,0000	1925,56	-3 851,12
65	K	OT02	Ručníkový radiátor 1500/500 středové připojení, plast. krytka	kus	-2,0000	2160,16	-4 320,32
66	K	OT07	Otopné těleso ocel. deskové 11/500/800 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-4,0000	2510,68	-10 042,72
67	K	OT08	Otopné těleso ocel. deskové 21/500/400 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-2,0000	2523,56	-5 047,12
68	K	OT09	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/900 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-6,0000	3874,12	-23 244,72
	D	783	Nátěry				
69	K	783424340RO	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	-32,6667	41,86	-1 367,43
		0					
	D	784	Malby				
70	K	784422371RO	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začištěním	m2	-18,6667	39,74	-741,89
		0					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Elektrické Osobní bytové domy - U Polovojny a č. 1641/11, I.ÚO Brno - Řádky č. 1 -

Objekt:

162301m - 01m Dům č.1 - nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Supis:

162301m - 01m Dům č.1 - nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Město:

Datum: 8. 11. 2016

Zadevatel:

Firma: MS-projekce s.r.o.

Objednatel:

Omlux, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 342,25
HSV SEKANI							
14	K	9730316160	Kapsa ve zdivu p.100mm	kus	-3,0000	35,88	-107,64
16	K	974031121	Ryhy zdi ci 3x3cm	m	-20,0000	40,57	-811,44
Práce a dodávky M							
PSV SILNOPROUD							
23	K	2100103012	Krabice KP 67/2	kus	-2,0000	21,69	-43,38
29	K	210100001	Ukončení vodiču v rozv do 2,5mm2	kus	-30,0000	12,08	-362,39
PSV KABELY							
59	K	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	m	-20,0000	13,63	-272,69
SPECIF.PSV KABELY							
6	M	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 B	m	20,0000	21,53	-430,5600
PSV KOMPLETACE							
80	K	2101110110	Zasuvka jednoducha zap 2p+Z SPECIF.PSV KOMPLETACE	kus	-2,0000	65,54	-131,08
95	M	34551441	Zasuvka jedn.zap.16A/250V IP20 B	kus	-2,0000	91,54	-183,0800

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Energetika a ústřední vytápění - multifunkční budova č. 641-1, P.Ú. Opatava - Radvančice

Objekt:

1623ZT1 - ústřední vytápění nezpůsobilé RH - Zdravotnická

Stavba:

1623ZT1 - 01k Dům č.1- nezpůsobilé RN - Zdravotnická

Město:

Datum: 8. 11. 2016

Objednatel:


Projektant: MS-projekce s.r.o.

Stavba:

Omlux, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-75 170,11
D	97		Prorážení otvorů				
18	K	972054341R00	Vybourání otvoru stropu ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	-6,3333	282,90	-1 791,70
19	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-10,0000	144,90	-1 449,00
20	K	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-12,0000	67,62	-811,44
21	K	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-1,9500	244,72	-477,20
22	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,9500	187,68	-365,98
23	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,9500	20,98	-40,90
24	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	-1,9500	126,04	-245,78
25	K	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	-1,9500	85,84	-167,38
26	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-1,9500	620,08	-1 209,16
27	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,9500	322,00	-627,90
D	721		Vnitřní kanalizace				
30	K	721-01	zápach.uzávěrka pro kondenzát klimatizace podomítk s mechan.zápach uzávěrkou-balónkem , DN32	ks	-3,0000	1 561,24	-4 683,72
33	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	-9,0000	95,22	-856,98
34	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	-1,0000	144,44	-144,44
35	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	-1,0000	150,42	-150,42
36	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	-1,0000	470,12	-470,12
37	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	-6,0000	264,04	-1 584,24
38	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	-3,0000	388,24	-1 164,72
39	K	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	-4,5000	597,08	-2 686,86
40	K	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	-8,5000	603,52	-5 129,92
41	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	-2,0000	43,52	-87,03
42	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-2,0000	51,15	-102,30
43	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	-2,0000	76,18	-152,35
48	K	727-01	Manžeta protipožární D110, EI45, vč. montáže	kus	-2,0000	1 157,36	-2 314,72
D	722		Vnitřní vodovod				

51	K	283772032	Trubice izolační 28x13 mm	m	-20,0000	34,45	-689,08
52	K	283772034	Trubice izolační 28x25 mm	m	-20,0000	92,29	-1 845,70
53	K	722-01	uzemnění	ks	-19,0000	432,40	-8 215,60
54	K	722131943U00	Propoj záv potr svěrná spojka DN 25	kus	-6,0000	394,68	-2 368,08
55	K	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky DN 32	kus	-4,0000	358,80	-1 435,20
56	K	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	-24,0000	249,32	-5 983,68
57	K	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm	m	-24,0000	254,84	-6 116,16
58	K	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěř	m	-90,0000	20,88	-1 879,56
59	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	-3,0000	48,58	-145,73
60	K	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	-6,0000	245,64	-1 473,84
61	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	-90,0000	29,44	-2 649,60
62	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-90,0000	19,50	-1 755,36
	D	725	Zařizovací předměty				
64	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	-3,0000	136,16	-408,48
65	K	725113122U00	Mtž klozet mísa kombi	kus	-3,0000	619,16	-1 857,48
66	K	725210913R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily	kus	-2,0000	530,84	-1 061,68
	D	781	Obklady keramické				
68	K	781-01	Ker. obklad dle výběru	m2	-14,0000	94,76	-1 326,64
69	K	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-14,0000	384,56	-5 383,84
70	K	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	-14,0000	3,22	-45,08
71	K	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-14,0000	28,70	-401,86
72	K	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-14,0000	243,80	-3 413,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úpravy bytového domu - ul.Božkova č.647 - 1. k. Ostrava - Královice

Objekt:

162401p - 01p Dům č.1- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvod, izolace, regulace).

Soupis:

162401p - 01p Dům č.1- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu

Město:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Jednatel:

Omlux, spol. s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-45 172,28
D		713	Izolace tepelné				
1	K	713463121U00	Izol tep potrubí trubiciemi vč. spoj. mat.	m	-250,0000	31,00	-7 751,00
2	K	IZ02	Izolace potrubí - 15/13 - 0,038 W/m2.K	m	-250,0000	14,26	-3 565,00
3	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-1,0000	113,16	-113,16
D		731	Kotelny				
4	K	Kot03	Regulátor týdenní programovatelný, pro kond. kotel (dle vnitřní teploty)- kabeláž	kus	-2,0000	5 455,60	-10 911,20
D		733	Rozvod potrubí				
5	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	-16,0000	75,81	-1 212,93
6	K	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	-72,0000	264,96	-19 077,12
7	K	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	-5,0000	303,14	-1 515,70
8	K	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	-78,0000	13,16	-1 026,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úpravy bytového domu - ul. Růžovská č.p.671/1, k.ú. Ostrava-Radvanice

Objekt: 162301a - 01a Dům č. 1- způsobilé RN- zateplení

Seznam: **162301a - 01a Dům č. 1- způsobilé RN- zateplení**

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Účha: Omlux, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-72 236,52
D	61		Upravy povrchů vnitřní				
8	M	28376108	Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 100 mm vel. 1000x500x100 mm	m2	-12,2094	159,82	-1 951,26
			1.p.p.- výkr. 1- 10:				
			(C02) 17*3,92*0,1*1,02			6,7973	
			dto 7*3,79*2*0,1*1,02			5,4121	
			účet			12,2094	
9	M	63151527	Deska z minerální vlny 1000x500x 100 mm s podélnými vlákny	m2	-2,3409	224,93	-526,53
			1.p.p.- výkr. 1- 10:				
			(C01) 17*1,35*0,1*1,02			2,3409	
30	K	622531029A	Příplatek na barevné řešení fasád	soubor	-4,0000	3450,00	-13 800,00
D	762		Konstrukce tesařské				
73	K	762511262	Podlaha OSB 12 P+D šroub	m2	-156,9670	356,50	-55 958,74

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Kód: 1611

Stavba: Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/1, k.ú.Ostrava-Radvanice

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Datum: 8. 11. 2016




Zařadovací:

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: Omlux, spol. s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VÍCEPRÁCE - úprava ROMAN 19.11.2018		204 518,94	235 196,78
162301k	01k Dům č.1- nezpůsobilé RN - stavební část	117 624,42	135 268,08
162301 m	01m Dům č.1- nezpůsobilé RN - elektroinstalace	11 336,33	13 036,78
162301a	01a Dům č. 1- způsobilé RN- zateplení	75 558,19	86 891,92



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Práce na opravě výtahů v objektu 162301k - 01k Dům č.1 - nezpůsobilé RN - stavební část

Kód:

162301k - 01k Dům č.1 - nezpůsobilé RN - stavební část

Cena:

162301k - 01k Dům č.1 - nezpůsobilé RN - stavební část

Datum:

8. 11. 2016

Objednatel:

MS-projekce s.r.o.

Stavba:

Omlux, spol. s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 624,42	
D		61	Upřisy povrchů vnitřní					
VCP	K	6113111350	Škrábání maleb pod omítku schodiště vč. stropů	m ²	172,5414	25,00	4 313,54	
			výměra dle porostace: 172,5414 malby		172,5414			
3	K	612142001	Potažení vni stěna skvolv síť vtlačěním do tmele (včet.dodávky tmele)	m ²	131,4474	198,38	26 075,88	
			schodišřová chodba srovňání a sjednocení podkladů pod štukovou omítku					
			schod.stěny: (2,28+3,98+0,88+2,1+2,625+2,63+1,85)		131,4474			
D		622	Zateplení fasády včet. povrch. úprav					
VCP	K	622531029AO	Zimní opatření - zřizení tubusu okolo fasády, teplometry	den	10,0000	3900,00	39 000,00	
D		91	Doplňující práce na komunikaci					
25	K	916231213	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	10,0000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 01
			na vstupu: (1,50*2 + 1,50*4)		10,0000			
26	M	59231430	Obrobek chodířkový ABC 13-10 190x19x25 cm	kus	10,0000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2016 01
			výměra dle osazení: 3,0*1,01		3,0300			
D		721	Vnitřní kanalizace					
60	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	3,0000	517,50	1 552,50	CS ÚRS 2016 01
61	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	35,0000	402,50	14 087,50	CS ÚRS 2016 01
			pro napojení nových lapačů: východ nová dešť.kanalizace, západ dttto vstup					
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,1500	206,71	651,13	
22	M	58117330	fiast fríske 0,4 mm	l	6,3000	346,90	2 185,77	CS ÚRS 2016 01
			výměra dle obsypu kanaliz.: 30*0,25*0,25		6,3000			
63	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	5,0000	18476,90	923,85	CS ÚRS 2016 01
D		766	Konstrukce truhlářské					
VCP	M	61165197B	Úložka bezpečnosti střílnadřné plyn. tlak 001197001 vřehet. bezpod. z potrubí vnitřní. Et 30 DPS S	kus	5,0000	287,00	1 435,00	CS ÚRS 2016 01
D		783	Nátěry					
VCP	K	7833151010	Repase nátěru zábradlí vnitřního schodiště	m ²	17,5000	629,10	11 009,25	CS ÚRS 2016 01

tel.:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické napájení výrobního zařízení - Lučkovice nad Rakou, ul. 28. října č. 640/1, k.ú. 001 601 001/001

Objekt:

162301m - 01m Dům č.1 - nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Soupis:

162301m - 01m Dům č.1- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Město:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Jednatel:

Omlux, spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 336,33
			PSV KOMPLETACE				
VCF	K	21120701200	Montaz kouřových čidel, čidel CO2	kus	12,0000	235,21	2 822,56
			SPECIF.PSV KOMPLETACE				
	D	D9	PSV HROMOSVOD - venkovní zemnicí pásek				
VCF	K	2102200220	Vedení zemnicí pásek FeZn 30x4mm v zemi	m	70,0000	60,75	4 252,50
112	K	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	8,0000	60,16	481,27
121	K	210220401	Stítek smalt, um hmota-oznac svodu	kus	3,0000	43,02	129,05
113	K	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	3,0000	84,24	252,71
	D	D10	SPECIF.PSV HROMOSVOD				
VCP	M	156142250	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	73,5000	41,85	3 075,9750
175	M	35412900	Stítek . . . pro oznac svodu B	kus	3,0000	4,51	13,5240
140	M	35441996	Svorka vodov SR 03 - pasek/d6-12 B	kus	8,0000	27,69	221,5200
137	M	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm B	kus	3,0000	29,07	87,2160

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory vytopení a měření tepelných ztrát ve d.č. 6-111, k.ú. Ostrava-č. 1, st. č. 116/1

Objekt:

162301a - O1a Dům č. 1- způsob řízení zateplení

Seznam:

162301a - 01a Dům č. 1- způsobilé RN- zateplení

Datum:

8. 11. 2016

Zadavatel:

Omlux, spol. s.r.o.

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Objednatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 558,19
D	61		Upravy povrchů vnitřní				
8	M	283761080	Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWali 100 mm vel. 1000x500x30 mm	m2	12,2094	44,70	545,76
					12,2094		
9	M	631515270	Desky z minerální vlny 1000x500x 30 mm s podélnými vlákny	m2	2 3409	92,98	217,66
			(C01) 17*1,35*0,1*1,02		2,3409		
D	762		Konstrukce tesařské				
73	K	762511262	Podlaha OSB 22 P+D šroub	m2	156,9670	476,50	74 794,78