

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170227-2

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 12.12.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170227-2

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

Místo: Předlice

Datum: 12.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
2017022 7-2	Odstavná plocha -vícepráce	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

Objekt: 20170227-2 - Odstavná plocha -vícepráce

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 12.12.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

Objekt: 20170227-2 - Odstavná plocha -vícepráce

Místo: Předlice

Datum: 12.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dopravní podnik Ústí n.L. - odstavná plocha

Objekt: 20170227-2 - Odstavná plocha -vícepráce

Místo: Předlice Datum: 12.12.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm "pro provedení živice na vjezdu"3,5 Součet	m2	3,500		0,00
					3,500		
					3,500		
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení "obkopání kabelu" 0,3*0,3*10 Součet	m3	0,900		0,00
					0,900		
					0,900		
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "obkopání kabelu" (0,3*0,3*10)/2 "rýha pro odvodnění" (0,5*0,4*5)/2 "rýha pro veřejné osvětlení" (56*0,3*0,4)/2 Součet	m3	4,310		0,00
					0,450		
					0,500		
					3,360		
					4,310		
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "obkopání kabelu" (0,3*0,3*10)/2 "rýha pro odvodnění" (0,5*0,4*5)/2 "rýha pro veřejné osvětlení" (56*0,3*0,4)/2 Součet	m3	4,310		0,00
					0,450		
					0,500		
					3,360		
					4,310		
5	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "kabelu VO" 56*0,3*0,2 Součet	m3	3,360		0,00
					3,360		
					3,360		
6	K	175111101.1	Obsypání kabelů ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "kabelu v chrániče" 10*0,3*0,3 "odpočet OP chráničky" -10*0,1*0,1 "kabelu VO" 56*0,3*0,2 Součet	m3	4,160		0,00
					0,900		
					-0,100		
					3,360		
					4,160		
7	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. 4,16*1,89 Součet	t	7,862		0,00
					7,862		
					7,862		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Zakládání							0,00
8	K	275261111	Osazování bloků základových patek z betonu prostého nebo ŽB do objemu 0,10 m ³	kus	9,000		0,00
9	M	595134200	tvárovka hlavní betonová hladká běžná KB 1/20-A 19x19x39 cm	kus	9,000		0,00
			"základ pro svítidla"9		9,000		
			Součet		9,000		
10	K	275313311	Základové betonové lože a výplň z betonu tř. C 8/10 - pod KB blohy - základ pro svítidla	m ³	0,900		0,00
			9*0,1		0,900		
			Součet		0,900		
5 - Komunikace pozemní							0,00
11	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m ²	0,500		0,00
			"plocha kolem hydrantového poklopu"1*0,5		0,500		
12	K	577143111.1	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	5,000		0,00
			"provedení živice na vjezdu"5		5,000		
8 - Trubní vedení							0,00
13	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	5,000		0,00
			"napojení odvod.žlabu do šachty"5		5,000		
			Součet		5,000		
14	K	9710422.R	Vybourání otvoru pl do 0,0225 m ² tl do 150 mm a napojení kanalizačního potrubí do stávající šachty vč.utěsnění	kus	1,000		0,00
15	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
16	M	286113520	koleno kanalizace plastové KGB 100x67°	kus	1,000		0,00
17	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00
			"navýšení množství"1		1,000		
18	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000		0,00
			"nový konus"1		1,000		
19	M	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	3,000		0,00
			"ohraničení hydrantu"3		3,000		
			Součet		3,000		
21	M	592172190	obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	6,000		0,00
			3,000*2		6,000		
22	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,000		0,00
			"pro provedení vjezdu"6		6,000		
			Součet		6,000		
23	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000		0,00
			5		5,000		
24	M	592271.1.2	žlab odvodňovací ACO V 100-S SF DL.100cm, ZN 0,5 % spád	m	4,500		0,00
			4,5		4,500		
25	M	592271.1	ACO VIX 100 rošt 50cm D400/E600 můstkový litinový	kus	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					10		10,000
26	M	592271850	ACO V 100 S vpust' 50cm DN 100,ZN hrana	kus	1,000		0,00
27	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	2,000		0,00
					2		2,000
998 - Přesun hmot							0,00
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,288		0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
29	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	10,000		0,00
30	K	460510.R1	Kabelové chráničky z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	10,000		0,00
					10		10,000
31	M	345751310	žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s vikem	m	10,000		0,00
					10		10,000
32	M	345755470	spojka pro žlab 100	kus	5,000		0,00
					5		5,000