

## Výkaz výměr – panelový dům Kadaň, Jungmannova čp.1171 – 1173

			Nabídková Cena	
			Materiál	Práce
<b>Rozvodnice</b>	Ochrana sváru	29 kusů		
	Pigtail 2m, SM 9/125um, simplex, SC/APC	2 kusů		
	Spojka SC/APC Single-mode, simplex	1 kusů		
	Optický svár	29 kusů		
	Osazení splitterů do optických kazet a posléze umístění do 3M organizéru	1 kusů		
	Osazení svárů do optických kazet a posléze umístění do 3M organizéru	29 kusů		
<b>Horizontální rozvod</b>	Mars žlaby 60x50+víko	20 metrů		
	Mars žlaby 40x20+víko	30 metrů		
	Mars nosník, výložník	23 kusů		
	Mars spojka na žlab 60x50	25 kusů		
	Mars spojka na žlab 40x20	20 kusů		
	Mars šrouby + matice	260 kusů		
	Mars odbočovací prvky	5 kusů		
	Chránička kopoflex 40 mm	15 metrů		
	Zdrhovací plastový pásek	100 kusů		
Optický singlemodový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 180N, min odolnost v t	2350 metrů			
<b>Práce horizontální rozvod</b>	Průrazy pro žlaby Mars	6 kusů		
	Montáž žlabů Mars 60x50	20 metrů		
	Montáž žlabů Mars 40x20	30 metrů		
	Zaklopení žlabů Mars 60x50	20 metrů		
	Zaklopení žlabů Mars 40x20	30 metrů		
	Zajištění vík žlabů Mars zdrhovacím páskem	100 kusů		
	Pokládka optického kabelu	2350 metrů		
	Vylepení informačních štítků	50 kusů		
	Zednické a malířské práce začištění průrazů	8 kusů		
<b>Vertikální rozvod</b>	Trubka instalační PVC 25 3m	12 kusů		
	Spojovací příchytka PVC trubek	24 kusů		
	Zdrhovací plastový pásek	36 kusů		
	Krabice OBO na rezervní vlákno	12 kusů		
	Optická zásuvka ( pro 1x optický svár + 2,5 m kabelové rezervy )	27 kusů		
	Optický jednovláknový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 180N, min odolnost v t	1300 metrů		
<b>Práce vertikální rozvod</b>	Průraz podlažím 32 mm	12 kusů		
	Demontáž + montáž oplechování stoupačky	12 kusů		
	Montáž PVC instalačních trubek	12 kusů		
	Protažení optické kabeláže stoupačkou	1200 metrů		
	Protažení optické kabeláže na podlaží ve stávající PVC nerozebíratelné instalační dv	100 metrů		
	Namotání rezervy opt. Vláknů do krabic OBO	36 metrů		
	Namotání rezervy opt. Vláknů do zásuvek u klienta	81 metrů		
	Průraz 6mm do bytů	27 kusů		
	Montáž krabice OBO na rezervní vlákno	12 kusů		
	Vylepení štítků na krabice OBO	12 kusů		
	Montáž optické zásuvky nad vstupní dveře bytové jednotky	27 kusů		
Vylepení štítků na optickou zásuvku v bytě	27 kusů			
Režijní náklady				
			Cena d	
			Cena d	
Paušální cena za instalaci optického vlákna uvnitř bytové jednotky				

