

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2018/077
Dodatek č. 1

Akce: Oprava LC Kaštanova Louka

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Zdeněk Růžek,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[Redacted text block]

bankovní spojení: [Redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Baránek

IČO: 67246672

DIČ: CZ [Redacted]

zapsán 13.4.1999 u Živnostenského úřadu v Ústí nad Labem, č.ev. 351000-49287-01

místem podnikání : Na Kohoutě 334/5 , 400 10 Ústí nad Labem

zastoupený: Milanem Baránkem

ve věcech technických autorizovaný stavbyvedoucí: [Redacted]

[Redacted text block]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

6. Méněpráce požadované objednatelem a odsouhlasené zhotovitelem:

Oddíl 01-Zemní práce

- Položka č.4 – Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m³ – 33,616 m³.
- Položka č.5 – Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 – 16,809 m³.
- Položka č.6 – Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4 – 33,616 m³.
- Položka č.7 – Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m³ – 33,616 m³
- Položka č.8 – Uložení sypaniny do násypů nezhutněných – 33,616 m³

Oddíl 04 – Vodorovné konstrukce

- Položka č.10 – Podklad pro dlažbu z betonu prostého tř.C25/30 vrstva tl. Nad 200 do 250 mm – 8,448 m²
- Položka č.11 – Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. Přes 100 do 150 mm– 13,210 m²
- Položka č.12 – Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí– 1,223 m³
- Položka č.13 – Pohoz z hrubého drceného kameniva, vel. 63-125 mm z terénu– 0,960 m³
- Položka č.14 – Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20m² tl.200 mm. – 13,210 m²
- Položka č.15 – Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20m² tl. 400 mm– 6,528 m²

Oddíl 09 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

- Položka č.20 – Čela propustků z lomového kamene – 20,850m³
- Položka č.21 – Zřízení propustků z trub betonových DN 600 – 12,5 m
- Položka č.22 – Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60x250x10cm– 12,5 m
- Položka č.23 – Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí C25/30– 3 m³
- Položka č.24 – Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva– 9,090 m³
- Položka č.25 – Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objemu nánosů do 0,3m³/m– 190,5 m
- Položka č.26 – Bourání mostních zdí a pilířů z kamene– 7,125 m³
- Položka č.27 – Bourání trubního propustku do DN 800– 5 m
- Položka č.28 – D+M Ocelová závora uzamykatelná– 1 kpl

Oddíl 997 – Přesun sutě

- Položka č.29 – Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu – 28,016t.
- Položka č.30 – Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením – 28,016t
- Položka č.31 – Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km– 336,192t.
- Položka č.32 – Poplatek za uložení stavebního odpadu-zemina a kamení, zařídění kódem– 13,297 t.
- Položka č.33 – Poplatek za uložení stavebního odpadu-beton, zařídění kódem 170 101– 14,719 t.

Oddíl 998 – Přesun hmot

- Položka č.34 – Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,monolitickým betonovým nebo živичným – 49,462t.

Odůvodnění : Na kontrolním dnu bylo zjištěno, dohodnuto a zapsáno do Stavebního deníku :

- z důvodu nutnosti provedení kamenných svodnic různých délek bude upřesněn počet svodnic a jejich celková výměra.
- celková délka provedení příkopu byla upřesněna dle skutečnosti včetně neprovedení kameného záhozu z HDK
- závora ve staničení 0,0 km nebude provedena výměna za novou ale pouze se provede repase stávající závory.
- z hlediska stávajícího stavu propustku č.1 staničení 0,024 km , který není ve špatném či havarijním stavu bude přistoupeno k jeho opravě) nadezdění čel a přespárování) .
- z hlediska konfigurace bylo upuštěno od vybudování propustku č. 2 ve staničení 0,170 km.

Smlouva o dílo č. S933/2018/077 dodatek č.1

Oprava LC Kaštanova Louka

7. Vícepráce požadované objednatelem

Oddíl 01-Práce a dodávky HSV

Položka č.14 – Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20m² tl. 200 mm. – 0,861 m²

Položka č.26– Bourání mostních zdí a pilířů z kamene– 1 kpl.

Položka č.28– Repase závory – 1 kpl

Odůvodnění : Na kontrolním dnu bylo zjištěno , že z hlediska konfigurace terénu bylo dohodnuto že propustek č.3 staničení 0,395 km se posune na staničení 0,6 km vedle sjezdu z toho důvodu je zapotřebí u propustku na nátokové straně provést jímku z lomového kamene pro lepší odvod povrchové vody..

IV.

Cena za dílo

Mění se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena za dílo dle SoD č. S933/2018/077 1.842.168,50 Kč bez DPH

Měněpráce dle dodatku č.1199.300,58 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 110.579,59 Kč bez DPH

Cena za zakázku celkem 1.653.447,51 Kč bez DPH,

slovy jedenmilionšestsetpadesátřítisícčtyřistačtyřicetsedmkorunčeskýchpadesátjedenhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.


**Příloha: Změnový list
 Položkový rozpočet**

V Ústí nad Labem , dne: 29.11.2018

V Teplicích, dne: 30.11.2018




Za/zhotovitele



Ing./Zdeněk Růžek

Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.



Smlouva o dílo č. S933/2018/077 dodatek č.1

Oprava LC Kaštanova Louka

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Lesní cesta Kaštanova Louka

KSO:

Místo: k.ú. Mstišov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Forest group project s.r.o.

IČ:

06160638

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

199 300,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	199 300,58	41 853,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

241 153,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Lesní cesta Kaštanova Louka

Místo: k.ú. Mstišov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Projektant:

Forest group project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		199 300,58	241 153,70	
5001	Oprava lesní cesty	199 300,58	241 153,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta Kaštanova Louka

Objekt:

S001 - Oprava lesní cesty - méněpráce

KSO:

Místo:

k.ú. Mstišov

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Forest group project s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06160638

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 300,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 300,58	21,00%	41 853,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 153,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Kaštanova Louka.

Objekt:

S001 - Oprava lesní cesty - méněpráce

Místo:

k.ú. Mstišov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Projektant:

Forest group project s.r.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

199 300,58

HSV - Práce a dodávky HSV

8 645,21

4 - Vodorovné konstrukce

36 376,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

137 719,43

997 - Přesun sutě

14 213,22

998 - Přesun hmot

2 346,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Kaštanova Louka

Objekt:

SO01 - Oprava lesní cesty - méněpráce

Místo:

k.ú. Mstišov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Projektant:

Forest group project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 300,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 645,21

VV

308,095*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

154,048

4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,616	182,50	6 134,92	CS ÚRS 2018 01
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,809	11,75	197,51	CS ÚRS 2018 01
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,616	31,95	1 074,03	CS ÚRS 2018 01
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	33,616	27,35	919,40	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	33,616	9,50	319,35	CS ÚRS 2018 01

D 4

Vodorovné konstrukce

36 376,24

10	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	8,448	878,00	7 417,34	CS ÚRS 2018 01
11	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m2	13,210	425,00	5 614,25	CS ÚRS 2018 01
12	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,223	3 600,00	4 402,80	CS ÚRS 2018 01
13	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva, vel. 63-125 mm z terénu	m3	0,960	730,40	701,18	CS ÚRS 2018 01
14	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	13,210	789,30	10 426,65	CS ÚRS 2018 01
15	K	465511424	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 400 mm	m2	6,528	1 197,00	7 814,02	CS ÚRS 2018 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

137 719,43

20	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	19,194	2 792,00	53 589,65	CS ÚRS 2018 01
21	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	12,500	1 616,00	20 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"km 0,024 - propustek DN600"5,00			5,000		
VV			"km 0,170 - propustek DN600"7,50			7,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			12,500			
22	M	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60x250x10 cm	m	12,500	1 584,00	19 800,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	919535556	obetonovaný trubní propustek betonem se zvýšenými nároky na proscrad a. c. 25/20	m3	3,000	2 984,00	8 952,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: Lože pod železobetonové trouby propustku.						
VV		"km 0,024 - propustek DN600"5,00*0,60*0,40			1,200			
VV		"km 0,170 - propustek DN600"7,50*0,60*0,40			1,800			
VV		Součet			3,000			
24	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	9,090	840,00	7 635,60	CS ÚRS 2018 01
VV		"km 0,024 - propustek DN600"(5,00-0,60-0,60)*1,80*0,50			3,420			
VV		"km 0,170 - propustek DN600"(7,50-0,60-0,60)*1,80*0,50			5,670			
VV		Součet			9,090			
25	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	190,500	35,10	6 686,55	CS ÚRS 2018 01
26	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	7,125	685,00	4 880,63	CS ÚRS 2018 01
27	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	5,000	1 195,00	5 975,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"km 0,024 - propustek DN600"			5,000			
28	K	R001	D+M Ocelová závora uzamykatelná	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 997		Přesun sutě					14 213,22	
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,016	117,60	3 294,68	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,016	167,20	4 684,28	CS ÚRS 2018 01
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	336,192	7,28	2 447,48	CS ÚRS 2018 01
32	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kamem, zatříděného kódem 170 501	t	13,297	80,00	1 063,76	CS ÚRS 2018 01
33	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu - beton, zatříděného kódem 170 101	t	14,719	185,00	2 723,02	CS ÚRS 2018 01
D 998		Přesun hmot					2 346,48	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,462	47,44	2 346,48	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Lesní cesta Kaštanova Louka

KSO:

Místo: k.ú. Mstíšov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Forest group project s.r.o.

IČ: 06160638

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			10 579,59
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	10 579,59	2 221,71
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			12 801,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Lesní cesta Kaštanova Louka

Místo: k.ú. Mstišov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Projektant:

Forest group project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 579,59	12 801,30	
S001	Oprava lesní cesty	10 579,59	12 801,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta Kaštanova Louka

Objekt:

S001 - Oprava lesní cesty - vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Mstišov

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Forest group project s.r.o.

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06160638

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 579,59

DPH základní
snížená

Základ daně

10 579,59

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 221,71

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 801,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Kaštanova Louka

Objekt:

S001 - Oprava lesní cesty - vícepráce

Místo:

k.ú. Mstíšov

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Forest group project s.r.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 579,59

HSV - Práce a dodávky HSV

10 579,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Kaštanova Louka

Objekt:

S001 - Oprava lesní cesty - vícepráce

Místo:

k.ú. Mstišov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Litvínov

Projektant:

Forest group project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 579,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 579,59

14	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	0,861	789,30	679,59	CS ÚRS 2018 01
26	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	R001	D+M Ocelová závora uzamykatelná	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: S933/2018/077-1		
		Datum změny: 29.10.2018		
Název veř. zakázky: Oprava LC Kaštanova Louka				
Zhotovitel: Milan Baránek, Na Kohoutě 334/5 , 400 10 Ústí nad Labem				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Litvínov				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
	Oprava N			
Popis změny: Předmětem jsou změny sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem při kontrolních dnů na akci oprava LC Kaštanova Louka. Jedná se o méněpráce a vícepráce které se vyskytli během realizace.				
Zdůvodnění změny: Podrobný popis viz příloha položkový rozpočet , kde jsou rozděleny méněpráce a vícepráce				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO		Datum: 30.11.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 199.300,58,- Kč	Bilance: Cena dle SoD 1.842.168,50,- Kč Méněpráce..... 199.300,58,- Kč Vícepráce..... 10.579,59 Kč Cena celkem včetně dodatku 1... 1.653.441,51,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 10.579,59,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		1.653.441,51 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.653.441,51 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Milan Baránek	Datum: 29.10.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	Tomáš Hora	Datum: 29.10.2018		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet na vícepráce ze dne				
Poznámka:				

Denní záznamy stavby:

List č.

047482

Datum:

Počasí - 8-20°C, polojasno

19.9.2018

Prac. doba - 7⁰⁰-16⁰⁰

Pracovníci - 1x THP - David Šuma

1x STROJ - Milan Čurda

Mechanizace - Bagr 180

Práce - Odkopávání zeminy a dřeva z povrchu komunikace ve staničení cca 0,000-0,500 km a současně i z povrchu skládky č. 1 a sjezdu č. 1.

- Úprava pláně do požadovaného příčného sklonu 35%

Počasí - 8-16°C, zataženo

20.9.

Prac. doba - 7⁰⁰-16⁰⁰

Pracovníci - 1x THP - David Šuma

1x STROJ - Milan Čurda

Mechanizace - Bagr 180

Práce - Odkopávání zeminy a dřeva z povrchu komunikace ve staničení cca 0,000-0,500 km a současně i z povrchu skládky č. 1 a sjezdu č. 1.

- Úprava pláně do požadovaného příčného sklonu 35%

- Vyřez větví stromů a odstraňování náletu v místě příkopů a v těsné blízkosti hrany komunikace

Počasí - 4-12°C, polojasno

21.9.

Prac. doba - 7⁰⁰-16⁰⁰

Pracovníci - 1x THP - David Šuma

1x STROJ - Milan Čurda

Mechanizace - Bagr 180

Práce - Odkopávání zeminy a dřeva z povrchu komunikace ve staničení cca 0,500-1,224 km a současně i z povrchu skládky č. 2 a sjezdu č. 2, 3, 4, 5 a 6.

- Úprava pláně do požadovaného příčného sklonu 35%

- Vyřez větví stromů a odstraňování náletu v místě příkopů a v těsné blízkosti hrany komunikace

Pro kontrolní prohlídku bylo obehodněno se u propustky č. 2, sjezdu 2-3 a u propustky č. 3 k jeho přímkatelní, do km 9,534.

Pocasi - 5-14°C, polojasno

24.9.2018

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Pracovníci - 1x THP - David Šuma

1x STROJ - Milan Čurda

1x ŘIDIČ - Miroslav Vodák

Mechanizace - Bagr 180, 8-kola, Man s návěsem válec 1/6t

Práce - Odkopávky zeminy a dřeva z povrchu komunikace ve
stanovení ca 0,500-1,224 km a současně i z povrchu
skládky č. 2 a sjezdu č. 2, 3, 4, 5 a 6.

- Úprava pláňe do požadovaného příčného sklonu 35%

- Nakládání vybouraného materiálu po svodnicích a jeho
odvoz na skládku. Hutnění pláňe válcem (km 0,000-1,224).

- Navážení šterků frakce 0/63 na depo před závorou

ZÁPIS ZHOTOVITELE

Žádám zástupce objednatele k převzetí upravené zemní
pláňe (provedené v celé délce LC - km 0,000-1,224).

Pocasi - 6-14°C, polojasno

25.9.

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Pracovníci - 1x THP - David Šuma

1x ŘIDIČ - Miroslav Vodák

Mechanizace - Tahací MAN s návěsem

Práce - Navážení šterků frakce 0/63 na depo před závorou

Pocasi - 5-10°C, zataženo

26.9.

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Pracovníci - 1x THP - David Šuma

1x ŘIDIČ - Miroslav Vodák

Mechanizace - Tahací MAN s návěsem

Práce - Navážení šterků frakce 0/63 na depo před závorou
a na skládku č. 1 (plocha dočasné depomie materiálu)

ZÁPIS OBJEDNATELE

Dnešního dne byla na účelu zhotovitele provedena kontrola
stavby. Upravená zemní pláň byla převzata bez připomínek

Objednatel oznámil se zalutím konstruktér a dalšími
právními pracemi. Na konci je možné 'hovět' stavě, že
práce probíhají dle PD a v požadované kvalitě.

Při kontrolní prohlídce stavby bylo dohodnuto následující:
1. Propustek č. 1 (stanice 0,024 km) bude porušen stavající, jelikož
jeho stavební-technický stav nevyhovuje výkonu vady a poruchy.

Jedná pouze o jeho opravu (přespatování a nadstavbu).

2. Čištění pravé stran příkopu ve stanici 0,140 - 0,158 km nebude
prováděno. Celkové účely čištění budou upraveny dle vst. provedení.

Počasí - 5-10°C, silný déšť

27.9.2018

- Práce pro dnešek pozastaveny z důvodu nepříznivého počasí - silný vítr a déšť.
- Pozastavení prací platí do odvolání.

LABN OBJEDNATELE:

1.10.2018

Z důvodu těžké kůrovce a kalamičního dříví v přílehlé
oblasti bude Smluvní partner na celé napsané lhůtu
využívat tuto LC pro skladování a odvoz dřevní hmoty. Věškeré
stavební práce jsou tímto pozastaveny (vzhledem k termínu
dokončení stavby).

Počasí - 5-18°C, polojasno

15.10.

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Pracovníci - 1x THP - David Šuma

- 1x STROJ - Milan Čurda

2x DĚL. - Roman Rucko, Štefan Šubert

Mechanizace - Bagr 180, vibrační deska

Práce - Bourání kruhového propustku č. 2 a 3 včetně čel zděných
z kamene. Stanice stávajícího propustku č. 2 o délce
75 m a DN 600 - km 0,170. Stanice stávajícího
propustku č. 3 o délce 50 m a DN 600 - km 0,395.

- Nakládání vybouraného materiálu po propustcích a
jeho odvoz na depo před závorou
- Uložení sypaviny z vhodného materiálu do rýh po
propustcích a její hutnění po vrstvách vibrační
deskou.