

ZÁSOBOVACÍ STÁNÍ PŘED PRODEJNOU POTRAVINY MICHEK, AMERICKÁ 637, BLOVICE

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Soupis položek

položka	název	jednotka	na bez DPH (v CZK)
1	Rozebrání stávající plochy z betonové dlažby, odvoz na místo určené stavebníkem (35,5 m ²), resp. na mezideponii pro zpětné využití v rámci stavby (52,8m ²)	m ²	8 474,88
2	Odstranění podkladních šterkových vrstev tl. 19 cm, odvoz na vhodnou skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně skládkovného.	m ²	7 003,20
3	Odkopávky pro zásobovací stání včetně příplatku za lepivost.	m ³	2 409,26
4	Odvoz přebytečné zeminy na vhodnou skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně skládkovného.	m ³	1 780,18
5	Rozebrání kamenných obrub (OP2 30/20) včetně betonového lože, očištění a odvoz na mezideponii.	m	4 481,60
6	Úprava pláně se zhutněním na požadované hodnoty.	m ²	1 500,76
7	Zpětné osazení obruby žulové OP2 30/20, včetně dopravy z mezideponie (do lože s opěrou z cementového potěru EN 13813-CT-C16-F4 (S2)).	m	10 923,90
8	Zásobovací záliv - povrch ze zámkové betonové dlažby tl. 8 cm, barva přírodní, povrch standard, typ íčko, montáž včetně všech konstrukčních vrstev včetně nákupu dlažby.	m ²	45 630,00
9	Kontrastní linka z betonové dlažby tl. 8 cm, barva červená, povrch standard	m ²	2 458,18
10	Chodníky - povrch z betonové dlažby tl. 6 cm, barva přírodní, povrch standard, typ íčko, montáž včetně všech konstrukčních vrstev, použití rozebrané dlažby, dovoz z mezideponie	m ²	11 865,00
11	Chodníky - varovné a signální pásy - povrch z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm "pro nevidomé" v kontrastním odstínu, montáž včetně všech konstrukčních vrstev, nákup dlažby	m ²	6 630,00
12	Chodníky - povrch z betonové dlažby tl. 6 cm, montáž včetně kladecí vrstvy z kamene drceného 4-8 tl. 4 cm, použití rozebrané dlažby, dovoz z mezideponie	m ²	40 216,20
13	Dopravní značení (IP11e, E13) - montáž sloupku dopravních značek se základovými patkami a osazení svislých dopravních značek včetně nákupu	ks	3 800,00

položka	název	jednot
14	Přemístění stávajících dopravních značek (B29 a IS16b) včetně odstranění stávající betonové patky a odvoz na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele, montáž sloupku dopravních značek se základovými patkami a osazení stávajících svislých dopravních značek	ks
15	Odstranění stávajícího dopravního značení V7a frézováním	m ²
16	Přechodné dopravní značení - DZ - montáž	ks
17	Přechodné dopravní značení - DZ - demontáž	ks
18	Přechodné dopravní značení - DZ - nájemné	ks/den
19	Přechodné dopravní značení - směrová desky Z4 + světlo - montáž	ks
20	Přechodné dopravní značení - směrová desky Z4 + světlo - demontáž	ks
21	Přechodné dopravní značení - směrová desky Z4 + světlo - nájemné	ks/den
22	Přechodné dopravní značení - směrová desky Z4 - montáž	ks
23	Přechodné dopravní značení - směrová desky Z4 - demontáž	ks
24	Přechodné dopravní značení - směrová desky Z4 - nájemné	ks/den
CELKEM BEZ DPH		
DPH 21 %		
CELKEM BEZ DPH		

cena bez DPH (v CZK)
1 700,00
1 776,00
120,00
60,00
588,00
500,00
500,00
1 400,00
100,00
100,00
980,00
146 522,28 Kč
30 769,68 Kč
177 291,96 Kč

0.
šina

01506

al
osti
.r.o.