

Dodavatel:



HEINZ - ELEKTRO s.r.o.
 Dolní novosadská 58/72
 779 00 Olomouc 9

IČ: 26856841
 DIČ: CZ26856841
 Telefon: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 www.heinz-elektro.cz

Odběratel: IČ: 61989592
 DIČ: CZ61989592

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Žižkovo nám.5
771 40 Olomouc

Tel.:

Nabídka č.: 18NA0816
 Datum zápisu: 04.12.2018
 Platno do: 31.12.2018

Konečný příjemce:

PdFUP Olomouc - Dílna pro strojní zpracování kovů - světelná instalace a rozvodnice. Oprava el. instalace výměným způsobem .

Společnost HEINZ-ELEKTRO s.r.o. má základy od roku 1991.

Vaši poptávku jsme řádně zpracovali a těšíme se na další spolupráci.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dílna pro strojní zpracování kovů str. 1-2-3-4-5	1	121 743,00		121 743,00 21%	25 566,03	147 309,03
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				121 743,00	25 566,03	147 309,03

Vystavil: [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PdFUP Olomouc - Dílna pro strojní zpracování kovů - světelná instalace

Objekt:

2018_018 - PdFUP Olomouc - Dílna pro strojní zpracování kovů . Oprava el. Instalace výměným způsobem .

Soupis:

01 - Silnoproudé elektroinstalace

KSO: 801 36 13

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2018

IČ: 61989592

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 64634752

DIČ:

Cena bez DPH

121 743,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 743,41	21,00%	25 566,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 309,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PdFUP Olomouc - Dílna pro strojní zpracování kovů - světelná instalace

Objekt:

2018_018 - PdFUP Olomouc - Dílna pro strojní zpracování kovů

Soupis:

01 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Olomouc

Datum: 15. 11. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	121 743,41
PSV - Práce a dodávky PSV	105 025,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	105 025,51
M - Práce a dodávky M	3 217,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 217,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PdFUP Olomouc - Dílna pro strojní zpracování kovů - světelná instalace

Objekt:

2018_018 - PdFUP Olomouc - Dílna pro strojní zpracování kovů

Soupis:

01 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Olomouc

Datum: 15. 11. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 743,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

105 025,51

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

105 025,51

18	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm	m	25,000	31,40	785,00	CS ÚRS 2017 02
19	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	25,000	13,60	340,00	CS ÚRS 2017 02
15	K	741112104	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic	kus	1,000	211,00	211,00	CS ÚRS 2017 02
16	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	1,000	93,10	93,10	CS ÚRS 2017 02
17	M	10.067.555	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální bez krytu	KS	1,000	385,00	385,00	
13	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče D do 4 mm ²	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
14	M	345715340	krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm ²	kus	10,000	121,00	1 210,00	CS ÚRS 2017 02
49	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	155,000	31,60	4 898,00	CS ÚRS 2017 02
50	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm ² ZŽ	m	35,000	41,30	1 445,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 ZŽ	m	120,000	15,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 02
41	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	9,000	31,60	284,40	CS ÚRS 2017 02
42	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	9,000	9,59	86,31	CS ÚRS 2017 02
43	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	75,000	31,60	2 370,00	CS ÚRS 2017 02
44	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	75,000	12,20	915,00	CS ÚRS 2017 02
46	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	31,60	1 264,00	CS ÚRS 2017 02
47	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	40,000	19,90	796,00	CS ÚRS 2017 02
36	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	54,000	16,90	912,60	CS ÚRS 2017 02
35	M	357131350	Rozvaděč podružný RP01.4, oceloplechový s výzbrojí dle výkresu č. 03	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2017 02
5	M	10.069.859	Spínač jednopólový řaz. 1, nástěnný v krabici, IP44, 10A 250V, bílý	KS	3,000	91,70	275,10	
1	K	741330373	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 3 tlačítkových	kus	1,000	249,00	249,00	CS ÚRS 2017 02
3	M	10.039.621	Skříňka se dvěma tlačítky O/I, LED, 2Z+2V, povrchová montáž	KS	1,000	821,38	821,38	
24	K	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	18,000	272,00	4 896,00	CS ÚRS 2017 02
25	M	348144342-R	A - svítidlo průmyslové LED, 30W, 3920lm, Ra85, 4000K, IP66, 1272x95x100mm, základna z PC, difuzor translucenční PC	kus	15,000	1 558,00	23 370,00	
26	M	348144345-R	N - svítidlo LED nouzové s piktogramem 4W, svítí při výpadku napájení, 110lm, IP44, 1h baterie, 273x101,4x45,6mm	kus	1,000	1 545,00	1 545,00	
28	M	348144356-R	N1 - svítidlo nouzové LED, 1W, 130lm, Ra85, 4000K, IP41, 132x132x54mm, autonomie 1hod, svítí při výpadku napájení, optika pro plošné osvětlení	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	
52	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	8 720,00	8 720,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
33	K	EKO1-R	Recyklační příspěvek - svítidla	ks	18,000	8,40	151,20	
29	K	743622320	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí typ "Bernard" se zhotovením pásku	kus	8,000	73,20	585,60	CS ÚRS 2017 02
30	M	10.079.255	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Pásek zemnicí pro hromosvod Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16	M	8,000	24,74	197,92	
31	M	10.076.458	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Uzemňovací upínací pásky Svorka ZSA 16 zemnicí	KS	8,000	11,30	90,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	EKO3-R	Likvidace demontovaného materiálu, mimo svítidel a světelných zdrojů	KS	1,000	3 000,00	3 000,00	
32	M	PM	Podružný materiál, je počítán jako přírůžka 3% k dodávkám a materiálu	KS	1,000	2 000,00	2 000,00	

D M Práce a dodávky M 3 217,90

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 217,90

54	K	460680176	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm	kus	1,000	584,00	584,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

53	K	460680183	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	1,000	374,00	374,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

55	K	460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve stropích a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	9,000	242,00	2 178,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

56	K	460680453	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 15x15x10 cm	kus	1,000	81,90	81,90	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 500,00

57	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úpravy a připojení stávajících elektroinstalací a zařízení	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 02
62	K	HZS2222-1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávající elektroinstalace vč. zapravení omítek	hod	10,000	300,00	3 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

58	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				2 500,00	
59	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
D VRN4			Inženýrská činnost				17 100,00	
60	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření - měření umělého osvětlení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02