

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_015 - Oprava návěstidla

Část: PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RS

Místo: žst. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 14. 12. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

12	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000		0,00
6	K	1320010001R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	3,000		0,00
7	K	1320010031R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	3,000		0,00
8	K	1320010041R	Žához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	3,000		0,00
10	K	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0	kus	3,000		0,00
1	K	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000		0,00
11	K	7590717032	Návěstidla světelná Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (bez bourání (demontáže) základu) se 2 svítilnami	kus	1,000		0,00
3	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000		0,00
2	K	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000		0,00
4	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000		0,00
5	M	7590710020	Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004 TYP:2004 (CV012525004)	kus	1,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_015 - Oprava návěstidla

Část: PS_002 - Zab. Zař. - nad rámec RS

Místo: žst. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 14. 12. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

8	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000		0,00
6	M	7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. norma 73670G (CV736709007)	kus	1,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_015 - Oprava návěstidla

Část: PS_003 - Zemní práce - v rámci RS

Místo: žst. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 14. 12. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

2	K	275121111	Osazení prefabrikovaných základových patek z dílců železobetonových hmotnosti do 5 t	kus	1,000		0,00
1	K	460070314	Hloubení nezapažených jam pro základy světelných návěstidel stožárových přes 4 světla v hor. tř 4	kus	1,000		0,00
3	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	1,000		0,00
4	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	1,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_015 - Oprava návěstidla

Část: PS_100 - VRN

Místo: žst. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 14. 12. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

3	K	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 100 km	kus	1,000		0,00
5	K	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	1,500		0,00
4	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **158455**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6a4edd31-5fd4-426c-b310-798e7986cd7c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **19.12.2018 12:25:01**



73a46718-bdc9-4fbd-ae6c-1348e5d34c6e