

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6015140MPVPP  
 Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:


IČ:  
 DIČ:

Poznámka:


Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtů		192 950,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
<b>Cena bez DPH</b>		<b>192 950,80</b>
DPH základní	21,00% ze	192 950,80
DPH snížená	15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>		<b>233 470,47</b>

Projektant


  
 Datum a podpis: 21.9.16 Razítko

Zpracovatel

  
**POHL CZ, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468, Fax: 558 622 762

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

  
 Datum a podpis: 14.9.16 Razítko

Zhotovitel

  
**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: Razítko

## Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

### Rekapitulace víceprací a méněprací

#### Vícepráce

ZL 01	Zateplení a změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem	195 627,75 Kč
ZL 02	Osazení 1 ks kalníku	24 610,85 Kč
ZL 03	Bourání stropu AK + zpětné zabetonování	14 832,65 Kč
ZL 04	Úprava kamenného obložení vtoku km 0,577 + km 0,487	7 837,45 Kč
	Betonová patka dopravního značení	1 349,93 Kč
ZL 05	Přeložka kanalizačního potrubí odvodňujícího most Rudná	10 122,16 Kč
	úprava chodníku pod mostem ul. Rudná	25 551,86 Kč
ZL 06	Bourání spečené strusky	127 160,00 Kč
	Čerpání vody	3 029,00 Kč
ZL 07	Osazování ocelových sloupků s tabulkami	30 780,10 Kč
	Potrubí pro protlak	184 311,40 Kč
		625 213,15 Kč

#### Méněpráce

ZL 01	Změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem	-131 625,91 Kč
ZL 05	Úprava chodníku pod mostem ul. Rudná	-17 346,44 Kč
ZL 07	Potrubí pro protlak	-283 290,00 Kč
		-432 262,35 Kč

Celkem rozdíl

192 950,80 Kč

ZA OPAKOVANÉ TECHNICKÉ ZOBRAZENÍ :

ZA PROJEKTANTA / AŽ :

ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, a.s. :

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6015140MPVP  
 Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenoyská  
 Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
 Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	192 950,80	233 470,47
01-01	01 Vícepráce - zateplení a změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem	195 627,75	236 709,58
01-02	01 Méněpráce - změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem	-131 625,91	-159 267,35
02	02 Vícepráce - osazení 1 ks kalníku	24 610,85	29 779,13
03	03 - Vícepráce - bourání stropu armaturní komory + zpětné zabetonování	14 832,65	17 947,51
04-01	04 - Vícepráce - úprava kamenného obložení vtoku km 0,577 + km 0,487	7 837,45	9 483,31
04-02	04 - Vícepráce - betonová patka dopravního značení	1 349,93	1 633,42
05-01	05 - Vícepráce - přeložka kanalizačního potrubí odvodňujícího most Rudná	10 122,16	12 247,81
05-02	05 - Vícepráce - úprava chodníku pod mostem ul. Rudná	25 551,86	30 917,75
05-03	05 - Méněpráce - úprava chodníku pod mostem Rudná	-17 346,44	-20 989,19
06-01	06 - Vícepráce - bourání spečené strusky	127 160,00	153 863,60
06-02	06 - Vícepráce - čerpání vody	3 029,00	3 665,09
07-01	07 - Vícepráce - osazování ocelových sloupků s tabulkami	30 780,10	37 243,92
07-02	07 - Vícepráce - potrubí pro protlak	184 311,40	223 016,79
07-03	07 - Méněpráce - potrubí pro protlak	-283 290,00	-342 780,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		192 950,80	233 470,47

ZA OVAK a.s. TECHNICKÝ DOZOR :

ZA PROJEKTANTA, A.D. :

ZA ZHOTOVITELE POHL CZ a.s.

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce vodovodu Šenovská</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>140-01 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2015, číslo smlouvy objednatele: 2150/2015/OI/ZFÚN; číslo smlouvy zhotovitele: 6015140

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen.projektant (autorský dohled): se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:  1) Stavební deník SD 2) Stanovisko -Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 3) Stanovisko -Vyjádření - technického dozoru 4) Zápis z kontrolního dne 5) Rozpočet víceprací, méněprací 6) Výkres situace 7) Fotodokumentace	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

objekt 01-01 Vícepráce - zateplení a změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem  
**Popis a odůvodnění změny:** navržená trasa nového vodovodu je v úseku L19-L20 v kolizi s podbetonováním kolektoru, základů patek sloupů. Dále byly nalezeny nové podzemní inženýrské sítě. Z tohoto důvodu není možné vést trasu vodovodu v úseku L18-L21 dle projektové dokumentace. Vedoucí provozu požádal vést vodovod nad kolektorem (krytí cca 70 cm). Z tohoto důvodu je nutné v nové trase úseku L18 - L21 v délce 24,8 m použít tepelně izolované potrubí, umístit zde automatický odvzdušňovací ventil. Dále je nutné změnou trasy použít 6 ks kolen 30°, 45° krytí v komunikaci je min 1,5 m. Projektant navrhl změnu trasy dle nových skutečností. Vícepráce jsou nepředvídatelné.

objekt 01-02 Méněpráce - změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem  
**Popis a odůvodnění změny:** změnou trasy nového vodovodu dochází k nerealizování vodovodního potrubí dle projektové dokumentace v úseku L 18 - L 21 v délce 30,15m, změnou trasy vodovodu provedení výkopu v menší hloubce oproti projektu v úseku L18 - H10, dle nového vyprojektovaného řešení projektantem, autorským dozorem viz zápis ve SD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-131 625,91</b>	<b>-1,78%</b>	<b>195 627,75</b>	<b>2,65%</b>	<b>64 001,84</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno	datum <u>14.9.2016</u>	podpis
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno	datum <u>14.9.16</u>	podpis
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno	datum <u>21.9.16</u>	podpis
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno	datum <u>21.9.16</u>	podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno	datum <u>22.9.16</u>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: 6015140MPVPP  
 Stavba: z1 01 Zateplení a změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem - vícepráce a méněpráce

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.


Náklady z rozpočtů				64 001,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>64 001,84</b>
DPH	základní	21,00%	ze 64 001,84	13 440,39
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>77 442,23</b>

Projektant


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A ①  
 747 05 OPAVA 5  
 ☎ 553 622 810, Fax: 553 622 762

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

  
 OPAVA a.s.

Datum a podpis: 14.9.16 \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 01-01 - 01 Vícepráce - zateplení a změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	29.8.2016
Objednatel:	Statutární město Ostrava	IČ:	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštepny závod Opava	DIČ:	25606468
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	

**Poznámka:**

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.


Náklady z rozpočtu	195 627,75
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>195 627,75</b>
DPH základní 21,00% ze 195 627,75	41 081,83
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>236 709,58</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_


**Zpracovatel**



**POHL cz, a.s.**  
 odštepny závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 Fax: 553 622 762

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_


**Objednavatel**



POHL cz, a.s.  
 OPAVA

Datum a podpis: 14.9.16 Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**



**POHL cz, a.s.**  
 odštepny závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
Objekt: 01-01 - 01 Vícepráce - zateplení a změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem  
Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>195 627,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	195 627,75
1 - Zemní práce	17 196,18
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	480,04
4 - Vodorovné konstrukce	2 632,46
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	6 395,84
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	11 145,52
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	105 103,45
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 328,94
999 - Nové položky	50 345,32
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>195 627,75</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 01-02 - 01 Měněpráce - změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 29.8.2016

Objednatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. Z150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.


Náklady z rozpočtu				-131 625,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-131 625,91
DPH	základní	21,00%	ze	-131 625,91
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				-159 267,35
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holesická 1632/57A ①  
 747 05 OPAVA 5  
 ☎ 553 622 810 Fax: 553 622 762  
 IČO: a/ \_\_\_\_\_ DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

*TECHNICKÁ ROZSA  
 OVA L a. s.*

Datum a podpis: *14.9.16* \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holesická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
Objekt: 01-02 - 01 Měněpráce - změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem  
Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-131 625,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-131 625,91
1 - Zemní práce	-30 477,96
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-377,39
4 - Vodovodné konstrukce	-4 573,91
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-2 991,87
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	-5 251,81
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-83 968,46
89 - Ostatní konstrukce	-2 153,44
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-732,15
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-1 098,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-131 625,91</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Ženovská  
 Objekt: ZL 01 Zateplení a změna trasy potrubí z důvodu kolize s kolektorem - vícepráce a méněpráce  
 Místo: B Datum: 0  
 Objednatel: 0 Projektant: 0  
 Zhotovitel: 0 Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce								SoD		999 042,03		VP		MHP		Celkové množství	
K	PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena celkem	množství	cena celkem	SoD	po změně				
12	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	4 085,947	130,00	531 173,11	47,276	6 145,88	-68,482	-8 902,66	SoD	4 064,741				
13	K	132201209	Příplatek za leptavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2 042,974	7,77	15 873,91	23,638	183,67	-34,241	-266,05	SoD	2 032,371				
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4 854,059	33,86	164 358,44	89,323	3 024,48	-143,876	-4 871,64	SoD	4 799,506				
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4 854,059	5,63	27 328,35	89,323	502,89	-143,876	-810,02	SoD	4 799,506				
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu	m3	4 085,947	3,30	13 483,63	47,276	156,01	-68,483	-225,99	SoD	4 064,740				
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 344,355	35,01	47 065,87	29,691	1 039,48	-68,482	-2 397,55	SoD	1 305,564				
20	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 344,355	19,96	26 833,33	29,691	592,63	-68,482	-1 366,90	SoD	1 305,564				
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 344,355	5,97	8 025,80	29,691	177,26	-68,482	-408,84	SoD	1 305,564				
22	K	1-R2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 150,968	50,00	107 548,40	47,586	2 375,30	-109,571	-5 478,55	SoD	2 088,903				
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,605	28,01	1 977,65	7,473	209,32	-15,336	-429,55	SoD	62,742				
24	M	583336880	komenivo těžné frakce B-63mm	t	102,377	230,00	23 546,71	10,836	2 492,28	-22,237	-5 114,51	SoD	90,976				
26	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	2 741,592	11,18	30 651,00	17,585	196,60	0,00	0,00	SoD	2 759,177				
30	K	998225112	Přesun hmot pro zemní práce	t	127,808	9,20	1 175,83	10,911	100,38	-22,358	-205,69	SoD	116,361				
11 - Zemní práce - přípravné a přídužené práce								512,80		0,00		0,00		0,00			
33	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	11,740	20,08	235,74	10,990	228,68	-8,640	-173,49	SoD	14,090				
34	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčiny tl 100 mm	m2	23,480	11,80	277,06	21,980	259,36	-17,280	-203,90	SoD	28,180				
4 - Vodorovné konstrukce								227 275,10									
49	K	451573111.1	Lože a osov potrubí otevřený výkop z písku	m3	1 273,750	161,00	205 073,75	14,903	2 399,38	-25,894	-4 168,93	SoD	1 262,759				
52	K	998225113	Přesun hmot pro podkladní konstrukce	t	2 413,190	9,20	22 201,35	25,335	233,08	-44,020	-404,98	SoD	2 394,505				
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								4 230,68									
55	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	11,740	74,98	880,27	10,990	824,03	-8,640	-647,83	SoD	14,090				
56	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	11,740	264,04	3 099,83	20,800	5 492,03	-8,640	-2 281,31	SoD	23,900				
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	27,237	9,20	250,58	8,672	79,78	-6,818	-62,73	SoD	29,091				
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčiny								7 218,20									
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,480	117,30	2 754,20	36,800	4 316,64	-17,280	-2 026,94	SoD	43,000				
59	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	23,480	184,00	4 320,32	36,800	6 771,20	-17,280	-3 179,52	SoD	43,000				
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčiny	t	15,617	9,20	143,58	6,270	57,68	-4,929	-45,35	SoD	16,958				
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných								3 119 208,29									
112	K	871361122	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 280 mm	m	2 038,000	98,90	201 558,20	24,800	2 452,72	-30,150	-2 981,84	SoD	2 032,650				
113	M	286131210	potrubí vodovodní PE100 RC - SDR11 - D280 x 12,4 mm	m	2 038,000	1 385,80	2 824 260,40	24,800	34 367,84	-30,150	-41 781,87	SoD	2 032,650				
123	K	877371121	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 280 mm	kus	98,000	90,16	8 835,68	6,000	540,96	-4,000	-360,64	SoD	100,000				
128	M	286-R12	kořeno D280-30 - SDR11	kus	8,000	9 709,50	77 676,00	6,000	58 257,00	-4,000	-38 838,00	SoD	10,000				
130	K	891369111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250	kus	17,000	380,42	6 467,14	17,000	6 467,14	0,00	0,00	SoD	34,000				
132	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,660	9,20	410,87		0,00	-0,664	-6,11	SoD	43,996				
89 - Ostatní konstrukce								179 420,49									
151	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	20,000	292,56	5 851,20	1,000	292,56	0,00	0,00	SoD	21,000				
152	M	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	20,000	945,60	18 912,00	1,000	945,60	0,00	0,00	SoD	21,000				
172	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2 171,000	10,12	21 970,52	24,800	250,98	-30,140	-305,02	SoD	2 165,660				
173	K	892383121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350.	m	2 171,000	29,12	63 219,52	24,800	722,18	-30,140	-877,68	SoD	2 165,660				
176	K	891310391	výstražná fólie š. 33cm-nápis POZOR VODA	m	2 040,000	9,20	18 768,00	24,800	228,16	-30,140	-277,29	SoD	2 034,660				
177	K	891310002	signalizační vodič - izol. Cu drát přez 4mm2	m	4 390,000	11,50	50 485,00	49,600	570,40	-60,300	-693,45	SoD	4 379,300				
178	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,288	9,20	214,25	0,860	7,91	0,00	0,00	SoD	24,148				
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								3 520,94									
179	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živčiny tl do 50 mm	m	83,100	11,04	917,42	21,980	242,66	-17,280	-190,77	SoD	87,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						
180	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	83,100	31,33	2 603,52	21,980	668,63	-17,260	-541,38	SoD	87,800
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								9 946,74					
182	K	979080901	Cena za provoz skládky - sut'	t	62,709	60,00	5 016,72	4,396	351,68	-3,456	-276,48	SoD	63,649
183	K	979080302	Cena za provoz skládky - živice	t	10,093	170,00	1 715,81	3,978	676,26	-3,128	-531,76	SoD	10,943
184	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	72,802	4,23	307,95	8,374	35,42	-6,504	-27,85	SoD	74,592
185	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	291,208	4,23	1 231,81	33,496	141,69	-26,336	-111,40	SoD	298,368
186	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	72,802	23,00	1 674,45	8,374	192,60	-6,584	-151,43	SoD	74,592
999 - Nové položky								0,00					
N01	M	M01	odbočka elektro navrtávací pás 250/63 PE 100 SDR 11 SA-TL	kus		4 843,20	0,00	1,000	4 843,20		0,00	ÚRS	1,000
N02	M	M09	spojka elektro 63 PE 100 DSR 11	kus		114,00	0,00	2,000	228,00		0,00	ÚRS	2,000
N03	M	M10	vložka k přechodce PE-mosaz 63-2" vnitřní závit PE 100 SDR 11	kus		675,00	0,00	2,000	1 350,00		0,00	ÚRS	2,000
N04	K	891213431	Montáž ventilů odvzdušňovacích DN 2"	kus		125,10	0,00	1,000	125,10		0,00	ÚRS	1,000
N05	M	M02	Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 50-2"	kus		6 600,20	0,00	1,000	6 600,20		0,00	ÚRS	1,000
N06	M	M11	podkládka hydrantová betonová 550x450x80 mm, otvor 360x250 mm	kus		128,70	0,00	1,000	128,70		0,00	ÚRS	1,000
N07	K	891213431	Montáž ventilů kulových DN 2"	kus		125,10	0,00	1,000	125,10		0,00	ÚRS	1,000
N08	M	918	kohout kulový závitový 2" vni-vně art. 3352 MF	kus		767,00	0,00	1,000	767,00		0,00	ÚRS	1,000
N09	K	899914116	Montáž chráničů D 400 mm	m		861,80	0,00	7,000	6 032,60		0,00	ÚRS	7,000
N10	M	M04	roura UR2 400/15 m DIN (450/400 mm)	ks		8 206,50	0,00	1,000	8 206,50		0,00	ÚRS	1,000
N11	M	913	roura UR1 400/12 m DIN (450/400 mm)	ks		3 552,10	0,00	1,000	3 552,10		0,00	ÚRS	1,000
N12	M	M05	objímka kluzná E 50 výška 50 mm, délka 136 mm	ks		74,30	0,00	36,000	2 674,80		0,00	ÚRS	36,000
N13	M	M07	manžeta typ H 275 x 415	kus		1 806,30	0,00	6,000	10 837,80		0,00	ÚRS	6,000
N14	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy	m <sup>2</sup>		49,50	0,00	6,154	304,62		0,00	ÚRS	6,154
N15	M	M08	izolace potrubí EPS 384/284x1000 mm se zámkem (polystyrén), 50 mm výška izolace	m		652,80	0,00	7,000	4 569,60		0,00	ÚRS	7,000

195 627,75

-131 625,91

Rekapitulace :

Vícepráce 195 627,75 Kč  
Méněpráce - 131 625,91 Kč

Celkem 64 001,84 Kč

ZA OVAL G.S. TECHNICKÝ INŽENÍR:

ZA PROJEKANTA, A.D.

ZA ZADAVATELE PAHL CZ J.S.

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu Šenovská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS:

140-01 / 2

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2015, číslo smlouvy objednatele: 2150/2015/OI/ZFÚN; číslo smlouvy zhotovitele: 6015140

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen.projektant (autorský dohled):

se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898

Technický dozor stavebníka (TDS):

OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Stavební deník SD
- 2) Stanovisko -Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
- 3) Stanovisko -Vyjádření - technického dozoru
- 4) Zápis z kontrolního dne
- 5) Rozpočet víceprací
- 6) Výkres situace
- 7) Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

objekt 02 Vícepráce - osazení 1ks kalníků

Popis a odůvodnění změny: v trase výkopu pro položení nového vodovodu se nacházejí 4 ks ocelových potrubí Ø 750, 500, 300 a 700 v úseku dlouhém 5 m, mezi L13 a jámou protlaku č.2. Všechna potrubí jsou v kolizi s nově realizovaným vodovodem. Projektantem navrženo technické řešení, a to trasu vodovodu v úseku 5m výškově zvednout nad stávající potrubí. V důsledku toho nutno osadit nový kalník a vzdušník. Dle projektanta bude použit stávající typ z projektové dokumentace. Odsouhlaseno provozovatelem, technickým dozorem. Poloha kalníku je navržena ve vzdálenosti 36 m od protlaku č. 2. Vzdušník bude nad nejvyšším potrubím Ø 750. viz zápis ve SD. Tyto práce jsou nepředvídatelné.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	24 610,85	0,33%	24 610,85

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 14. 9. 16	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 13. 9. 16	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 21. 9. 16	podpis
Provozovatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 21. 9. 16	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 22. 9. 16	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Prenieu dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: O2 - O2 Vícepráce - osazení 1 ks kalníku

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.


Náklady z rozpočtu				24 610,85
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>24 610,85</b>
DPH	základní	21,00%	ze 24 610,85	5 168,28
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>29 779,13</b>

Projektant


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 Fax: 553 622 762  
 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

  
 DVÁŘ a.s.

Datum a podpis: 13.9.16 \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel


**POHL CZ, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 02 - 02 Vícepráce - osazení 1 ks kalníku

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštepny závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	24 610,85
HSV - HSV	24 610,85
01 - Kalník mezi L13 a protlakem č. 2	24 610,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 610,85

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: ZL 02 Vícepráce - osazení 1 ks kalníku

Místo: Ostrova Datum: 29.08.2016

Objednatel: Statutární město Ostrova Projektant:  
 Zhotovitel: FOHL CZ, a.s., oddělení závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Název	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**SoD**

**85 - Potrubí z trub litinových**

233 584,84

PČ	Typ	Kód	Název	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	857244121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	56,000	185,84	10 407,04
64	M	552532360	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200(300)mm	kus	24,000	943,20	22 636,80
65	M	552532370	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	2,000	1 097,20	2 194,40
71	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou H-kus DN 80 mm	kus	20,000	930,00	18 600,00

**87 - Potrubí z trub plastických a skleněných**

3 729 886,17

PČ	Typ	Kód	Název	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	877241121	Montáž tvarovek a tvarovek na potrubí z trubek z liskového PE vnější průměr 90 mm	kus	34,000	38,96	1 324,64
116	M	286-R2	Otceňá příruba DN80, PN 10(16)	kus	17,000	315,70	5 366,90
117	M	286-R3	Lemový nákrček PE 100, SDR11-D90, typ L	kus	17,000	159,10	2 704,70
130	K	891369111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z žalových trub DN 250	kus	17,000	380,42	6 467,14
131	M	286-R14	navrtávací sedlová odbočka D280/90-SDR11	kus	17,000	6 998,60	118 976,20

**89 - Ostatní konstrukce**

690 190,93

PČ	Typ	Kód	Název	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	20,000	204,24	4 084,80
134	M	422-R21	šoupátko EKO DN80/PN10, tv.litina	kus	20,000	2 260,00	45 200,00
135	M	422-R11	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 80 mm, Rd 1-1,4 m	kus	1,000	885,10	885,10
145	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	20,000	93,84	1 876,80
148	M	422-R8	hydrant podzemní DN80 PN16, Rd 1,50m	kus	11,000	7 933,00	87 263,00
149	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	29,000	149,96	4 348,84
150	M	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	29,000	382,00	11 078,00
151	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	20,000	292,56	5 851,20
152	M	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	20,000	945,60	18 912,00
178	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,288	9,20	214,25

VP	VP		MP		SoD (úKS)	Celkové množství po zřehab
	množství	cena celkem	množství	cena celkem		
		0,00		0,00		0,000
	3,000	557,52		0,00	SoD	59,000
	1,000	943,20		0,00	SoD	25,000
	1,000	1 097,20		0,00	SoD	3,000
	1,000	930,00		0,00	SoD	21,000
		0,00		0,00		0,000
	2,000	77,92		0,00	SoD	36,000
	1,000	315,70		0,00	SoD	18,000
	1,000	159,10		0,00	SoD	18,000
	1,000	380,42		0,00	SoD	18,000
	1,000	6 998,60		0,00	SoD	18,000
		0,00		0,00		0,000
	1,000	204,24		0,00	SoD	21,000
	1,000	2 260,00		0,00	SoD	21,000
	1,000	885,10		0,00	SoD	2,000
	1,000	93,84		0,00	SoD	21,000
	1,000	7 933,00		0,00	SoD	12,000
	1,000	149,96		0,00	SoD	30,000
	1,000	382,00		0,00	SoD	30,000
	1,000	292,56		0,00	SoD	21,000
	1,000	945,60		0,00	SoD	21,000
	0,532	4,89		0,00	SoD	23,820

24 610,85

0,00

**Rekapitulace :**

Vícepráce : 24 610,85 Kč  
 Méněpráce : 0

**Celkem 24 610,85 Kč**

ZA DÍK 9.5. TECHNICKÝ ZODPOR :

ZA PROJEKTANTA JAD :

ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, a.s.

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu Šenovská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

140-01 / 3

Číslo změny stavby:

03

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2015, číslo smlouvy objednatele: 2150/2015/OIV/ZFÚN, číslo smlouvy zhotovitele: 6015140

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen.projektant (autorský dohled): , se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Stavební deník SD
- 2) Stanovisko -Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
- 3) Stanovisko -Vyjádření - technického dozoru
- 4) Zápis z kontrolního dne
- 5) Rozpočet víceprací
- 6) Výkres situace
- 7) Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

objekt 03 Vícepráce - bourání stropu armaturní komory + zpětné zabetonování

Popis a odůvodnění: Na základě požadavku provozovatele Ovak a.s. pro provedení přepojení potrubí a výměnu armatur a tvarovek ve stávající vodoměrné šachtě je nutné částečně vybourání stropu vodoměrné šachty ve dvou místech, rozměr otvorů 2000x1100 a 2000x1700 a zpětné zabetonování. Pro provedení výměny armatur a tvarovek jsou nutné dva montážní otvory. Důvodem je čas odstávky 8 hod., kdy bude nutné smontování určitých armatur již na povrchu a poté spustit do šachty již smontované, toto není technicky možné přes stávající otvory (600x600) z důvodu jejich délky. Tímto bylo zabezpečeno dodržení limitu požadovaného provozovatelem vodovodu. viz zápis v SD.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	14 832,65	0,20%	14 832,65

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	datum 14.9.2016	podpis
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	datum 14.9.16	podpis
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	datum 20.9.16	podpis
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	datum 21.9.16	podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	datum 22.9.16	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 03 - 03 - Vícepráce - bourání stropu armaturní komory + zpětné zabetonování

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	29.8.2016
Objednatel:		IČ:	
	Statutární město Ostrava	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25606468
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Poznámka:**

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu	14 832,65
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>14 832,65</b>
DPH základní 21,00% ze 14 832,65	3 114,86
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>17 947,51</b>

Projektant

16.9.16

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA S  
 IČ: 25606468 Fax: 553 622 762  
 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

TDS 14.9.16

TECHNICKÝ DOZOR  
 GVAL a.s.

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
Objekt: 03 - 03 - Vícepráce - bourání stropu armaturní komory + zpětné zabetonování  
Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 832,65
HSV - Práce a dodávky HSV	14 832,65
4 - Vodorovné konstrukce	10 998,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 834,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 832,65

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
**Objekt:** 03 - 03 - Vícepráce - bourání stropu armaturní komory + zpětné zabetonování  
**Místo:** Ostrava **Datum:** 29.8.2016  
**Objednatel:** Statutární město Ostrava **Projektant:**  
**Zhotovitel:** POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 832,65

HSV - Práce a dodávky HSV 14 832,65

4 - Vodorovné konstrukce - liová položky 10 998,03

N01	K	153271121	Kotvičky hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	kus	60,000	77,28	4 636,80	ÚRS
N02	K	221421116	Vrty přenosnými kladivý D do 13 mm hor. IV až VI v omezeném prostoru	m	6,000	67,28	403,68	ÚRS
N03	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tří. C 20/25	m3	1,664	1 523,44	2 535,00	ÚRS
N04	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	6,200	205,16	1 271,99	ÚRS
N05	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	6,200	62,27	386,07	ÚRS
N06	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	6,200	71,17	441,25	ÚRS
N07	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	2,000	16,29	32,58	ÚRS
N08	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi kari	t	0,084	14 900,80	1 251,67	ÚRS
178	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,238	9,20	38,99	SoD

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 834,62

N09	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	10,500	116,20	1 220,10	ÚRS
N10	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,664	1 273,24	2 118,67	ÚRS
182	K	979080001	Cena za provoz skládky - sut'	t	3,994	80,00	319,52	SoD
184	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	3,994	4,23	16,89	SoD
185	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	15,976	4,23	67,58	SoD
186	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	3,994	23,00	91,86	SoD

ZA DVAK a.s. TECHNICKÝ DOZOR:

ZA PROJEKTANTA, a.s.

ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, a.s.

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce vodovodu Šenovská</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>140-01 / 4</b>	Číslo změny stavby:  <b>04</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2015, číslo smlouvy objednatele: 2150/2015/OI/ZFÚN; číslo smlouvy zhotovitele: 6015140

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHL. cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen. projektant (autorský dohled): se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:  1) Stavební deník SD 2) Stanovisko -Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 3) Stanovisko -Vyjádření - technického dozoru 4) Zápis z kontrolního dne 5) Rozpočet víceprací 6) Výkres situace 7) Fotodokumentace	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

objekt 04-01 Vícepráce - úprava kamenného obložení vtoku km 0,577 + km 0,487  
**Popis a odůvodnění změny:** při výkopu trasy nového vodovodu došlo k demontáži stávajícího kamenného obložení vtoku, nacházející se v trase vodovodu. Po provedení zásypu výkopu nutné provést zpětné uvedení do původního stavu, viz zápis ve SD.  
 objekt 04-02 Vícepráce - betonová patka dopravního značení  
**Popis:** při výkopu trasy vodovodu došlo ke zrušení bet. patky dopravního značení, po provedení zásypu výkopu nutné provést zpětnou betonáž patky, rozměr 0,6x1,2x0,9 = 0,648 m<sup>2</sup>, viz zápis v SD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 187,38</b>	<b>0,12%</b>	<b>9 187,38</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____	datum <b>14.9.2016</b>	podpis _____
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____	datum <b>14.9.16</b>	podpis _____
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____	datum <b>21.9.16</b>	podpis _____
Provozovatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____	datum <b>21.9.16</b>	podpis _____
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno _____	datum <b>22.9.16</b>	podpis _____

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 04-01 - 04 - Vícepráce - úprava kamenného obložení vtoku km 0,577 + km 0,487

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	29.8.2016
Objednatel:		IČ:	
	Statutární město Ostrava	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25606468
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Poznámka:**

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/01/ZFÚH. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : cenik ÚRS x koeficient 0,556.


Náklady z rozpočtu				7 837,45
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 837,45</b>
DPH základní	21,00%	ze	7 837,45	1 645,86
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>9 483,31</b>

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zpracovatel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468  
 Fax: 553 622 762

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_


Objednavatel

14.9.16 DS

TECHNICKÝ DOZOR  
 OVAK a.s.

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zhotovitel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 04-01 - 04 - Vícepráce - úprava kamenného obložení vtoku km 0,577 + km 0,487

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 837,45
HSV - HSV	7 837,45
01 - Oprava kamenného obložení vtoku km 0,577	4 072,01
02 - Oprava kamenného obložení vtoku km 0,487	3 765,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 837,45

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 04-01 - 04 - Vícepráce - úprava kamenného obložení vtoku km 0,577 + km 0,487  
 Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
 Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 837,45

HSV - HSV 7 837,45

01 - Oprava kamenného obložení vtoku km 0,577 : Nové položky 4 072,01

N01	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,040	56,16	395,37	ÚRS
N02	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s výspárováním tl 250 mm	m2	7,040	512,10	3 605,18	ÚRS
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	7,767	9,20	71,46	SoD

02 - Oprava kamenného obložení vtoku km 0,487 3 765,44

N01	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,510	56,16	365,60	ÚRS
N02	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s výspárováním tl 250 mm	m2	6,510	512,10	3 333,77	ÚRS
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	7,182	9,20	66,07	SoD

*ZA VYK. A. S. TECHNICKÝ DOZOR*

*ZA PROJEKTANTA, A. D.:*

*ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, A. S.:*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 04-02 - 04 - Vícepráce - betonová patka dopravního značení

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**


Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu	1 349,93
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 349,93</b>
DPH základní 21,00% ze 1 349,93	283,49
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>1 633,42</b>

Projektant

Datum a podpis: 29. 9. 16 Razítko

Zpracovatel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 Fax: 553 622 782  
 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

19. 9. 16 TDS

TECHNICKÝ DOZOR  
 DVAK a.s.

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 04-02 - 04 - Vícepráce - betonová patka dopravního značení

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 349,93
HSV - HSV	1 349,93
03 - Betonová patka dopravního značení	1 349,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 349,93

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 04-02 - 04 - Vícepráce - betonová patka dopravního značení  
 Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
 Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 349,93

HSV - HSV 1 349,93

03 - Betonová patka dopravního značení - Nové položky 1 349,93

N	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ÚRS
N01	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,648	318,00	206,06	ÚRS
N02	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,324	63,40	20,54	ÚRS
N03	K	272513611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,648	1 367,80	886,33	ÚRS
N04	K	899911114	Osvazení ocelových součástí kotevních do betonových bloků	kg	1,440	21,80	31,39	ÚRS
N05	M	283	Troub A 16/2000	ks	6,000	32,00	192,00	ÚRS
90	K	998273101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,479	9,20	13,61	SoD

*ZA DVAK A.S. TECHNICKÝ DOZOR.*

*ZA PROJEKTANTA JAD.*

*ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, A.S.*

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu Šenovská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS:

140-01 / 5

Číslo změny stavby:

05

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2015, číslo smlouvy objednatele: 2150/2015/OI/ZFÚN; číslo smlouvy zhotovitele: 6015140

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen.projektant (autorský dohled):

se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898

Technický dozor stavebníka (TDS):

OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Stavební deník SD
- 2) Stanovisko -Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
- 3) Stanovisko -Vyjádření - technického dozoru
- 4) Zápis z kontrolního dne
- 5) Rozpočet víceprací, méněprací
- 6) Výkres situace
- 7) Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

05-01 Vícepráce - přeložka kanalizačního potrubí odvodňujícího most Rudná

Popis: při provádění výkopu trasy vodovodu došlo ke zrušení stávajícího odvodnění vpustí pod mostem ul. Rudná, je nutné propojení nové v délce 40,5 m potrubím KGEM 150PVC, viz. zápis ve SD.

05-02 Vícepráce - úprava chodníku pod mostem ul. Rudná

Popis: při provádění výkopových prací trasy nového vodovodu v chodníku pod mostem ul. Rudná došlo k poškození obrubníků a žlabu na jedné straně chodníku v důsledku stáří a poškození stávajících obrub, litého asfaltu změněn na živičný povrch dle původního povrchu, viz. zápis ve SD.

05-03 Méněpráce - úprava chodníku pod mostem Rudná

Popis: odečet litého asfaltu

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-17 346,44	-0,24%	35 674,02	0,48%	18 327,58

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			14.9.2016	
TDS:			14.9.16	
Projektant (autorský dohled):			21.9.16	
Provozovatel:			21.9.16	
Objednatel:			20.9.16	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 05-01 - 05 - Vícepráce - přeložka kanalizačního potrubí odvodňujícího most Rudná

JKSO: CC-CZ:  
 Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016

Objednatel: IČ:  
 Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25606468  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava DIČ: CZ25606468

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceneny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byt pro výpočet ceny použít vzorec : cenik ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu				10 122,16
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 122,16</b>
DPH základní	21,00%	ze	10 122,16	2 125,65
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>12 247,81</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel** POHL cz, a.s.  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A ①  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 Fax: 553 622 762

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

TECHNICKÝ ZODPORNÝ  
 DVAK a.s.

Datum a podpis: 14. 9. 16 \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel** POHL cz, a.s.  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 05-01 - 05 - Vícepráce - přeložka kanalizačního potrubí odvodňujícího most Rudná

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 122,16
HSV - HSV	10 122,16
04 - Přeložka kanalizačního potrubí odvodňujícího most Rudná	10 122,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 122,16

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vedrovdů ul. Šcaovská  
 Objekt: ZL 05 - 01 Vícepráce - přeložka kanál, potrubí pod mostem ul. Rudná  
 Místo: Ostava Datum:  
 Objednatel: Statutární město Ostava Projektant:  
 Zhotovitel: POHL CZ, a.s., odštkýpý závod Opava Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 544 315,14

SoD							
12	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4 085,947	130,00	531 173,11
13	K	132201209	Příplatek za íepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	2 042,974	7,77	15 873,91
26	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m <sup>3</sup>	2 741,592	11,18	30 651,00

#### 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

3 729 886,17

132	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,660	9,20	410,67
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

#### Nové položky

N01	K	871311111	Montáž potrubí z trubek z tvrdého PVC otevřený výkop vnější průměr 160 mm	m		21,30	
N02	M	286112620	trubka KGE M s hrdlem 150x4,7x1M PVC	kus		187,00	
N03	K	877310330	Montáž tvarovek na potrubí z PVC trub hladkých DN 150 mm	kus		87,30	
N04	M	286172450	redukce DN200/DN150	kus		86,00	

VP		JAP		SoD	Celkové množství
množství	cena celkem	množství	cena celkem	úRS	po změně
8,580	1 115,40		0,00	SoD	4 094,527
4,290	33,33		0,00	SoD	2 047,264
6,580	95,92		0,00	SoD	2 750,172
	0,00		0,00		0,000
0,137	1,26		0,00	SoD	44,797
	0,00		0,00		0,000
	0,00		0,00		0,000
40,500	862,65		0,00	ÚRS	40,500
41,000	7 667,00			ÚRS	41,000
2,000	174,60			ÚRS	2,000
2,000	172,00			ÚRS	2,000

10 122,16

0,00

#### Rekapitulace :

Vícepráce : 10 122,16 Kč  
 Méněpráce : 0

Celkem 10 122,16 Kč

*ZA DUAK A S. TECHNICKÝ DOPOR*

*ZA PROJEKTANTA, A.D.*

*ZA ZHOTOVITELE POHL CZ A S*

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6015140MPVpp  
 Stavba: ZL 05 -02 úprava chodníku pod mostem ul. Rudná - vícepráce a méněpráce

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceneny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtů	8 205,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>8 205,42</b>
DPH základní 21,00% ze	8 205,42
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>9 928,56</b>

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko


Zpracovatel



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel



OPAK A.S.

Datum a podpis: 13.9.16 \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 05-02 - 05 - Vícepráce - Úprava chodníku pod mostem ul. Rudná

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OH/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu	25 551,86
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>25 551,86</b>
DPH základní 21,00% ze 25 551,86	5 365,89
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>30 917,75</b>

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 Tel: 553 622 810, Fax: 553 622 762  
 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

DS: 19.9.2016  
 TECHNICKÝ KONTROL  
 OVAL a.s.

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
Objekt: 05-02 - 05 - Vícepráce - úprava chodníku pod mostem ul. Rudná  
Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 551,86
HSV - HSV	25 551,86
05 - Oprava chodníku pod mostem ul. Rudná	25 551,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 551,86

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 05-03 - 05 - Méněpráce - úprava chodníku pod mostem Rudná

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	29.8.2016
Objednatel:		IČ:	
	Statutární město Ostrava	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25606468
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Poznámka:**

Nacenení položek vícepráci je v souladu s 5oD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky vícepráci jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu	-17 346,44
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-17 346,44</b>
DPH základní 21,00% ze -17 346,44	-3 642,75
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>-20 989,19</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A ①  
 747 05 OPAVA 5  
 ☎ 553 622 810. Fax: 553 622 762  
 IČO: 25606


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

*TECHNICKÝ ROZPOČET  
OPAVA a.s.*

Datum a podpis: *14.9.16* \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
Objekt: 05-03 - 05 - Méněpráce - úprava chodníku pod mostem Rudná  
Místo: Ostrava Datum: 29.8.2016  
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-17 346,44
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 346,44
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-3 770,97
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	-13 575,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-17 346,44

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenavská  
 Objekt: ZL 05 - 02 úprava chodníku pod mostem ul. Rudná - vícepráce a méněpráce  
 Místo: Ostrava Datum:  
 Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
 Zhotovitel: POHL CZ, a.s., oddělení závod Opava Zpracovatel:

Př.	Typ	Číslo	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV  
 1 - Zemní práce

973 942,22

SoD								VP		MP		SoD (ÚRS)	Celkové množství po změně
								množství	cena celkem	množství	cena celkem		
53	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu prostého tl do 100 mm	m2	29,810	126,50	3 770,97			-29,810	-3 770,97	SoD	0,000
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	27,237	9,20	250,58	9,780	89,98		0,00	SoD	37,017
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,480	117,30	2 754,20	38,750	4 545,36		0,00	SoD	62,230
59	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ADVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	23,480	184,90	4 320,32	38,750	7 130,00		0,00	SoD	62,230
60	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	59,620	227,70	13 575,47			-59,620	-13 575,47	SoD	0,000
									0,00		0,00		0,000
									0,00		0,00		0,000
<b>Nové položky</b>													
N01	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m		97,30		31,000	3 016,30			ÚRS	31,000
N02	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus		110,00		31,000	3 410,00			ÚRS	31,000
N03	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2		167,90		18,000	3 022,20			ÚRS	18,000
N04	M	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 x m přírodní	m2		241,00		18,000	4 338,00			ÚRS	18,000

25 551,86

-17 346,44

### Rekapitulace :

Vícepráce : 25 551,86 Kč  
 Méněpráce : -17 346,44 Kč

**Celkem 8 205,42 Kč**

*ZA DVAK A.S. TECHNICKÝ ZODPOR*

*ZA PROJEKTANTA, S.D.*

*ZAZHOTOVITELE POHL CZ, A.S.*

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu Šenovská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

140-01 / 6

Číslo změny stavby:

06

Smluvní sírany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2015, číslo smlouvy objednatele: 2150/2015/OI/ZFÚN; číslo smlouvy zhotovitele: 6015140

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen.projektant (autorský dohled): se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Stavební deník SD
- 2) Stanovisko -Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
- 3) Stanovisko -Vyjádření - technického dozoru
- 4) Zápis z kontrolního dne
- 5) Rozpočet víceprací
- 6) Výkres situace
- 7) Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

06-01 Vícepráce - bourání spečené strusky

Popis: v trase nového vodovodního řadu v úseku H9-L8 se nachází rozšířená konstrukční vrstva strusky základu stávající komunikace. Tato vrstva je vlivem chemických procesů spečená a tvrdostí odpovídá betonové konstrukci. Vrstvy do tl. 0,3 m jsou sbíjety ručně sbíjecím kladivem. U větších vrstev je nutno použít bourací kladivo strojní. V předmětném úseku bylo nutné provést přeložku kanalizace odvodňující 2 ks vpustí pod rozšířením ulice Rudné, dále nutné rozbit a nově provést obložení 2 ks výustního objektu, který byl založen na betonovém podkladu, viz. zápis ve SD. Tyto vícepráce jsou nepředvídatelné.

06-02 Vícepráce - čerpání vody

Popis: v důsledku velkých průsaků vody od stávajícího vodovodu - 300 m3 denně je výkop nového vodovodu částo zatopen vodou a je nutno provádět její čerpání, viz.zápis ve SD.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	130 189,00	1,76%	130 189,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 14.9.2016	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 14.9.16	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 21.9.16	podpis
Provozovatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 21.9.16	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 22.9.16	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 06-01 - 06 - Vícepráce - bourání spečené strusky

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:


Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚH. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec: ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu				127 160,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>127 160,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	127 160,00	26 703,60
DPH snížení	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>153 863,60</b>

Projektant

Datum a podpis: 21.9.16 Razítko

Zpracovatel



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 Fax: 553 622 762  
 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

DS 15.9.16

TECHNICKÝ DOZOR  
 OPAK a.s.

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 06-01 - 06 - Vícepráce - bourání spečené strusky

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	127 160,00
HSV - HSV	127 160,00
06 - Bourání spečené strusky	127 160,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 160,00

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 06-01 - 06 - Vícepráce - bourání spečené strusky

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 160,00

HSV - HSV

127 160,00

06 - Bourání spečené strusky

127 160,00

1401	K	R-pol.	Bourání spečené strusky - dle přiloženého individuálního výpočtu	m3	187,000	680,00	127 160,00
------	---	--------	--	----	---------	--------	------------

URS

*ZA DUKA A.S. TECHNICKÝ DOZOR;*

*ZA PROJEKTANTA, A.D*

*ZA ZHOTOVITELCE POHL CZ, A.S*




Ikce vodovodu ul. Šenovská

ceny pro bourání spečené strusky – 187 m<sup>3</sup>.

	cena/h	1200		375		200				
		kladivo	kompresor	kladivo	kompresor	kladivo	kompresor			
2.4.2016	5			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
5.4.2016	3			kompresor + 2 pracovníci	8	0	3000	0	3200	
6.4.2016	4			kompresor + 2 pracovníci	8	0	3000	0	3200	
7.4.2016	32,5			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
12.4.2016	2			kompresor + 2 pracovníci	8	0	3000	0	3200	
13.4.2016	3			kompresor + 2 pracovníci	8	0	3000	0	3200	
14.4.2016	6			bourací kladivo + 1 pracovník	5	6000	0	1000	0	
18.4.2016	20,4			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
19.4.2016	17			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
20.4.2016	3,5			kompresor + 2 pracovníci	8	0	3000	0	3200	
21.4.2016	25,5			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
22.4.2016	27,8			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
25.4.2016	31			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
26.4.2016	7			bourací kladivo + 1 pracovník	8	9600	0	1600	0	
suma	187,7					82800	15000	13800	16000	127600

suma vše

cena za m<sup>3</sup> 680



ZA DVALE S. TECHNICKÝ DŮBŮR;  
ZA PROJEKTAŇTA, A.D.;  
ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, a.s.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 06-02 - 06 - Vícepráce - čerpání vody

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	29.8.2016
Objednatel:		IČ:	
	Statutární město Ostrava	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25606468
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Poznámka:**

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu	3 029,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 029,00</b>
DPH základní 21,00% ze 3 029,00	636,09
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>3 665,09</b>

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 Tel: 553 622 610, Fax: 553 622 762  
 IČ: 25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

19.9.16. TDS

TECHNICKÝ DOZOR  
DUK a.s.

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel


**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA  
 IČ: 25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 06-02 - 06 - Vícepráce - čerpání vody

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 029,00
HSV - HSV	3 029,00
07 - Čerpání vody	3 029,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 029,00

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 06-02 - 06 - Vícepráce - čerpání vody

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 029,00
HSV - HSV							3 029,00
07 - Čerpání vody							3 029,00
101	K	15101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	88,500	31,60	2 796,60
102	K	15101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín	den	10,000	23,24	232,40

úRS

úRS

ZA ÚVAL A.S. TECHNICKÝ ZPRŮJEDNĚNÍ

ZA PROJEKTANTA, A.D.

ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, A.S.

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce vodovodu Šenovská</b> Název stavebního objektu/průvozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 140-01 / 7	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">07</div>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2015, číslo smlouvy objednatele: 2150/2015/OI/ZPÚN; číslo smlouvy zhotovitele: 6015140

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen.projektant (autorský dohled): se sídlem Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy: 1) Stavební deník SD 2) Stanovisko -Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 3) Stanovisko -Vyjádření - technického dozoru 4) Zápis z kontrolního dne 5) Rozpočet víceprací 6) Výkres situace 7) Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**07-01 Vícepráce - osazování ocelových sloupků s tabulkami**  
**Popis a zdůvodnění:** ocelové orientační sloupky jsou požadovány v projektové dokumentaci a také budoucím provozovatelem vodovodu Ovak a.s. Složení : betonová prefabrikovaná patka + tabulky označující jednotlivé armatury + modrobílý sloupek

**07-02 Vícepráce - potrubí pro protlak**  
**07-03 Měněpráce - potrubí pro protlak**  
**Popis:** potrubí PE 100 TS - SDR - D280 x 25,4 mm bylo zrušeno v důsledku nedostupnosti ve výrobě a nahrazeno potrubím 100 RC - SDR 11 D 280 - 25,4 mm, jedná se o potrubí pro protlak v délce 133 m. Tato změna byla konzultována a schválena zástupce budoucího provozovatele vodovodu OVAK a.s., viz zápis v SD 15.10.2015, viz KD č. 1 z 10.11.2015. Tato změna je nepředvídatelná.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

U protlaku Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-283 290,00</b>	<b>-3,84%</b>	<b>215 091,50</b>	<b>2,92%</b>	<b>-68 198,50</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <u>14. 9. 2016</u>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <u>14. 9. 2016</u>	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <u>21. 9. 16</u>	podpis
Provozovatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <u>21. 9. 16</u>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <u>22. 9. 16</u>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 07-01 - 07 - Vícepráce - osazování ocelových sloupků s tabulkami

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	29.8.2016
Objednatel:		IČ:	
	Statulární město Ostrava	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25606468
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Poznámka:**

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu	30 780,10
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>30 780,10</b>
DPH základní 21,00% ze 30 780,10	6 463,82
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>37 243,92</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 Fax: 553 622 762  
 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

DS 14.9.16

TECHNICKÝ DOZOR  
DUKAC A.S.

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 07-01 - 07 - Vícepráce - osazování ocelových sloupků s tabulkami

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>30 780,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 780,10
1 - Zemní práce	304,65
2 - Zakládání	7 945,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 480,13
89 - Ostatní konstrukce	49,97
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>30 780,10</b>

ROZPOČET

stavka: Rekonstrukce vodovodu ul. Jenožská  
 Objekt: ZL 07 -01 Vícepráce - osazování ocelových sloupků s tabulkami  
 Místo: Ostrava Datum:  
 Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
 Zhotovitel: POPE CZ, s.r.l., edičipný závod Opava Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV  
 1 - Zemní práce

množství	cena celkem	AIP		SoD (ÚRS)	celková cena bez SoD
		množství	cena celkem		
0,621	21,74		0,00	SoD	1 344,976
0,621	12,40		0,00	SoD	1 344,976
0,621	3,71		0,00	SoD	1 344,976
0,993	49,65		0,00	SoD	2 151,961
	0,00		0,00		0,000
5,431	49,97		0,00	SoD	28,719
	0,00		0,00		0,000
0,621	197,50			ÚRS	0,621
0,310	19,65			ÚRS	0,310
23,000	4 053,75		0,00	ÚRS	23,000
23,000	3 891,60		0,00	ÚRS	23,000
23,000	973,13		0,00	ÚRS	23,000
23,000	15 410,00		0,00	ÚRS	23,000
35,000	6 097,00		0,00	ÚRS	35,000
	30 780,10		0,00		

SoD	1 544 315,14						
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 344,355	35,01	47 065,87
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 344,355	19,96	26 833,33
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	1 344,355	5,97	8 025,60
22	K	1-RZ	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	2 150,968	50,00	107 548,40
89 - Ostatní konstrukce				689 190,93			
170	K	598276101	Přesun hmot pro tržební vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	l	23,288	9,20	214,25
Nové položky							
HD1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím horninách tř. 3	m <sup>3</sup>		318,03	
HD2	K	131203109	Příplatek za leptivost k hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>		63,38	
NO3	K	275261111	Osazování bloků základových patek z betonu	kus		176,25	
NO4	M	592325350	patka plotová 25x25x29 cm	kus		169,20	
NO5	K	338171111	Osazování sloupků ocelových	kus		42,31	
NO6	M	553422500	sloupek orientační ocelový modrobílý	kus		670,00	
NO7	M	101	orientační tabulka vč. polí a znaků	kus		174,20	

Rekapitulace:

Vícepráce : 30 780,10 Kč  
 Méněpráce : 0  
 Celkem : 30 781,10 Kč

ZA PROJEKTANTA, A.D.

ZA ZHOTOVITELE POHL CZ, S. S

ZA OPAK S. S. TECHNICKÝ DOZOR.



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6015140MPVPP  
 Stavba: ZL 07 - 02 Potrubí pro protlak - vícepráce a méněpráce

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtů				-98 978,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-98 978,60</b>
DPH	základní	21,00%	ze	-98 978,60
	snížená	15,00%	ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>-119 764,11</b>

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/ 57A ①  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

*TECHNICKÝ ROZDĚL  
 OPAVA a.s.*

Datum a podpis: *14. 9. 16* \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 07-02 - 07 - Vícepráce - potrubí pro protlak

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	29.8.2016
Objednatel:	Statutární město Ostrava	IČ:	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	DIČ:	25606468
Projektant:		DIČ:	CZ25606468
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

**Poznámka:**


Nacennění položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu	184 311,40
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>184 311,40</b>
DPH základní 21,00% ze 184 311,40	38 705,39
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>223 016,79</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zpracovatel**



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468 x: 553 622 762  
 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Objednavatel**

*TECHNICKÝ DOZOR  
 OPAVA a.s.*

Datum a podpis: *14.9.16* \_\_\_\_\_ Razítko

**Zhotovitel**



**POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 07-02 - 07 - Vícepráce - potrubí pro protlak

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

184 311,40

HSV - Práce a dodávky HSV

184 311,40

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

184 311,40

### 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

184 311,40

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: 07-03 - 07 - Měněpráce - potrubí pro protlak

JKSO:  
 Místo: Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 29.8.2016

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468  
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**


Nacenení položek víceprací je v souladu s SoD č. 2150/2015/OI/ZFÚN. Položky víceprací jsou naceněny dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu. V případě, že se jedná o položky nové, byl pro výpočet ceny použit vzorec : ceník ÚRS x koeficient 0,556.

Náklady z rozpočtu				-283 290,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-283 290,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	-283 290,00	-59 490,90
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>-342 780,90</b>

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

Zpracovatel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 OPAVA 5  
 IČ: 25606468, Fax: 553 622 762  
 IČO: 25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

Objednavatel

*POS 14.9.16*

*TECHNICKÝ DOZOR*  
*DUAK a.s.*

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

Zhotovitel

 **POHL cz, a.s.**  
 odštěpný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava  
 IČ: 25606468

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská

Objekt: 07-03 - 07 - Měněpráce - potrubí pro protlak

Místo: Ostrava

Datum: 29.8.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-283 290,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-283 290,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-283 290,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-283 290,00

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská  
 Objekt: ZL 07 - 02 Potrubí pro protlak - vícepráce a méněpráce  
 Místo: Ostrava Datum:  
 Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
 Zhotovitel: POHL cz, s.s., odřezný závod Opava Ipracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

HSV - Práce a dodávky HSV  
 1 - Zemní práce

SoD

**87 - Potrubí z truh plastických a skleněných**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	M	286131210	potrubí vodovodní PE100 RC - SDR11 - D280 x 25,4 mm	m	2 038,000	1 385,80	2 824 260,40
114	M	286-R1	potrubí vodovodní PE100 TS - SDR11 - D280 x 25,4 mm	m	133,000	2 130,00	283 290,00

VP		MIP		SoD (úřd)	Celkové množství po změně
množství	cena celkem	množství	cena celkem		
	0,00		0,00		0,000
133,000	184 311,40		0,00	SoD	2 171,000
		-133,000	-283 290,00	SpD	0,000

184 311,40                      -283 290,00

**Rekapitulace :**

Vícepráce : 184 311,40 Kč  
 Méněpráce : -283 290,00 Kč  
 Celkem : -98 978,60 Kč

*ZA PROJEKTANTA, A2*

*ZA ZHOTOVITELE POHL CZ A.S.;*

*ZA TECHNICKÝ DOZOR DUAK A.S.*