

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava portálu gymnázia

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Pat'cha

IČ:

74641654

DIČ:

CZ8704272907

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	149 332,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>149 332,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	149 332,00	31 359,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>180 691,72</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava portálu gymnázia

**Místo:**

**Datum:**

17. 10. 2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

Petr Pačcha

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**149 332,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

773 - Podlahy z litého teraca

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**149 332,00**

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava portálu gymnázia

Místo:

Datum: 17. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Patcha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

149 332,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	98511x01R	Sjednocení povrchu stěn z umělého kamene - teraca	m2	73,000		
2	K	98511x02R	Sjednocení povrchu líce kleneb a podhledů z umělého kamene - teraca	m2	12,000		
3	K	98513x03R	Očištění a vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah horkou parou	m2	73,000		
4	K	98513x04R	Očištění a vysušení ploch líce kleneb a podhledů horkou parou	m2	12,000		
5	K	98514x05R	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm (cca 30% z plochy)	m2	26,000		

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 773 - Podlahy z litého teraca

6	K	77321x06R	Příplatek k povrchům z teraca za kamenické opravy poruch (cca 30% z plochy)	m2	26,000		
7	K	77390x07R	Příplatek k povrchům z teraca za kamenické sjednocení povrchu	m2	85,000		

#### 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

8	K	78299x08R	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	85,000		
9	K	78299x09R	Základní čištění po opravě nových kamenných povrchů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2	85,000		

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

10	K	78380x10R	Očištění - detoxikace hmoty a neutralizace	m2	85,000		
11	K	78383x11R	Ochranná konečná konzervace povrchu	m2	85,000		

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN3 - Zařízení staveniště

12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### VRN6 - Územní vlivy

13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--

#### VRN7 - Provozní vlivy

14	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000		
----	---	-----------	------------------------	----	-------	--	--

#### VRN9 - Ostatní náklady

15	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00