

DOHODA O NAROVNÁNÍ
smlouvy o dílo č. 6440-0401-2018-076

1. 0529 3. 14)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64650111
DIČ: CZ64650111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 1199592/0800

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ...


E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „dohoda“):



I.

Tato dohoda je uzavřena za účelem upravení sporných práv a smluvních závazků vzniklých mezi smluvními stranami, které byly způsobeny rozdílným provedením díla oproti smlouvě tak, jak je uvedeno v čl. II. této dohody. Vzniklé změny byly zaznamenány ve stavebním deníku, odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele.

II.

1. Dne 2.7.2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 6440-0529-2018-076 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení opravy nátěru a ocelové konstrukce a oprava betonové plochy včetně nátěru odolnému proti ropným produktům b.č.21, oprava betonové rampy a osvětlení b.č.26, oprava střešní krytiny a ocelových vrat b.č.27, oprava vrat, okenních mříží, stínících prvků a žlabu a svodů na b.č.31 v objektu kasáren kpt. Jaroše v Chrudimi s termínem plnění do 2.11.2018.
2. Staveniště bylo předáno 9.7.2018, stavební práce byly zahájeny 25.7.2018 a dokončeny 15.11.2018.
3. Během provádění díla bylo zjištěno, že u b.č.21 technický stav nosné konstrukce a střešní krytiny je nevyhovující pro zpětnou montáž. Byla proto provedena pouze demontáž konstrukce. Dále byl zjištěn nesoulad v provedení opravy betonové plochy pod nádržemi Bencalor oproti výkazu výměr. K zajištění pevného podlaží pod nádržemi Bencalor se stávající popraskaná (armovaná) betonová plocha nebourá. Bylo zvoleno jiné technické řešení, kdy nad stávající plochou byla vybetonovaná armovaná betonová deska tl. do 240 mm z betonu tř. C 25/30. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, smluvní strany narovnávají rozpor ve výkazu výměr a skutečným provedením díla.
4. Zjištěné změny prací oproti smlouvě jsou tedy v tomto rozsahu (viz příloha č.3) :
Méně práce - 91 325,86 Kč bez DPH
5. Zhotovitel prohlašuje, že méně práce nemají negativní vliv na kvalitu a funkčnost provedení díla. Jedná se pouze o narovnání nesouladu ve výkazu výměr a v skutečném provedení díla.
6. Původní cena za dílo dle smlouvy 1 920 686,86 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle skutečnosti 1 829 361,00 Kč bez DPH

III.

Obě smluvní strany se dohodly, že rozdíl mezi původní a nově stanovenou částkou za provedené dílo je o 91 325,86 Kč bez DPH nižší tak, jak se uvedeno v čl. II této dohody. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli fakturu za skutečně provedené stavební práce ve výši 1 829 361,00 Kč bez DPH (2 213 526,81 Kč včetně DPH) dle přílohy č.2 – položkového rozpočtu skutečně provedených prací a na základě zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (viz příloha č.1). Pro fakturační a platební podmínky včetně splatnosti platí příslušná ustanovení smlouvy.

IV.

Po splnění povinností dle čl. III této dohody budou smluvní strany zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s uvedenou smlouvou žádné finanční nároky. Ostatní ujednání smlouvy jsou i nadále v platnosti (záruční lhůta, smluvní sankce, reklamace).

V.

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
2. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

3. Statutární zástupci smluvních stran prohlašují, že dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastními podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 - zápis o předání a převzetí díla
příloha č. 2 – položkový rozpočet skutečně provedených prací
příloha č. 3 – položkový rozpočet méně prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:


03-12-2018

Dne: 12. 12. 18



Vedoucí oddělení provozu Pardubice
Iveta Vamberová





REKAPITULACE

Stavební objekty - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

VZ 92-05-18-01-07

b.č.21 - Oprava nátěru ocelové konstrukce a nátěru betonové plochy

VZ 92-05-18-01-08

b.č.26- Oprava betonové rampy a osvětlení

VZ 92-05-18-01-09

b.č.27 - Oprava ocelových vrat a střešní krytiny

VZ 92-05-18-01-11

b.č.31 - Oprava vrat, okenních mříží a stínících prvků oken

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	1 829 361,00
DPH	21 %	384 165,81
Cena celkem za stavbu		2 213 526,81 Kč

Rekapitulace

Číslo objektu	Název	cena bez DPH
21	VZ 92-05-18-01-07	404 658,34
26	VZ 92-05-18-01-08	403 464,22
27	VZ 92-05-18-01-09	803 555,02
31	VZ 92-05-18-01-11	217 683,33
Celkem za stavbu		1 829 360,91 Kč

Cenová nabídka :

VZ 92-05-18-01-07

b.č. 21 - Oprava nátěru ocelové konstrukce a nátěru betonové plochy

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

404 658,34

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 (4,3*12,2*0,25)*2 Součet	m3	26,230		26,230
2	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	26,230		26,230
3	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	26,230		26,230
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 10/10/2x3m (KZ 60) ((4,3*12,2)*12,34/1000*1,3*2)*2 Součet	t	3,366		3,366
5	K	273351215	Zřízení bednění mazanin ((4,3+12,2)*0,25*2)*2 Součet	m2	16,500		16,500
6	K	273351216	Odstranění bednění mazanin	m2	16,500		16,500
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm 4,3*2 Součet	m	8,600		8,600
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 (4,3*12,2)*2 Součet	m2	104,920		104,920
9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (4,3*12,2*0,25)*2 Součet	m3	26,230		26,230
10	K	99801	Demontáž a zpětná montáž nádrží Bencalor NND 32 B výška 2300mm, šířka 2200mm, délka 8500mm, hmotnost 7500kg a demontáž a zpětná montáž přístřešků - plechové střešní krytiny 5,8x13,5m, demontáž a zpětná montáž nosné ocelové konstrukce střešky výšky 4,5m včetně spojov 2 Součet	ks	2,000		2,000
997 - Přesun sutě							
11	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,126		58,126

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 162,520		
			58,126*20				1 162,520
			Součet				1 162,520
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	57,706		
			58,126-0,42				57,706
			Součet				57,706
14	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	0,420		
998 - Přesun hmot							
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	67,934		
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
16	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	104,920		
			(4,3*12,2)*2				104,920
			Součet				104,920
17	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií přilepenou v plné ploše s převažnými spoji	m2	104,920		
			(4,3*12,2)*2				104,920
			Součet				104,920
18	M	283220010	fólie FATRAFOL 806 odolná proti ropným látkám	m2	120,658		
19	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	696,889		
740 - Elektromontáže							
20	K	74001	Odpojení konstrukce od zemnicí soustavy	ks	2,000		
21	K	74002	Zpětné připojení konstrukce k zemnicí soustavě	ks	2,000		
22	K	74003	Podružný materiál	ks	2,000		
23	K	74004	Revize zemnicí soustavy	ks	1,000		
777 - Podlahy lité							
24	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových odolné proti ropným látkám	m2	104,920		
			4,3*12,2*2				104,920
25	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	713,454		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
26	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	176,396		
			střechy (4,3*12,2)*1,3*2				136,396
			stojky 20*2				40,000
			Součet				176,396
27	K	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x emal	m2	176,396		
28	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	176,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Cenová nabídka :

VZ 92-05-18-01-08

b.č.26 - Oprava betonové rampy a osvětlení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							403 464,22

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 (36*1,1)*0,25	m3	9,900		
			Součet			9,900	
2	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných 36*1,1	m2	40,150		
			1,1*0,25*2			39,600	
			Součet			0,550	
							40,150
3	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	40,150		
4	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari 8/10/2x3m (KY 49) (36*1,1)*7,9/1000*1,3*2	t	0,813		
			Součet			0,813	
5	K	311362021/2	Ukotvení zdí do komunikace - Trny z roxorů tl. 20mm, délky 500mm, v rozestupech 200mm, vč. vyvrtání a kotevní chemie	kus	180,000		

4 - Vodorovné konstrukce

6	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 (2*2,1)*0,3	m3	1,260		
			Součet			1,260	
7	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,126		
8	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15, schodišťové stupně 300x160mm 2*6	m	12,000		
			Součet			12,000	
9	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 2*6*0,17	m2	2,040		
						2,040	
10	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,040		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	601	Kartáčování betonových mazanin "deska" 36*2 "schody" (0,3*2+0,17*2)*6	m2	77,640		
			Součet			72,000	
						5,640	
							77,640
12	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 (36*2*0,25)	m3	18,000		
							18,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 162,520		
			58,126*20		1 162,520		
			Součet		1 162,520		
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	57,706		
			58,126-0,42		57,706		
			Součet		57,706		
14	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	0,420		
998 - Přesun hmot							
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	67,934		
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
16	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	104,920		
			(4,3*12,2)*2		104,920		
			Součet		104,920		
17	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše s převažnými spoji	m2	104,920		
			(4,3*12,2)*2		104,920		
			Součet		104,920		
18	M	283220010	fólie FATRAFOL 806 odolná proti ropným látkám	m2	120,658		
19	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	696,889		
740 - Elektromontáže							
20	K	74001	Odpojení konstrukce od zemnicí soustavy	ks	2,000		
21	K	74002	Zpětné připojení konstrukce k zemnicí soustavě	ks	2,000		
22	K	74003	Podružný materiál	ks	2,000		
23	K	74004	Revize zemnicí soustavy	ks	1,000		
777 - Podlahy lité							
24	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových odolné proti ropným látkám	m2	104,920		
			4,3*12,2*2		104,920		
25	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	713,456		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
26	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	176,396		
			střechy (4,3*12,2)*1,3*2		136,396		
			stojky 20*2		40,000		
			Součet		176,396		
27	K	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	176,396		
28	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	176,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	76701	D+M L profilu 50x50x5mm, vč. nátěru výstražnou barvou - žluto/černé šrafování	m	38,000		
29	K	76702	Demontáž stávajícího L profilu 50x50x5mm	m	38,000		
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	152,000		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
31	K	78301	Nátěr prvního a posledního schodu výstražnou barvou - žluto/černé šrafování	m2	1,880		
			(0,3+0,17)*2*2		1,880		
			Součet		1,880		

Cenová nabídka :

VZ 92-05-18-09

b.č.27 - Oprava ocelových vrat a střešní krytiny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							803 555,02

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

1	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,961		
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,660		
					4,633*20		92,660

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

3	K	764176287	D+M krytina Víkam trapéz plech povrch lakovaný v 60 mm tl 1,00 mm do 30°	m2	605,000		
					(55*5,5)*2		605,000
					Součet		605,000
4	K	764176303	D+M krytina Víkam trapéz plech hřebenáč povrch lakovaný v 40 mm tl 0,55 mm	m	55,000		
					55		55,000
					Součet		55,000
5	K	764176363	D+M krytina Víkam trapéz plech těsnění sada vrchní a spodní v 40 mm	m	55,000		
6	K	764311822	Demontáž krytiny z trapézového plechu	m2	605,000		
					(55*5,5)*2		605,000
					Součet		605,000
7	K	764321820	Demontáž závětrné lišty	m	22,000		
8	K	764321820/2	Demontáž hřebene vč. těsnění	m	55,000		
9	K	764721115	D+M závětrná lišta Lindab rš 330 mm	m	22,000		
					5,5*4		22,000
10	K	764721115/2	Spojovací materiál	kpl	1,000		
11	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	5 834,000		

767 - Konstrukce zámečnické

12	K	763631803	Demontáž vrat ocelových vrat 2700x2700mm a obroušená a nátěr stávajících rámu	ks	6,000		
13	K	767652240	Vrata ocelová 2700x2700mm (vratová záruběř stávající), dvoukřídlá otočná, konstrukce z jeklu 40x40/2 mm , vrata oboustraně opláštěná plech.pozink s povrch.úpravou. Obvodový rám osazen profilovým těsněním mezi křídly a rámem a mezi křídly. Kování, panty, vložka FAB (6 klíčů). Základní a vrchní nátěr ocel.konstrukcí křidel	kus	6,000		
14	K	767652240/2	dodávka izolace ISOVER TF PROF140	bal.	26,000		
15	K	767652240/3	montáž izolace	m2	62,400		
16	K	767652240/1	Montáž nových vrat	kus	6,000		
17	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 240,383		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Cenová nabídka :

VZ 92-05-18-01-11

b.č.31 - oprava vrat, okenních mříží a stínících prvků oken

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							217 683,33

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

1	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	54,000		
			27*2			54,000	
			Součet			54,000	
2	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm, vč. kotlíku a kolen	m	20,800		
			4*5,2			20,800	
			Součet			20,800	
3	K	764751113	D+M odpadní trouby Lindab kruhové D 120 mm, vč. 4ks kotlíku a 12ks kolen	m	20,800		
4	K	764761122	D+M žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL, vč. čítek	m	54,000		
			54			54,000	
			Součet			54,000	
5	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	370,716		

766 - Konstrukce dřevěné

6	K	76609	Demontáž vstupních dveří 800x1970mm vč. zárubně, vč. odvozu a likvidace	kus	1,000		
7	K	76610	D+M vstupní dveře plast plně 800x1970mm, klíka/koule, FAB, barva bílá/bílá	kus	1,000		
8	K	76611	Zednické zapravení špalet, vrchní zrnitá omítka + malba	m2	2,370		
			(0,8+1,97*2)*0,5			2,370	
			Součet			2,370	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
9	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	174,695		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							
10	K	76701	Demontáž předokeních mříží 1800x1800mm, očištění starého nátěru, nový nátěr a zpětná montáž	kus	19,000		
11	K	76702	D+M rámečku kolem mříží z L profilu 30x30x3mm, vč. nátěru a kotvení	m	136,800		
			(1,8*4)*19		136,800		
			Součet		136,800		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
12	K	763631803	Demontáž vrat 2700x2700mm	ks	2,000		
13	K	767652240	Vrata ocelová 2700x2700mm (vratová zárubeň stávající), dvoukřídlá otočná, konstrukce z jeklu 40x40/2 mm , vrata oboustraně opláštěná plech.pozink s povrch.úpravou. Obvodový rám osazen profilovým těsněním mezi křídly a rámem a mezi křídly. Kování, panty, vložka FAB (6 klíčů). Základní avrchní nátěr stávajících vratových zárubní a ocel.konstrukcí křídel	kus	2,000		
14	K	767652240/2	dodávka izolace ISOVER TF PROF140	bal.	6,000		
15	K	767652240/3	montáž izolace	m2	14,400		
16	K	767652240/1	Montáž nových vrat	kus	2,000		
17	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 709,120		
18	K	766R01	Dodávka a montáž vnitřních oeknních rolet 3 m2 (jihozápadní strana)	ks	10,000		

Méně práce na akci Stavební opravy na b.č. 21

SoD : 6440-0529-2018-076 kasárna Chrudim

Ř. z rozpočtu

7	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m
9	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z pl pře 4 m2	m3
10	zpětná montáž plechové střešní krytiny a nosné ocelové konstrukce	ks
11	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku	t
12	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	t
13	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t
14	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce	t

Celkové vyčíslení méně prací

91 325,86 Kč