

Položkový rozpočet

Budova č. 44 - výměna vzduchotechnické jednotky				Jedn. cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
				Dodávka + montáž	
Zařízení č.1 – Větrání posluhárny:					
VZT jednotka do vnitřního prostředí s rotační rekuperací a vodním. Ohřivačem, Qv= 8.500/8.500 m3/hod., jednotka v částečně rozloženém stavu	kpl.	1			NABÍZENÝ TYP ZAŘÍZENÍ: Remak Aeromaster XP 13
MaR vč. prokabelování a zprovoznění - systém: AMIT	kpl.	1			
ÚT (napojení na nové VZT jednotky, úprava rozvodů topné vody)	kpl.	1			
Tlumič hluku 1300x850/1500mm	ks	1			
Tlumič hluku 900x500/1500mm	ks	1			
Tlumič hluku 630x450/1500mm	ks	1			
Tlumič hluku 550x1000/1500mm	ks	1			
Nasávací protidešťová žaluzie vč. síta 1300x850 mm	ks	1			
Výdechová žaluzie vč. síta 900x500 mm	ks	1			
Regulační klapka 630x450 mm, ruční	ks	2			
Čtyřhranné ocel. Potrubí sk. I do obvodu 1600mm/90% tvarovek	m2	70			
Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem	m2	90			
Demontáže VZT potrubí	kpl.	1			
Stavební práce (bourací práce vč. Zapravení)	kpl.	1			
Vertikální doprava - stěhování	kpl.	1			
Montážní, spojovací a pomocný materiál	kpl.	1			
Likvidace odpadu	kpl.	1			
Doprava	kpl.	1			
				Cena celkem (bez DPH):	734 763 Kč

Pokyny pro vyplnění:

Dodavatelé vyplňují žlutá pole. Všechna žlutá pole musí být vyplněna.

Dodavatelé vyplňují oranžová pole. Všechna oranžová pole musí být vyplněna.