

# ZMĚNOVÝ LIST

1

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Změna koncepce řešení podlahového vytápění Studia S1, vyvolaná nutností odbourání podlahových vrstev prostoru hlediště, která umožnila efektivnější a k mistrovským nástrojům umístěným na pódiu šetrnější přesun podlahového vytápění z plochy pod pódiem do plochy hlediště.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Přesun podlahového vytápění z prostoru pod pódiem do prostoru hlediště, jež dále vyvolává související VP spojené se skladbou změny skladby podlahového souvrství pódia a hlediště a z důvodu výrazného navýšení bouracích a stavebních prací ve studiu rovněž nutnost výmalby studia S1.

Podklady pro ocenění změny: Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>162 847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>162 847,53</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>365 831,01</b>	<b>0,00</b>	<b>365 831,01</b>
Rozdíl:	<b>202 983,48</b>	<b>0,00</b>	<b>202 983,48</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>5</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny		„Čro Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“		ZL č. 1		
Odpočet		Přípočet		Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
77	632441016RT2	632 44-1 Potěr litý anhydritový, anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokladaná plocha do 100 m <sup>2</sup> , tloušťka 55 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m <sup>2</sup>	71,00		
9	965046150R01		m <sup>2</sup>	117,0		
10	711212001R01	Hydroizolační povlak - nátěr, vlhkostní uzavěra	m <sup>2</sup>	71,0		
16	M 9991377	Podlahové vytápění-dodávka, cena celkem	kpl	1,00		
17	M 9991377	Montáž podlahového vytápění	kpl	1,00		
18	775413	Podlahové listy připevňené vruty, BK, dodávka montáž, povrchová úprava	m	30,66		
19	775521	Trávstva masivní dubová podlaha tl. 15mm, lepená do timele, vhodná pro podlahové vytápění, dodávka, montáž, povrchová úprava	m <sup>2</sup>	71,00		
20	775522	Ukončení svislé hrany podlažní bukovou deskou, dodávka, montáž, povrchová úprava	m	10,01		
1	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m <sup>3</sup>	7,10		
2	631962021R00	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů Kan pr 6 mm 100/100	t	0,35		
3	632411104R01	Vyrovnávací samonivelační stěrka, ruční zprac. tl.4 mm	m <sup>2</sup>	71,00		
4	632441016RT3	632 44-1 Potěr litý anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokladaná plocha nad 100 m <sup>2</sup> , tloušťka 55 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m <sup>2</sup>	117,00		
5	775521600R00	Demontáž podlah výškových přibíjených včetně listů	m <sup>2</sup>	117,00		
6	R3	Demontáž 1. vrstvy cementofiskových desek vzájemně lepených (cena obdobná k položce rozpočtu 319)	m <sup>2</sup>	117,00		
7	R3	Demontáž 2. vrstvy cementofiskových desek lepených k podkladní betonové vrstvě (cena obdobná k položce rozpočtu 319)	m <sup>2</sup>	117,00		
8	R3	Broušení betonového povrchu	m <sup>2</sup>	117,00		
11	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m <sup>2</sup>	234,00		
12	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m <sup>3</sup>	23,27		
13	28376056R	Rohež, pas izolační pěnový polystyren, tl. 50,0 mm, pro podlahové vytápění, 10 x 1 m	m <sup>2</sup>	46,92		
14	713191100RT9	Položení separační folie, včetně dodávky folie	m <sup>2</sup>	117,00		
15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 200 mm vč. dodávky	m	43,64		
16	M 9991377	Podlahové vytápění-dodávka, cena celkem	kpl	1,00		
17	M 9991377	Montáž podlahového vytápění	kpl	1,00		
21		Průmyslová mozaika - kantovka tl. 23 mm, součástí položky je dodávka podkladka, vč. listů a kompletní povrchové úpravy	m <sup>2</sup>	71,00		
Celkem Kč bez DPH					162 847,53	
Celkem Kč bez DPH					365 831,01	202 983,48

**ZMĚNOVÝ LIST****2**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 SedlištěDůvod změny: **Změna skutečného rozsahu provedené sanace zhlaví trámů stropu nad 1. patrem. Projektová dokumentace předpokládala sanaci 30 ks, dle kontroly po odstranění vrstev podlahy v podkroví bylo k sanaci určeno 5 ks.**Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny:

Změna množství sanovaných zhlaví stropních trámů oproti množství, jež předpokládala projektová dokumentace. Změna proběhla po prohlídce obnažené stropní konstrukce osobou odborně způsobilou v rámci AD.

Podklady pro ocenění změny: **Zápis do SD, zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>221 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 135,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdíl:	<b>-221 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221 135,00</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	<del>zůstávají nezměněny</del>	<del>budou opožděny</del>	<del>budou splněny dříve</del>
Konečný termín:	<del>zůstává nezměněn</del>	<del>bude opožděn</del>	<del>bude splněn dříve</del>
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>0</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny		„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	2
Odpočet		Připočet				Rozdíl	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	
<b>Úprava rozsahu sanace zhlaví stropních trámů</b>							
1	413231231R00	413 23 Zazdvíha zhlaví jakýmkoliv chladicími pálenými 413.23-1 stropních trámů... o průřezu trámu přes 4000 mm <sup>2</sup>	kus	107.00			
2	964061341R00	964 06 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva... chladného, o průřezu zhlaví přes 0,05m <sup>2</sup>	kus	107.00			
3	767995104R00	767 99 Montáž ostatních alypských kovov. doplňků staveb... alypských konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	2 375.00			
4	55399993 AR	767 99 Montáž ostatních alypských kovov. doplňků staveb výrobek kovový	kg	2 612.50			
<b>Celkem Kč bez DPH</b>						<b>221 135,00</b>	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>-221 135,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

3

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel:	<b>Český Rozhlas</b> Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	<b>BDSTAV MORAVA s.r.o.</b> Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny:	<b>Úpravy nosného zdiva podkroví. Odbourání a doplnění římsy, která nebyla oproti projekčnímu předpokladu provedena v rámci zdiva obvodové zdi, ale byla provedena tesařsky obedněním přesahu krokví.</b>
Navrhovatel změny:	<b>Objednatel</b>

Technické řešení změny:	Částečné odbourání nesousdržného zdiva a jeho nahrazení novými dozdivkami a nově provedeným betonovým věncem. Odbourání a nové provedení římsy dle zaslané projekční změny.
Podklady pro ocenění změny:	Zápis TDS do stavebního deníku, změna PD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>146 802,37</b>	<b>0,00</b>	<b>146 802,37</b>
Rozdíl:	<b>130 002,37</b>	<b>0,00</b>	<b>130 002,37</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	<del>zůstávají nezměněny</del>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<del>zůstává nezměněn</del>	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>4</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

<b>Za zhotovitele:</b>	
Dne:	

<b>Za TDS:</b>	
Dne:	

<b>Za objednatele:</b>	
Dne:	

Návrh změny		ZL č.		3		
-		.ČRo Ostrava - rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4"				
Odpočet		Přípočet		Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem
<b>Úpravy nosného zdiva podkrovní</b>						
1	417321315R00	Zlužující pásy a věnce z betonu železobetonu C 20/25 - věnce	m3	1,98		
2	417351111R00	Bednění zlužujících věnců, obě strany - zřízení	M2	13,20		
3	417351113R00	Bednění zlužujících věnců, obě strany - oddělení	M2	13,20		
4	962032241R00	Bourání zdiva z cihel palených na MC - věnce	m3	1,98		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	5,16		
6	55399992 AR	Montáž ostatních alypných kovů, doplňků, staveb, výrobek kovový (Dod + mž pálních plechu pod sloupky krovu vč. spojovacích prvku, přesun hmot)	kg	150,00		
7	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vyburaných hmot ... za prvé podlaží nad nebo pod zakládním podlažím	t	3,86		
8	979011121R00	... příplatek za každé další podlaží	t	3,86		
9	979081111R00	979 08.1 Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	3,86		
10	979081121R00	... příplatek za každý další 1 km	t	54,04		
11	979082111R00	979 08.2 Vnitřní doprava suti a vyburaných hmot do 10 m	t	3,86		
12	979082121R00	... příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	15,44		
13	979990107R01	979 08.4 Příplatek za skládku	t	3,86		
<b>Provedení nové římsy na uliční straně střechy</b>						
14	763121415	Předsazená stěna tl. 100mm, 1x aquapanel 12,5 mm, bez izolace	m2	14,40		
15	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl. do 40 mm	m2	44,40		
16	283759310	deska tesárení polystyrenova EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	48,84		
17	621531021	Terakotová silikonová zmlita omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	44,40		
18	931994132	Trsnění spár zatměním	m	96,00		
19	762341044	Bednění střech rovných z desek OSB tl. 18 mm na pero a dražku šroubovaných na rosti	m2	30,00		
20	762123110	Montáž tesárenských stěn vázaných z hranového leziva průřezové plochy do 100 cm2	m	40,90		
21	605111250	rezivo stavební folny prismaticke do širky mm delky 2 - 5 m	m3	0,21		
22	783782205R00	Náletý lesárenských konstrukci ochranné protihnilobné, protiplošné protionni a škudlcům ...fungicidni+ biocidni (proti plisnim, houbam a hmyzu)	m2	25,13		
23	998762102R00	Přesun hmot pro tesárenské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,55		
24	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků	kus	68,00		
25	762	Dř. lat vč. náletů, spoj. A kotvicních prvků	kus	68,00		
26	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb ... v objektech výšky do 6 m	t	0,18		
27	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního radového s podlahami: šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	315,00		
28	941941191R00	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	315,00		
29	941941831R00	Demontáž lešení lehkého radového s podlahami	m2	315,00		
30	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky	M3	0,88		
					<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>16 800,00</b>
					<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>146 802,37</b>
					<b>Celkem</b>	<b>130 002,37</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

4

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Změna výplní otvorů v obvodové stěně, změna povrchové úpravy stěn suterénu navržená v reakci na skutečně zjištěný stav stěn přístupných až po demontáži původní technologie (prostory byly v čase zpracování PD nepřístupné), zásyp a betonáž kanálů nalezených po demontáži technologie v místnosti 020,**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Dmtž. stávajících oken a větracích žaluzií, provedení předstěny z desek RIGIPS Glasrock, zásyp a betonáž kanálů nalezených po demontáži technologie v místnosti 020.

Podklady pro ocenění změny: Požadavek objednatele uplatněný v rámci kontrolních dnů.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>8 189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,40</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>88 356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88 356,28</b>
Rozdíl:	<b>80 166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80 166,88</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>0</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny				„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	4								
Odpočet				Přípočet				Rozdíl									
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl	Celkem		
<p><b>Doplnění překladů nad prostory VZT potrubí stěnou</b></p> <p>Díl:</p> <p>1 317234410R00 Svislá a kompletní konstrukce Vzdávka mezi nosníky, jakýmkoliv chlami pálenými na jakoukoliv maltu, cementovou m3 0.12</p> <p>2 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů, bez zazdění hlav, nalezání nosníků na potřebný rozměr, profil L 100 x 100 x 5 t 0.15</p> <p><b>Provedení předstěny obvodové suterénní zdi pro zajištění jejího provětrávání a odvodu mírně vztlínající vlhkosti</b></p> <p>Díl:</p> <p>3 342034132R00 Svislá a kompletní konstrukce Předstěna Glasroc H II 100.1XR-CW, 1xopt. deska 12.5 mm m2 40.95</p>																	
<p><b>Osazení nových vypínací otvorů suterénní obvodové stěny (do ulice Dr. Šmerala)</b></p> <p>6 R2 Dodání nových fasádních mřížek-železných 900x630 ks 6.00</p> <p>7 R4 nové okno vč. usazení-otevřivé sklopné-otrásklo š 800, výška 600 ks 6.00</p>																	
<p><b>Demontáž nevyužívaného plynovodního potrubí, procházejícího prostorem suterénní</b></p> <p>8 310239211R00 Zastávka otvorů o ploše do 1 m<sup>2</sup> ve zdivu nedělkádovém chlami pálenými, z pomocného zařízení do 1,5 kPa, pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 2.83</p> <p>9 733110908 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 74.00</p>																	
<p><b>Betonáž kanálů nalezených po demontáži technologie v místnosti 020</b></p> <p>10 174101101V04 Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním, kamenivem třezným frakce 16/32 m3 7.08</p> <p>11 632411150R00 Potěr ze suchých směsí, s rozprostřením a uhlazením, potěr cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování m2 28.52</p> <p>12 909 R00 Hrs-nezmenšitelné stavební práce - Demontáž ocelových rámu osazených v betonu h 32.00</p> <p>13 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 15.88</p>																	
Celkem Kč bez DPH													8 189,40	Celkem Kč bez DPH		88 356,28	80 166,88

Návrh změny

## Odpočet

Specifikace

č.pol.

kód

Specifikace

m.j.

množství

j. cena

Celkem

č.pol.

kód

Specifikace

m.j.

množství

j.cena

Celkem

Rozdíl

Celkem

Celkem Kč bez DPH

8 189,40

Celkem Kč bez DPH

88 356,28

80 166,88



**ZMĚNOVÝ LIST****5**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 SedlištěDůvod změny: **Opatření pro ochranu kabeláže mající přímý vliv na vysílání ČRo Ostrava.**Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: Suterén - uzavřený kabelový žlab uchycený do stropu  
Podkroví - kabelová chránička

Podklady pro ocenění změny: Požadavek objednatele uplatněný v rámci kontrolních dnů.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	1 790,00	0,00	1 790,00
Rozdíl:	1 790,00	0,00	1 790,00

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne: .....

Za TDS:

Dne: .....

Za objednatele:

Dne: .....



**ZMĚNOVÝ LIST****6**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Úpravy 3 toalet v přízemí a 1. patře, vyvolané zjištěním skutečného stavu potrubí rozvodu pitné vody a odpadního potrubí vnitřní kanalizace. Návazně na provedení výměny potrubí je třeba prostor stavebně upravit.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Dojde k nahrazení stávajícího zarostlého pozinkovaného potrubí za potrubí PPR a stávající nevyhovující litinové odpadní potrubí vnitřní kanalizace bude nahrazeno novým odpadním potrubím z materiálu PVC HT. Po provedení nových rozvodů je třeba prostor stavebně upravit dle dodatku PD.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD, upravená projektová dokumentace.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>157 637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>157 637,48</b>
Rozdíl:	<b>157 637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>157 637,48</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>0</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

## Návrh změny

„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

ZL č.

6

## Odpočet

Specifikace				Přípočet				Rozdíl		
č.pol.	kód	m.j.	množství	j.cena	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
<b>Úpravy 3 toalet v přízemí a 1. patře</b>										
1	64494112U00				Osazení ventilační mřížka-25x25cm Zadávka otvoru o ploše přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovým chlami pálenými, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zátížení do 1,5 kPa, pro jakoukoliv maltu vápencementovou	kus	3,00			
2	310239211R00				prácovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zátížení do 1,5 kPa, pro jakoukoliv maltu vápencementovou	m <sup>3</sup>	1,46			
3	612401391R00				Omítky malých ploch vnitřních stěn, jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zátížení do 1,5 kPa, přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup>	kus	3,00			
4	553640510R				Mřížka větrací pod omítku HGM 250 x 250 mm	kus	3,00			
5	9710333451				Vybourání otvoru ve zdivu chelnem pl do 0,25 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,00			
6	997013113				Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,32			
7	997013501				Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,32			
8	997013509				Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,32			
9	721173401				Potrubi kanalizační plastové svaorné systém KG DN 100 vč. tvarovek	m	22,00			
10	721290112				Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	14,00			
11	721170955R00				Opava-vazeni odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110 včetně zasekání	kus	3,00			
12	721194104R00				Vyvedení odtahových výpusťek D 40 x 1,8	kus	3,00			
13	721194109R00				Vyvedení odtahových výpusťek D 110 x 2,3	kus	3,00			
14	722130803R00				Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	14,00			
15	7221711111				Pozinkované korytko, izolace	m	8,00			
16	722174022U00				Potr. vod PPR PN20 svar polyuz D 20	m	28,00			
17	722174023U00				Potr. vod PPR PN20 svar polyuz D 25	m	22,00			
18	722174023U00				Potr. vod PPR PN20 svar polyuz D 25	m	33,00			
19	722174024U00				Potr. vod PPR PN20 svar polyuz D 32	m	15,00			
20	722181113R00				Ochrana potrubí pístovým pasy DN 25	m	96,00			
21	722220111R00				Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00			
22	722240102U00				Ventil plastový PPR přímý DN 25	kus	3,00			
23	722290226R00				Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	96,00			
24	61529070R				Zrcadlo PRIMO bílý lesk 50x70x3,8 cm vč. montáže	kus	3,00			
25	7233333333				Ovládací tlačítko D-M	kus	3,00			
26	725014163R00				Klozet závěsý LYRA Plus včetně sedátka hl. 460 mm	soubor	3,00			
27	725119401R00				Montáž předstírných systémů pro zazdění	soubor	3,00			
28	55147017R				Předstírný systém Gebert, tlačítko TANCO	kus	3,00			
29	725113123U00				Miz klozet mísa závěsná	kus	3,00			
30	725215102U00				Miz umyvadla na šrouby	soubor	3,00			
31	72521701U00				Umyvadlo keram. stěnové 400 mm batene sifon	soubor	3,00			
32	763164511U00				SDK obklad kov L š-0,4m A 12,5	m	9,00			
33	771575107R00				Montáž podlah keram., rezné hladké, Imel, 20x20 cm	m <sup>2</sup>	7,20			
34	771579791R00				příplatek za plochu podlah keramických do 5 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	7,20			

35	597642021R	Dlažba Taurus Granit reliéfní 200x200x9 mm Rio Negro	m2	7,92	
36	996771102R00	Présun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,18	
37	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmei, 20x20,30x15 cm	m2	38,28	
38	781419711R00	příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednti	m2	38,28	
39	5978136380R	Obkládačka reliéfní 20x20 bílá, Color One	m2	42,19	
40	781497131RS1	Líta nerezová ukončovacích k obkladům, profil R/A, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	17,40	
41	996781102R00	Présun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,68	
				157 637,48	157 637,48
0,00					
Celkem Kč bez DPH					
Celkem Kč bez DPH				157 637,48	157 637,48

**ZMĚNOVÝ LIST****7**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Při výměně otopných těles bylo po demontáži původních otopných těles zjištěno, že povrchové úpravy na stěně, prováděné v předchozích letech, nejsou provedeny za otopnými tělesy, chybí tedy štuková vrstva skladby omítky a výmalba.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Provedení štukové vrstvy omítky a následné výmalby stěny v místě za otopným tělesem.

Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:	<b>2 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295,00</b>
Rozdíl:	<b>2 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295,00</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	<b>zůstávají nezměněny</b>	<b>budou opožděny</b>	<b>budou splněny dříve</b>
Konečný termín:	<b>zůstává nezměněn</b>	<b>bude opožděn</b>	<b>bude splněn dříve</b>
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:	<b>0</b>		

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny		„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	7				
Odpočet		Připočet				Rozdíl					
č.pol.	kód	m.j.	množství	j. cena	č.pol.	kód	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
<b>Provedení povrchové úpravy části stěny za měnými otopenými tělesy</b>											
1	60201141R00										
Omítky stěn z hotových směsí, po jednotlivých vrstvách, vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm.											
			m2					27,00			
2	612142001										
Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty											
			m2					27,00			
3	784402801R00										
Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m											
			m2					27,00			
4	78411701R00										
Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednohásobná											
			m2					27,00			
5	784115312R00										
Malby z malířských směsí, bělost 83 %, dvojnásobné											
			m2					27,00			
										Celkem Kč bez DPH	2 295,00
										Celkem Kč bez DPH	0,00
										Celkem Kč bez DPH	2 295,00

**ZMĚNOVÝ LIST****8**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Po oškrábání omítek byl zjištěn nesoudržný a nehomogenní podklad s řadou zapravených rýh po vedení rozvodů, patrná je i kombinace různých materiálových variant zdiva. Pro eliminaci následných prasklin v nové omítce je třeba realizovat výztužnou vrstvu, která uajistí zpevnění podkladu omítky. Z důvodu celistvosti prováděné omítky je třeba zazdít otvory po oknech na mezipodestě mezi přízemím a 1. patrem a rovněž na mezipodestě mezi 1. patrem a podkrovím.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Provedení stěrkové vrstvy s vloženou armovací tkaninou, zazdění oken zdivem Ytong tl.150mm

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>16 969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 969,50</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>54 928,68</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,68</b>
Rozdíl:	<b>37 959,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37 959,18</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>0</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

**Za zhotovitele:**

Dne:

**Za TDS:**

Dne:

**Za objednatele:**

Dne:





**ZMĚNOVÝ LIST****9**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Po demontáži SDK předstěny toalet v přízemí a v 1. patře bylo zjištěno, že stávající rozvod požárního vodovodu, které přivádí vodu k hydrantům umístěným v prostoru schodiště, je již značně zkorodované a je třeba provést rozvod nový. Přeložka suterénního rozvodu požárního vodovodu bude provedena z důvodu zajištění přístupu k technologickému zařízení umístěnému v suterénním prostoru.**

Navrhovatel změny: Objednatel

Technické řešení změny: Provedení nového rozvodu požárního vodovodu z potrubí ocelového, pozinkovaného, spojovaného závitovými spoji. Potrubí bude na vnějším povrchu izolováno. Potrubí bude vedeno částečně pod stropem (suterénní rozvod) a částečně v drážce zdiva (svíslá část rozvodu).

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:	<b>15 534,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15 534,78</b>
Rozdíl:	<b>14 859,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 859,78</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	<del>budou opožděny</del>	<del>budou splněny dříve</del>
Konečný termín:	zůstává nezměněn	<del>bude opožděn</del>	<del>bude splněn dříve</del>
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>0</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

**Za zhotovitele:**

Dne:

**Za TDS:**

Dne:

**Za objednatele:**

Dne:

Návrh změny		„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	9
Odpočet		Přípočet					
č.poi.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl Celkem
1	R-7221006	Přeložení potrubí PVC DN 50	m	5,00			
Provedení nového pozinkovaného potrubí pro hydrant v 1. a 2.NP včetně jeho napojení							
	2	722130235R00 Potrubí z trub.závít.pozink. svařovan. 11343, DN 40 včetně izolace plst', napojení na stávající rozvod	m	9,00			
	3	460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné 35 x 25 cm	m	9,00			
	4	722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařovana běžně DN 40	m	19,55			
	5	311101212R00 Vytvoření prostupu pl. do 0,05 m2 v nosných zdech	m	0,80			
	6	612403388R00 Hrubá vyplň.ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky ryhy	m	9,00			
	7	612423531RT2 Omítka ryh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,75			
Celkem Kč bez DPH						675,00	
Celkem Kč bez DPH						15 534,78	14 859,78

**ZMĚNOVÝ LIST**

10

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Po vybourání strojního zařízení VZT a prostupů přes zeď byla zjištěna značná nerovnost podlah mezi místnostmi č.022 a 024. Proto bude provedeno odbourání betonové podlahy a nově vybetonována betonová podlaha do roviny**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Po odbourání stávající betonové podlahy bude proveden nový betonový potěr tl.100mm s kari sítí 100/100/6. Pod nový potěr bude z důvodu odvětrání zemní vlhkosti položena nopová fólie.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>6 977,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 977,16</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>38 571,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38 571,30</b>
Rozdíl:	<b>31 594,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31 594,14</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	<del>zůstávají nezměněny</del>	<del>budou opožděny</del>	<del>budou splněny dříve</del>
Konečný termín:	<del>zůstává nezměněn</del>	<del>bude opožděn</del>	<del>bude splněn dříve</del>
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>5</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny		„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	10
Odpočet							
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
<b>Odbourání podlahy v míst.č.022 a 024, betonaž nové podlahy vč.vložení nopové fólie a kari sítě</b>							
1	411322424R00	Beton stropu železový z betonu C 25/30	m3	0,10			
2	411356256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	1,80			
3	413232211R00	Zadávka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými valcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	8,00			
4	41394123RT2	Osazení ocelových valcovaných nosníků ve střepech I .IE, U, UE nebo L, profil I, 140 mm	t	0,13			
5	413941001R00	Nošené svazy stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	0,50			
6	965042131R00	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,08			
7	973031324R00	Vysekáni v cherném zdivu vyklénků a kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	4,00			
8	973042241R00	Vysekáni vyklénků a kapes ve zdivu betonovém plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	4,00			
9	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,82			
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,61			
11	979081111R00	379 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	14,65			
12	174101101V04	Zásyp jem. rýh, šachet se zhuméním, kamenivem těžným frakce 16/32	m3	3,83			
13	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně vč.dodávky fólie	m2	73,09			
14	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	5,82			
15	631362021R00	Vytluč mazanin svařovanou sítí z drátů Kari, pr. 6 mm 100/100	t	0,31			
<b>Celkem Kč bez DPH</b>						<b>6 977,16</b>	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>						<b>38 571,30</b>	<b>31 594,14</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

11

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Po demontáži části akustického obkladu po obvodu jeviště, byl zjištěn stav rozvodů elektro, který nesplňoval požadavky normy na takovýto rozvod kladené. Proto bude provedena nová kabeláž pro světelný i zásuvkový obvod a související úprava rozvaděče vč.zapojení.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Provedení nové kabeláže ve studiu 1 pro světelný okruh kabelem CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup>, pro zásuvkový okruh kabelem CYKY 3x2,5 mm<sup>2</sup>, nová kabeláž UTP, úprava rozvaděče vč.zapojení

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	31 296,10	0,00	31 296,10
Rozdíl:	31 296,10	0,00	31 296,10

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:



**ZMĚNOVÝ LIST****12**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Po demontáži technologického vybavení sutetrénu objektu a po kontrole prostorových požadavků technologie nově budované je nezbytné provedení přeložky přívodního kabelu garáže, který bude veden souběžně s trasou ÚT. Tímto kabelem bude rovněž napájen i ohřivač TUV, který blo nutné osadit po demontáži plynovodního potrubí.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Provedení nového napájení garáže kabelem CYKY 5x4 a napájení ohřivače vody v garáži kabelem CYKY-J 3x2,5mm<sup>2</sup>, vč. kompletační činnosti.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	6 657,00	0,00	6 657,00
Rozdíl:	6 657,00	0,00	6 657,00

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	<del>budou opožděny</del>	<del>budou splněny dříve</del>
Konečný termín:	zůstává nezměněn	<del>bude opožděn</del>	<del>bude splněn dříve</del>
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

**Za zhotovitele:**

Dne:

**Za TDS:**

Dne:

**Za objednatele:**

Dne:



Návrh změny		.ČRo Ostrava – rekonstrukce sítěchy, TUV a VZT budovy č. 4“			ZL č.	12
Odpočet		Připočet			Rozdíl	Celkem
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
Provedení nového přívodní kabeláže pro garáž.						
ELEKTROMONTÁŽE						
1		CYKY-J 5x4 mm2 750V (PU)	m	60,00		
2		CYKY-J 3x2,5 mm2 750V (PU)	m	6,00		
3		trubka tuhá PVC pr. 23 pevné	m	14,00		
4		trubka PVC ohebná pr. 23	m	6,00		
5		zásuvka do vřetka v izolantu venk.	ks	1,00		
6		úprava v rozvaděči	hod	2,00		
7		výsek rýh cihla do hl. 50mm š. do 70mm	m	15,00		
MATERIALY						
8		CYKY-J 5x 4 (C)	m	60,00		
9		TR PLAST TUHA 1520 320N KA	m	14,00		
10		TR PLAST ohebná pr. 20	m	6,00		
11		CYKY-J 3x2,5 (C)	m	6,00		
12		Zásuvka 5518-2929 B	ks	1,00		
13		Jistič LTE - 16B1	ks	1,00		
14		Montážní materiál	ks	1,00		
Celkem Kč bez DPH					0,00	
Celkem Kč bez DPH					6 657,00	6 657,00

**ZMĚNOVÝ LIST****13**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 SedlištěDůvod změny: **S ohledem na dodatečně prováděné úpravy 3 WC v 1. a 2.NP, které jsou prováděny na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby, je třeba provést jejich nucené odvětrání v prostoru světlíku s vývodem nad střechu ukončeného rotační hlavici vč.napojení na stávající elektroinstalaci.**Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny:

Provedení nového nuceného odvětrávání 3 WC v 1. a 2.NP. Odvětrávání bude provedeno ventilátory napojenými na flexibilní, spiro potrubí vyvedeného nad střechu ukončeno rotačními hlavicemi. Napájení ventilátoru bude provedeno na stávající elektroinstalaci. V potrubí budou osazeny zpětné klapky.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>23 644,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 644,13</b>
Rozdíl:	<b>23 644,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 644,13</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	<del>budou opožděny</del>	<del>budou splněny dříve</del>
Konečný termín:	zůstává nezměněn	<del>bude opožděn</del>	<del>bude splněn dříve</del>

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

a objednatel:

Dne:

Návrh změny

„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

ZL č.

13

## Odpočet

Specifikace		m.j.		j.cena		Celkem	
č.poi.	kód	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl	Celkem
Přípočet							
Provedení nového odvětrání WC místnosti v 1. a 2.NP							
ELEKTROMONTÁŽE							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
MATERIÁLY - ELEKTROMONTÁŽE							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
VZT-VENTILÁTORY, POTRUBÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Celkem Kč bez DPH						0,00	
Celkem Kč bez DPH						23 644,13	23 644,13

**ZMĚNOVÝ LIST****14**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Na základě vynucených úprav 3 WC je třeba provést osvětlení světlíku, s ohledem na nově zjištěné skutečnosti je třeba zajistit přístup k technologii na střeše objektu S1. S ohledem na nutnost úpravy vnitřní dispozice podkroví je třeba provést odbourání stávajícího komínového tělesa v prostoru podkroví.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: **Provedení střešního výlezu, 2ks světlíků do střešního pláště a 2ks revizních otvorů. Odbourání komínového tělesa v prostoru podkroví.**

Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>89 358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>89 358,36</b>
Rozdíl:	<b>89 358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>89 358,36</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	<b>zůstávají nezměněny</b>	<b>budou opožděny</b>	<b>budou splněny dříve</b>
Konečný termín:	<b>zůstává nezměněn</b>	<b>bude opožděn</b>	<b>bude splněn dříve</b>
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			<b>5</b>

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny		„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“		Zl. č.	14	
Odpčet		Přípočet		Rozdil		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
Provedení nového střešního výjezu, 2ks světlíku a revizního otvoru						
Střešní výjez - 1ks						
1	R1	Střešní výjez ROTO WDAR 36A H N WD TV 06/11L	ks	1,00		
3	R3	Oplechování rámu z TiZn	ks	1,00		
4	R4	Zdvíhový rám TiZn ERA RxD1x1 ZIE TV 06/11	ks	1,00		
5	R5	Montáž střešního výjezu vč. výroby a montáže lemování	ks	1,00		
6	R6	Doprava, manipulace	kpl	1,00		
Revizní otvor - 2ks						
7	R1	revizní dvířka 700x1000 plastová bílá se zámkem, včetně dopravy	ks	2,00		
8	R2	Montáž revizních dvířek vč. montážní sady	ks	2,00		
Střešní okna do světlíku - 2ks						
9	R1	Střešní okno ROTO WDF R48 KWD TV 114/118	ks	2,00		
10	R2	límec EZB ASA ECO 114/118	ks	2,00		
11	R3	Montáž, doprava manipulace	ks	2,00		
Příslušenství ke střešním krytinám						
12	764248611R01	Snehová zábrana jednotycová včetně příslušenství	m	1,50		
Odbourání komínového žalíza						
13	962032641R00	..komínového z jakýchkoliv chbel pálených, šamotových nebo valenopískových nad střechou, na lešení lehké pracovní pomocné ..pomocné, o výšce lešení podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m3	3,25		
14	941955004R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	m2	6,66		
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot...příplatek za každé další podlaží	t	5,44		
16	979011121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku...do 1 km za každý další 1 km	t	5,44		
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku...příplatek za každý další 1 km	t	5,44		
18	979081121R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot...do 5 m	t	76,16		
19	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,44		
20	979082121R00	Poplatek za skládku...suti	t	21,76		
21	979990107R01	Doplnění střešních výjezů pro zachytivný systém	t	5,44		
22	764262420R01	Střešní okna z Ti,Zn, krytina hladká, 60 x 60 cm, povrchová úprava předzvětralý TiZn, barva modrošedá	ks	2,00		
Celkem Kč bez DPH						0,00
Celkem Kč bez DPH						89 358,36

**ZMĚNOVÝ LIST****15**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Po demontáži akustického obkladu ve studiu č.1 bylo zjištěno, že minerální vata ve skladbě akustického obkladu je značně zdegradovaná, a proto je nutné ji vyměnit.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Demontáž stávající minerální vaty a zpětná montáž nové akustické minerální vaty tl.5cm

Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>11 176,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 176,56</b>
Rozdíl:	<b>11 176,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 176,56</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

**Za zhotovitele:**

Dne:

**Za TDS:**

Dne:

**a objednatele:**

Dne:

Návrh změny		,ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“		ZL č.	15		
Odpočet		Připočet					
č. pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl
č. pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Demontáž stávající minerální vaty a zpětná montáž nové akustické minerální vaty tl.5cm							
1	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	49,57			
2	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	l	0,11			
3	713131121R00	Montáž izolace tepelná stěn přichycením dráhem	m2	49,57			
4	63166922R	Deska min.vaty akustická ADP 01 tl. 50 mm	m2	49,57			
						Celkem Kč bez DPH	11 176,56
						Celkem Kč bez DPH	11 176,56

**ZMĚNOVÝ LIST****16**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
 Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
 Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Po demontáži stávající příčky bylo zjištěno, že je výšková úroveň podlahy v míst.020 rozdílná, proto bude provedeno vyrovnání. V míst.č.003 po demontáži ocelových krytů kanálů bude položeno nové PVC. Nové PVC bude rovněž položeno v místnosti č. 101, 102, a 103.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: **Bude provedena nová pokládka PVC v míst.003, odpočet dveří a úprava podlahy v míst.020 pomocí samonivelační stěrky do tl.60mm**

Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>87 974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>87 974,65</b>
Rozdíl:	<b>57 974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57 974,65</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	<b>zůstávají nezměněny</b>	<b>budou opožděny</b>	<b>budou splněny dříve</b>
Konečný termín:	<b>zůstává nezměněn</b>	<b>bude opožděn</b>	<b>bude splněn dříve</b>

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:



Návrh změny				„ČRo Ostrava – rekonstrukce sítěchy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	16								
Odpočet				Připočet				Rozdíl	Celkem								
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl	Celkem		
<p>Odpočet dveří v 1.PP. a 1.NP</p> <p>1 76667D04 Dveře atyp 2042x1850mm včetně úsvětné zárubně, kování, dubový práh, povrchová úprava, dodávka, osazení zárubní ks 1,00</p> <p>2 76667D03 Dveře atyp 1775x1850mm včetně dřevěné zárubně, kování, povrchová úprava, dodávka, montáž včetně osazení zárubní ks 1,00</p>																	
<p>Nová pokládky PVC v míst.003, 101, 102 a 103; úprava podlahy v míst.020 pomocí samonivelační stěrky do tl.60mm</p> <p>Vyrovnání podlah v míst.č.020</p> <p>1 63241120R00 Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm m2 56,70</p> <p>2 63381111U00 Broušení podlah beton - 2mm m2 56,70</p> <p>Demontáž koberce, pokládka PVC v míst.č.003</p> <p>327 776511820RT1 Odsíraní povlakových podlah z náslapné plochy, lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 56,2</p> <p>175 965048150R01 Doblštění povrchu po odstranění povlakových podlah m2 56,2</p> <p>342 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí, vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm m2 56,2</p> <p>343 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí, příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu m2 56,2</p> <p>334 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů, z PVC, montáž m2 56,2</p> <p>335 28412285R podlahovina PVC v rolích, š = 1 500,0 mm, tl. 2,00 mm, heterogenní, protiskluzná, oblast bytova, komerční, průmyslova Vyztužení samonivelační stěrky v místě kabelového kanálu kpl 1,00</p> <p>4 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a nacození krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku m 55,49</p> <p>5 998776102R00 Podlahový soklík, Döhlen HSL 6 Přesun hmot pro podlahy povlakové m 82,64 t 0,48</p>																	
Celkem Kč bez DPH													30 000,00	Celkem Kč bez DPH		87 974,65	57 974,65

**ZMĚNOVÝ LIST**

17

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Systémová úprava přívodů pro stávající klimatizace, úprava stávající elektroinstalace v 1.a 2.NP**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Doplnění přívodů pro stávající klimatizace, úprava stávající elektroinstalace v 1.a 2.NP

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	10 510,12	0,00	10 510,12
Rozdíl:	10 510,12	0,00	10 510,12

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

Návrh změny				„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.	17						
Odpočet				Připočet				Rozdíl							
č.pol.	kód	specifikace	m.j.	množství	j.cena	celkem	č.pol.	kód	specifikace	m.j.	množství	j.cena	celkem	rozdíl	celkem
Systemová oprava přívodu pro stávající klimatizace															
Elektromontáže															
1		CYKY-J 3x2,5 mm2 750V (PU)	m							m	30,00				
2		CYKY-J 5x2,5 mm2 750V (PU)	m							m	35,00				
3		Krab.odb. Všechné zapojení	ks							ks	5,00				
4		Úprava v rozvaděči a zapojení	hod							hod	2,00				
5		Drobné opravy elektroinstalace v prostorech 1,2 NP	hod							hod	20,00				
Materialy															
2		CYKY-J 3x2,5 (C)	m							m	30,00				
3		CYKY-J 5x 2,5 (C)	m							m	35,00				
4		Krabice nástěnná 100x100	ks							ks	5,00				
5		Jistič LTE - 20C3	ks							ks	4,00				
6		Montážní materiál	ks							ks	1,00				
Celkem Kč bez DPH													10 510,12	10 510,12	
0,00															

**ZMĚNOVÝ LIST****18**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **Provedení sádrokartonového podhledu v míst.004 včetně rastru**Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: Provedení sádrokartonového podhledu v míst.004 včetně rastru.

Podklady pro ocenění změny: Zápisy z KD.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>14 652,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 652,30</b>
Rozdíl:	<b>14 652,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 652,30</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

.e:

a objednatele:

Dne:



**ZMĚNOVÝ LIST****19**

Akce: „ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Český Rozhlas**  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Důvod změny: **S ohledem na stav zdiva, který byl zjištěný po odbourání krovu původní střechy je nezbytné začistění, dozdění a doplnění izolace v místě detailu pozednice.**

Navrhovatel změny: **Objednatel**

Technické řešení změny: **Začištění, dozdění a doplnění izolace v místě detailu pozednice.**

Podklady pro ocenění změny: **Zápisy z KD.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	<b>44 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 360,00</b>
Rozdíl:	<b>44 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 360,00</b>

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: **zůstávají nezměněny**      ~~budou omežděny~~      ~~budou splněny dříve~~

Konečný termín: **zůstává nezměněn**      ~~bude omežděn~~      ~~bude splněn dříve~~

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDS:

a:

a objednatel:

Dne:

Návrh změny		„ČRo Ostrava – rekonstrukce střechy, TUV a VZT budovy č. 4“				ZL č.
Návrh změny		Přípočet				19
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
Začistění, dozdvění a doplnění izolace zdíva v podkrovi						
1	962031133R00	Bourání příček z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	16,98		
2	340-A-23302	Phzdívka z cihel pálených	m2	30,48		
3	620-A-2123	Tepečná izolace stěn svista z desek z minerálních vláken tl. izolace 80 - 120 mm.	m2	23,90		
Celkem Kč bez DPH						44 360,00
Celkem Kč bez DPH						44 360,00