

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/2018/0955/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
 pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části
 Praha 4 č. 2NR - ~~84~~/2018 ze dne 12.12.2018

Smluvní strany:

1. **Objednatel: městská část Praha 4**
 se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
 zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
 Ing. Martin Lukeš, referent OSIO
 IČ: 00063584
 DIČ: CZ00063584
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 (dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel: JIKOMSTAV s.r.o.,**
 se sídlem Kostnické náměstí 498/8, 130 00 Praha 3
 zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221333
 zastoupený: Jiřím Moučkem, jednatelem společnosti
 IČ: 02613441
 DIČ: CZ02613441
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
 (dále jen „zhotovitel“)

I.**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo
 č. SML/2018/0955/OSIO ze dne 1.10.2018 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci
 akce: „ **Rekonstrukce víceúčelového sportoviště na pozemcích parc.č. 287/1, 287/2
 a 373 v areálu ZŠ Jeremenkova, Praha 4 - k.ú. Braník** “.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá
 provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce.
 Specifikace víceprací a méněprací pro objekt ZŠ Jeremenkova a jejich cenová nabídka
 je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.**Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se snižuje cena díla o
 částku ve výši 86.716,00 Kč bez DPH, tj. o 104.926,02 Kč včetně DPH (21 %), tedy
 celková cena díla činí

2.555.446,00 Kč bez DPH
536.644,00 Kč DPH 21 %
3.092.090,00 Kč s DPH

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2018/0955/OSIO ze dne 1.10.2018 zůstávají nezměněna.


3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1 : Soupis provedených prací se započtením víceprací a méněprací - cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.12.2018

V Praze dne..... 19 -12- 2018



objednatel
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



zhotovitel
Jiří Mouček
jednatel JIKOMSTAV s.r.o.

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 19 -12- 2018




člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Průběh č.1 Dodatek č.1 k SÚD č. SML/2018/0955/0810 -
 - č. Dodatek SML/2018/0955/0810/1

Rozpočet	01	Rekonstrukce sportoviště areál ZS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jeremenkova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
RProj1817	Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jeremenkova		Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b. Praha 4			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	RProj1817
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 720 711	Zližené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	713 048	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 433 758		Zařízení staveniště	73 013
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	48 675
ZRN+HZS	2 433 758		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 555 446		Ostatní náklady celkem	121 688
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JIKOMSTAV s.r.o.		Jméno :
Datum :		Datum : 4.12.2018		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			2 555 446 Kč
DPH	21,0 %			536 644 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 092 090 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova		Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	444 160	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	37 720	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	73 108	0	0	0	0
4 Schodiště	54 464	0	0	0	0
5 Komunikace	607 297	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 440	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	55 736	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	41 754	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	180 693	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 640	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	75 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 827	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	165 121	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	522 671	0	0	0
776 Podlahy poviakové	0	22 429	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	116 449	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 720 711	713 048	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 433 758	0
Oborová přírážka			2 433 758	0
Přesun stavebních kapacit			2 433 758	0
Mimostaveništní doprava			2 433 758	0
Zařízení staveniště		3,0	2 433 758	73 013
Provoz investora			2 433 758	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	2 433 758	48 675
Rezerva rozpočtu			2 433 758	0
CELKEM VRN				121 588

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremě	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam těžené tl.10 cm	m2	40,10	83,80	3 360,38
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam těžené tl.30 cm	m2	25,90	209,49	5 425,79
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl.10 cm	m2	40,10	199,00	7 979,90
4	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl do 50 m2, tl. 5 cm vč řezů	m2	324,53	94,51	30 671,33
		hřště:				
		265,2		265,20		
		asf.plocha:				
		40,1		40,10		
		EPDM:				
		19,23		19,23		
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	34,48	102,50	3 533,69
		u asf.plochy:				
		3,02+2 875+13,5		19,40		
		u EPDM:				
		15,08		15,08		
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	65,92	67,10	4 423,23
		57,2*0,1+602,0*0,1		65,92		
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	135,07	159,50	21 544,30
		265,2*0,32+105,0*0,24+34,1*0,1+12,0*0,2		135,07		
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	66,34	32,90	2 182,49
		132,874*0,5		66,34		
9	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení ryh 60 cm, hor 3	m3	2,90	226,01	654,98
		5,796*0,5		2,90		
10	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,80	1 011,00	5 859,76
		základy tribuny:				
		2,76*0,3*7		5,80		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,80	101,00	585,40
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	206,79	252,51	52 216,54
		ornice:				
		65,92		65,92		
		zemina:				
		135,074+5,796		140,87		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 067,90	19,90	41 151,21
		206,79*10		2 067,90		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	m3	206,79	15,39	3 182,50
15	180407111RT2	Položení travního koberce včetně dodávky travního koberce	m2		288,00	
		obnova trávníku :				
		19,5+37,57+243,05+191,57+100		591,69		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	163,67	11,69	1 913,30
		schodiště dle detailu 3:				
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		lampa:				
		(1,61+1,97)*0,5*6,59		-11,80		
		zámková dlažba				
		101,7114+69,3781		171,09		
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 183,38	38,01	44 980,27
		691,69*2		1 183,38		
18	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	591,69	19,59	11 591,21
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	591,69	3,90	2 307,59
20	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	591,69	0,51	301,76
V	184004213R00	Výsadba sazenic	kus	649,00	37,00	24 013,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa				
		1,83*6,59		12,06		
		zámková dlažba				
		101,7114*69,3781		171,09		
		pod tribunou:				
		15,0*2,73		40,95		
		betonová dlažba				
		(22,38+11,05)		33,43		
		schodiště				
		1,34*2,585		3,61		
		3,565*2,695		9,61		
		2,635*2,22		5,98		
38	564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm	m2	22,63	226,50	5 124,79
		pod rampy tl. 11 až 33 cm.				
		2,095*5,4*2		22,63		
39	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	175,47	255,00	44 744,85
		schodiště dle detailu 3:				
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa:				
		1,83*6,59		12,06		
		zámková dlažba				
		101,7114*69,3781		171,09		
40	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, drť, do 50 m2	m2	4,38	29,10	127,46
		schodiště dle detailu 3:				
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa:				
		1,83*6,59		12,06		
41	596291111R00	Rezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	229,53	201,00	46 135,53
		schodiště dle detailu 3:				
		15*2*0,32+2*0,42		10,44		
		rampa:				
		2*(6,59+1,83)		16,84		
		chodník:				
		137,59+81,5		219,09		
42	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	33,43	255,00	8 524,65
		betonová dlažba				
		(22,38+11,05)		33,43		
43	500 00	D+M povrchu hřiště - umělý trávnik 2. generace vč. podkladních vrstev a lemování.	m2	265,20	1 510,00	400 452,00
		22,1*12,0		265,20		
44	592451124	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	184,25	247,73	45 644,25
		schodiště dle detailu 3:				
		(15*0,32+0,42)*0,84*1,05		4,60		
		rampa				
		1,83*6,59*1,05		12,66		
		zámková dlažba				
		(101,7114+69,3781)*1,05		179,64		
45	592453320	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká	m2	36,77	238,80	8 781,39
		33,4300*1,1		36,77		
	Celkem za	5 Komunikace				607 296,62
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník II. 150 mm výkres č. 2. 34,6	m2	34,60	415,00	14 359,00
47	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 pod tribunou: 15,0*2,73 výkres č. 2: 34,6 schodiště a rampy: 1,34*2,695 3,565*2,695 2,095*5,4*2 2,695*2,22	m2	117,38	51,81	6 081,35
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 440,35
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
48	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou schodiště dle detailu 2: (1,5+2,695)*2 schodiště dle detailu 3: 17*1,0+15*2*0,32+2*0,42 rampa dle detailu 4: (5,32+2,095)*2*2 rampa zámková dlažba: 6,58 ostatní obrubníky: 145	m	180,83	223,00	40 325,09
49	59217012	Obrubník betonový 80x300x1000 mm schodiště dle detailu 2: (1,5+2,695)*2*1,01 schodiště dle detailu 3: (17*1,0+15*2*0,32+2*0,42)*1,01 rampa dle detailu 4: (5,32+2,095)*2*2*1,01	kus	36,18	180,74	6 539,17
50	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý rampa zámkové dlažba: 6,58*2*1,01 ostatní obrubníky: 145*2*1,01	kus	292,90	30,29	8 871,94
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				55 736,20
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
51	936004212R00	Údržba dětských pískovišť výměnou písku doplnění praného říčního písku - doskočiště: 25,9*0,3	m3	7,77	2 110,00	16 394,70
52	938902202R00	Čištění příkopů zpev š. do 40cm, objem do 0,30 m3/m vyčištění drenážního žlabu: 81,0	m	81,00	278,99	22 588,19
53	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem dlažby: 187,2704+33,43 dřevoplastový povrch: 54,0+42,313	m2	317,01	8,71	2 761,19
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				41 754,08

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
54	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 110/100	100 m	1,10 1,10	99 600,00	109 560,00	
55	950 00	Vyčištění tartanového povrchu výkres č. 2: 384,60	m2	384,50 384,50	185,00	71 132,50	
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				180 692,50	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
56	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	110,00	124,00	13 640,00	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				13 640,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	323,70	225,00	72 833,41	
V	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	10,74	225,00	2 416,50	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				75 249,91	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
58	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie 15,0*0,3	m2	4,50 4,50	233,00	1 048,50	
59	711150016RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás oprava izolace na fasádě u rampy 15,0*0,3	m2	4,50 4,50	372,50	1 676,25	
60	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	27,25	3,75	102,18	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 826,93	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
61	766 00	Dřevoplastový povrch tribuny vč. roštu 3*(0,826+0,05+0,024)*15,0 3*0,3*15,0	m2	54,00 40,50 13,50	2 550,00	137 700,00	
62	766 01	Dřevoplastový povrch schodiště a ramp vč. roštu 1,34*2,695 1,8*2,695+6*2,695*0,1 3,565*2,695 2,095*5,4*2	m2	10,07 3,61 6,47 -9,61 -22,63	2 550,00	25 678,50	
63	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 659,57	1,05	1 742,55	
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				165 121,05	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
64	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg tribuna: U 160: 4*15,0*18,8 L60/60/6: 2*15,0*5,42 jeří 60/60/2: (7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51 úložné plechy II 4 mm: 28*0,15*0,15*32,0 propoí prvky: (0,9*24+0,71*12)*3,51 schodiště: jeří 60/60/2: (6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51 jeří 80/60/2: 6*2,695*4,683	kg	1 617,32 1 128,00 162,60 32,92 20,16 105,72 153,93 75,72	65,70	106 257,92	

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mazanina		179,91		
		doplňkové prvky:				
		1679.0602*0.1		167,91		
65	767 00	D+M zábradlí	m	52,43	3 500,00	183 505,00
		výkres č. 2.				
		38.81		38,81		
		schodiště -def. 2:				
		2*2.2		-4,40		
		schodiště -def. 3:				
		6,81*2		13,62		
66	767 01	Zárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 617,32	25,00	40 433,00
		tribuna:				
		U 160:				
		4*15,0*18,8		1 128,00		
		L60/60/6:				
		2*15,0*5,42		162,60		
		jelek 60/60/2:				
		(7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51		32,92		
		úložné plechy tl. 4 mm:				
		28*0,15*0,15*32,0		20,16		
		pružný prvky:				
		(0,9*24+0,71*12)*3,51		105,72		
		schodiště				
		jelek 60/60/2:				
		(6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51		153,59		
		jelek 60/60/2:				
		6*2,695*4,683		75,72		
		doplňkové prvky:				
		1679.0602*0.1		167,91		
67	767 02	D+M zatahovací síť u hřiště 5,11 x 3,0 m vč. napínacího lana	kpl	1,00	95 000,00	95 000,00
68	767 03	D+M branky š. 1,0 m v. 1,6 m vč. kování - klika-klika a cylindrického zámku	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
69	767 04	D+M brány š. 2 m v. 1,6 m vč. kování - klika-klika cylindrického zámku a zamykatel zástří	kpl	1,00	25 800,00	25 800,00
70	13331732	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm	t	0,18	27 220,00	4 869,66
		tribuna:				
		2*15,0*5,42*1,1/1000		0,18		
71	13384440	Tyc průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	1,24	28 900,00	35 859,12
		tribuna:				
		4*15,0*18,8*1,1/1000		1,24		
72	13611214	Plech hladký jakost 11375.1 4x1000x2000 mm	t	0,19	20 154,00	3 831,28
		tribuna:				
		28*0,15*0,15*32,0*1,1/1000		0,02		
		doplňkové prvky:				
		1679.0602*0.1/1000		0,17		
73	14587271	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 60 x 2 mm	t	0,15	28 460,00	4 269,00
		tribuna:				
		(7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51*1,1/1000		0,04		
		(0,9*24+0,71*12)*3,51*1,1/1000		0,12		
		schodiště				
		(6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51*1,1/1000		-0,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)
74	14587779	Profil obdélník. uzavř. svařovaný S235 80x60x2 mm schodiště: 6*2,695*4,683*1,1/1000	t	0,08 0,08	27 940,80	2 327,47
75	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 732,47	1,80	8 518,45
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				522 670,90
Díl:	776	Podlahy povlakové				
76	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou hráště: 265,2 EPDM: 7,23	m2	272,43 265,20 7,23	81,70	22 257,53
77	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	222,58	0,77	171,38
Celkem za		776 Podlahy povlakové				22 428,91
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,39	203,00	16 116,83
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 508,47	16,30	24 588,08
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	79,39	269,46	21 393,30
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	317,57	30,00	9 527,19
82	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	79,39	104,22	8 274,36
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	79,39	10,36	822,51
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,39	450,00	35 726,95
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				116 449,23

Soupis provedených víceprací

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	184004213R00	Výsadba sazenic	kus	649,00	37,00	24 013,00
2	184600000R00	Podkladka netkané textilie	m2	536,00	47,30	25 352,80
3	026503222	COTONEASTER DAMMERI	kus	466,00	40,00	18 640,00
4	026532481	CARPINUS BETULUS	kus	183,00	56,00	10 248,00
5	184732111R00	Kotvici materiál	kg	4,00	385,00	1 540,00
6	184921097R00	Mulčování rostlin	m2	87,00	192,00	16 704,00
Celkem za 1 Zemní práce						96 497,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,20	2 360,00	9 912,00
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6,30	529,00	3 332,70
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,30	103,51	652,11
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						13 896,81
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	311112120R00	Stěna z tvárníc ztraceného bednění tl. 20cm	m2	14,00	944,00	13 216,00
11	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z oceli 10505	t	0,20	41 720,00	8 344,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 560,00
Díl: 4 Schodiště						
12	433121121	Osazení betonových prvků schodů - Canto	kus	64,00	682,00	43 648,00
13	59228511	Best Canto - schodišťový prvek	kus	64,00	169,00	10 816,00
Celkem za 4 Schodiště						54 464,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběný	t	10,74	225,00	2 416,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 416,50

4 12 18



Soupis neprovedených prací - méněpráce

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
15	180407111RT2	Položení travního koberce včetně dodávky travního koberce	m2	591,69	288,00	170 406,72
16	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4. se zhutněním	m2	11,80	11,69	137,94
Celkem za 1 Zemní práce						170 544,66
Díl: 5 Komunikace						
50	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,06	177,50	2 140,65
52	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	12,06	255,00	3 075,30
53	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl 6 cm. drť. do 50 m2	m2	12,06	29,10	350,95
54	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	16,84	201,00	3 384,84
57	592451124	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	12,66	247,73	3 136,26
Celkem za 5 Komunikace						12 088,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
61	916861111R00	Osazení park obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	36,25	223,00	8 083,75
62	59217012	Obrubník betonový 80x300x1000 mm	kus	29,96	180,74	5 414,97
63	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	13,31	30,29	403,16
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						13 901,88
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
76	766 01	Dřevoplastový povrch schodiště a ramp vč.roštu	m2	32,24	2 550,00	82 212,00
77	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	%	796,41	1,05	836,23
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						83 048,23
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
78	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	229,65	65,70	15 088,01
79	767 00	D+M zábradlí	m	4,40	3 500,00	15 400,00
80	767 01	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	229,65	25,00	5 741,25
87	14587271	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 60 x 2 mm	t	0,15	28 460,00	4 269,00
89	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	%	320,23	1,80	576,41
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						41 074,67

JKOP
1

4.12.18

