

## ŽÁDOST O ZMĚNU

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			<b>Číslo změny: 16</b>	
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			<b>Datum: 11. 10. 2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>SO 01.5 - Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody</b>				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: <b>Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 16</b>				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
<b>Popis změn:</b> V souvislosti s navrženým a odsouhlaseným řešením provedení kazetových podhledů dle ZL11 budou veškeré rozvody silnoproudu vedeny v zavěšených podhledech. V souladu s touto skutečností nebudou provedeny parapetní žlaby, krabice a související montážní materiál dle návrhu projektové dokumentace. Tato změna vyvolá potřebu navýšení délky kabelů CYKY (od parapetu ke stropu) k jednotlivým zásuvkám a vypínačům včetně jejich uložení pod omítku s vysekáním drážek v betonu a následné zednické zapravení. Uložení kabelů v podhledu bude řešeno zavěšením pod stropní konstrukcí pomocí navrtaných kotev se stahovací páskou. Změna zahrnuje potřebu montážního materiálu, časovou náročnost a pracnost provedení kotvení do ŽB stropních panelů.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> 16
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 11. 10. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 16		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <b>Položkové rozpočty viz příloha.</b>		
Počet listů příloh: 4		
Navrhovaná změna ceny díla: <b>snížení ceny díla o 225 793,58 Kč (bez DPH)</b> Slovy: dvěštdvacetpěttisícsemdsetdevadesáttřicelýchpadesátosmkorun českých		
<b>zvýšení ceny o</b>		187 647,52 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>		-413 441,10 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>prodloužení lhůty o</b>		11 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Milan Baláž	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> <b>Komunitní centrum Kopřivnice</b> <b>(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)</b>		<b>Číslo změny: 16</b>	
<b>Investor:</b> <b>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice</b>		<b>Datum: 6. 11. 2018</b>	
<b>Určeno pro</b>	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odesláno/předáno:</b>	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: V souvislosti s navrženým a odsouhlaseným řešením provedení kazetových podhledů dle ZL11 budou veškeré rozvody silnoproudu vedeny v zavěšených podhledech. V souladu s touto skutečností nebudou provedeny parapetní žlaby, krabice a související montážní materiál dle návrhu projektové dokumentace. Tato změna vyvolá potřebu navýšení délky kabelů CYKY (od parapetu ke stropu) k jednotlivým zásuvkám a vypínačům včetně jejich uložení pod omítku s vysekáním drážek v betonu a následné zednické zapravení. Uložení kabelů v podhledu bude řešeno zavěšením pod stropní konstrukcí pomocí navrtaných kotev se stahovací páskou. Změna zahrnuje potřebu montážního materiálu, časovou náročnost a pracnost provedení kotvení do ŽB stropních panelů.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	187 647,52 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	11 kalendářních dní
snížení ceny o	-413 441,10 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena díla po změně</b>	<b>28 156 559,77 (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	288 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města  Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic  Ing. Jakub Karmazín, TDS  Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	