ANEGG s.r.o.
Heliova 537/5, Liberec 1

Akce : Krytá vyhlídka - žirafy

Zadavatel : ZOO Liberec

	Rozpočtované práce	Popis - rozměr	Objem	m.j.	Kč/m.j	Celkem v Kč	Materiál
	Konstrukce tesařské						
	Montáž a odkornění stojek - 3m		18,00	bm	500,00 Kč	9 000,00 Kč	
	Montáž uložení stojek- šroubováním + lepení		6,00	ks	280,00 Kč	1 680,00 Kč	
	Montáž a úprava jednotlivých sloupů (nepravidelných)	úprava dělek a vřezů pro vaznici	15,00	bm	220,00 Kč	3 300,00 Kč	
	Montáž vaznice - hranol 160/200mm		16,00	bm	230,00 Kč	3 680,00 Kč	
	Montáž krokví - rovných	80/120 mm	36,00	bm	180,00 Kč	6 480,00 Kč	
	Montáž bednění střech - nepravidelný tvar		25,00	m2	175,00 Kč	4 375,00 Kč	
	motáž bednění z palubek		25,00	m2	260,00 Kč	6 500,00 Kč	
	Výroba a montáž laťového roštu atiky	výška 200mm	11,00	m	265,00 Kč	2 915,00 Kč	
	Opláštění atiky		12,00	m2	156,00 Kč	1 872,00 Kč	
	demontáž, oprava, montáž zábradlí		25,00	m	260,00 Kč	6 500,00 Kč	
	demontáž, oprava obložení palysád a bednění madla		25,00	m	150,00 Kč	3 750,00 Kč	
	demontáž a montáž stupnic		27,00	ks	325,00 Kč	8 775,00 Kč	
	demontáž a montáž podlah z prken na sraz		20,00	m2	268,00 Kč	5 360,00 Kč	
	demontáž a montáž nosných trámů podlah		28,00	m	180,00 Kč	5 040,00 Kč	
	Hoblování řeziva - hranolů		52,00	m	75,00 Kč	3 900,00 Kč	
	Hoblování řeziva - prkna, fošny		25,00	m2	100,00 Kč	2 500,00 Kč	
SPC	palubka obkladová	14x96	33,00	m2	200,00 Kč		6 600,00 Kč
SPC	řezivo MO (sloupky)		1,30	m3	7 000,00 Kč		9 100,00 Kč
SPC	řezivo MO - hranoly		1,30	m3	8 000,00 Kč		10 400,00 Kč
SPC	řezivo MO - prkna		3,00	m3	8 000,00 Kč		24 000,00 Kč
SPC	řezivo jehličnaté - latě	výroba atiky	0,15	m3	6 500,00 Kč		975,00 Kč
SPC	spojovací materiál		1,00	celk.			5 000,00 Kč
SPC	OSB 22	atika , bednění střechy	45,00	m2	220,00 Kč		9 900,00 Kč
	Mezisoučet					**75 627,00 Kč**	**65 975,00 Kč**
	Přesun hmot	10,00%				7 562,70 Kč	6 597,50 Kč
	Konstrukce tesařské					**83 189,70 Kč**	**72 572,50 Kč**
	Klempířské práce - výroba + montáž plech TiZn						
	V+M VIPLANIL roh	r.š. 80mm	12,00	m	75,00 Kč	900,00 Kč	
	M+M VIPLANIL kout	r.š. 80mm	11,00	m	75,00 Kč	825,00 Kč	
	V+M Okapnice	r.š.200mm	12,00	m	185,00 Kč	2 220,00 Kč	
	V+M oplechování římsy TiZN (falcováno)	r.š. 250 mm	11,00	m	275,00 Kč	3 025,00 Kč	
	Příplatek za provedení rohu (nepravidelný úhel)		2,00	ks	200,00 Kč	400,00 Kč	
SPC	SPC - plech rovinný TiZN	ztratné 5%	3,00	tab	920,00 Kč		2 760,00 Kč
SPC	SPC - plech rovinný VIPLANIL	ztratné 5%	2,00	tab	840,00 Kč		1 680,00 Kč
SPC	silikonový tmel		1,00	kart.	130,00 Kč		130,00 Kč
SPC	krytka šroubu TiZN		30,00	ks	2,00 Kč		60,00 Kč
	Mezisoučet					**7 370,00 Kč**	**4 630,00 Kč**
	Přesun hmot	10,00%				737,00 Kč	463,00 Kč
	Klempířské práce - celkem					**8 107,00 Kč**	**5 093,00 Kč**
	Povlaková krytina PVC						
	Montáž podkladní geotextilie		30,00	m2	18,00 Kč	540,00 Kč	
	Montáž střešní krytiny PVC (vodorovná vrstva)		30,00	m2	180,00 Kč	5 400,00 Kč	
	Montáž střešní krytiny PVC (fabion)		11,00	m	180,00 Kč	1 980,00 Kč	
	Ukončení atiky - pod plechováním (2 x detail)		2,00	ks	160,00 Kč	320,00 Kč	
SPC	Podkladní rohož skelná		30,00	m2	28,00 Kč		840,00 Kč
SPC	Fólie PVC šíře 150mm		35,00	m2	125,00 Kč		4 375,00 Kč
SPC	Fólie PVC šíře 150mm (doplnění fabionů)		4,00	m2	125,00 Kč		500,00 Kč
SPC	Spojovací materiál						780,00 Kč
	Mezisoučet					**8 240,00 Kč**	**6 495,00 Kč**
	Přesun hmot	10,00%				824,00 Kč	649,50 Kč
	Povlaková krytina PVC					**9 064,00 Kč**	**7 144,50 Kč**
	Konstrukce pomocné pro masku						
	Montáž úhelníků pro dřevěný rošt		10,00	ks	30,00 Kč	300,00 Kč	
	Montáž střešní krytiny PVC (pro obkrytí úhelníku)		10,00	ks	40,00 Kč	400,00 Kč	
	Montáž dřevěné zábrany (prkno modřín tl.28mm)		12,00	bm	65,00 Kč	780,00 Kč	
SPC	kovový úhelník	110/110mm	10,00	ks	35,00 Kč		350,00
SPC	Fólie PVC šíře 150mm		1,00	m2	125,00 Kč		125,00
SPC	Spojovací materiál, vruty do dřeva		1,00	kpl	500,00 Kč		500,00
SPC	prkno modřínové 150/28mm		12,00	bm	190,00 Kč		2 280,00
	Mezisoučet					**1 480,00 Kč**	**975,00 Kč**
	Přesun hmot	10,00%				148,00 Kč	97,50 Kč
	Konstrukce pomocné pro dřevěný rošt - celkem					**1 628,00 Kč**	**1 072,50 Kč**

	Rekapitulace nákladů					***Montáže***	***Materiál***
1	Konstrukce tesařské					83 189,70 Kč	72 572,50 Kč
2	Klempířské práce					8 107,00 Kč	5 093,00 Kč
3	Povlaková krytina PVC					9 064,00 Kč	7 144,50 Kč
4	Konstrukce pomocné pro dřevěný rošt					1 628,00 Kč	1 072,50 Kč
6	dodávka a doprava štěrku do vyhlídky						7 280,00 Kč
	Mezisoučet					**101 988,70 Kč**	**93 162,50 Kč**
	Celkem					**101 988,70 Kč**	93 162,50 Kč
	VRN, doprava, režie	15,00%				15 298,31 Kč	13 974,38 Kč
	Mezisoučet					117 287,01 Kč	107 136,88 Kč
	Montáže					117 287,01 Kč	107 136,88 Kč
	CELKEM					**224 423,88 Kč**	

Vypracoval : xxx