



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 31

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
31	17.12.2018 - 30.4.2019	1901 Česká Třebová Olomouc	Oprava mostu 30,154

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 17. 12. 2018

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.31 Oprava mostu v km 30,154

Traťový úsek: Česká Třebová - Olomouc

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Místo: Hoštejn

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

D4 Materiály

1	402	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	250,800
2	403	581544210	křemičitý písek sušený pytlovan PBT 2 1-2 mm	t	0,178

1 Zemní práce

3	41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	350,000
4	2	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	350,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	172	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	8,122
---	-----	-----------	---	----	-------

4 Vodovonné konstrukce

6	112	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	5,000
---	-----	-----------	---	----	-------

767 Konstrukce zámečnické

7	331	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	6,000
8	332	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	6,000
9	333	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	228,000

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a

789 technologických zařízení

10	361	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I B na St 3	m2	0,500
11	363	789212122	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	7,122

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

12	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,528
----	-----	-----------	--	---	--------

m Práce a dodávky M

13	372	006.R	Menzi-Muck	Sh	11,000
----	-----	-------	------------	----	--------

N01 Nepojmenovaný díl

14	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	20,000
----	-----	-----------	--	-----	--------

D2 KČ

15	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
16	380	060001000.R1	KČ	%	
17	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
18	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
19	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

20	391	013244000.R7	Výrobní dokumentace pro výrobu zábradlí dl. do 6 m	soubor	1,000
----	-----	--------------	--	--------	-------

Celkem