



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193  
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 30

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
30	10.12.2018 - 30.4.2019	1131 Litoměřice - Česká Lípa	Výřez křovin a kácení stromů na mostě v km 80,083

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 10.12. 2018

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**

**Dílní objednávka č.30 Výřez křovin a kácení stromů na mostě v km 80,083**

**Tratový úsek: Litoměřice - Česká Lípa**

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Místo: Zahrádky

Č.	Uzivatel elské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

### 1 Zemní práce

1	1	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 350,000
2	41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	1 280,000
3	42	460030028	Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	36,000
4	7	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	35,000
5	8	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	4,000
6	31	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odfrézováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtaných otvorů včetně jejího dodání, ods	kus	35,000
7	32	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odfrézováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtaných otvorů včetně jejího dodání, ods	kus	4,000
8	40	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m <sup>2</sup>	760,000

### 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

9	297	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,000
10	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	42,000
11	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	546,000

### D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis.

12	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
13	380	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
14	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
15	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

**Celkem**