



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 29

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
29	10.12.2018 - 30.4.2019	1302 Chlumec nad Cidlinou - Lichkov	Oprava mostu v km 58,445

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.29 Oprava mostu v km 58,445

Traťový úsek: Chlumeck nad Cidlinou - Lichkov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:

Místo: Častolovice

Č.	Oziva elské zařaz ení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

1 Zemní práce

1	1	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	200,000
2	41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	200,000

4 Vodorovné konstrukce

3	106	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m ²	72,500
4	115	429173112	Přizvednutí a spuštění kci hmotnosti přes 10 do 50 t	t	58,000

5 Komunikace pozemní

5	123	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m ³	30,000
6	129	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	44,000
7	131	521273121	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	44,000
8	135	521273221	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	44,000
9	139	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000
10	140	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000
11	138	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000
12	148	521327111.R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek	m	16,640
13	149	521353111.R	Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek	m	33,360
14	147	521371111.R	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnicích - nový svrškový materiál 100% (svěrky Skl 24, podkladnice mostnicové)	m	25,000
15	153	525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	m	16,640
16	155	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	33,360
17	152	525070011	Rozebrání koleje na ocelových mostech	m	25,000
18	159	548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinelé tvaru S49	kus	5,000
19	160	548911122.R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000
20	161	548911122.R1	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji	kus	5,000
21	162	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000
22	166	5909032020.R	betonové.	hod	8,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23	172	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m ²	34,124
----	-----	-----------	---	----------------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	175,000
25	184	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m ²	5 250,000
26	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	175,000

27	195	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	50,000
28	196	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	1 500,000
29	197	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	50,000
30	189	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	339,000
31	191	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	10 170,000
32	190	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	339,000
33	192	946211131	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	41,000
34	194	946211231	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 200 kg/m2 v 10 m za první a ZKD den použití	m2	615,000
35	193	946211831	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	41,000
36	237	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	60,600
37	238	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	60,600
38	245	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	60,600
39	251	985232112	Hloubkové spárování zdva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	60,600

99 Přesuny hmot a suti

40	303	997013801	(skládkovné)	t	4,721
41	303	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,190
42	306	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se rzí	t	1,212
43	308	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	22,620
44	294	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	13,433
45	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	402,990
46	297	997211612	dopravu	t	13,433
47	309	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	77,000
48	298	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	1,212
49	291	998212111	m	t	100,902

767 Konstrukce zámečnické

50	322	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výtuh na mostech	m2	21,840
----	-----	-----------	--	----	--------

středová podlaha

51	318	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	1 387,949
----	-----	-----------	--	----	-----------

nové pásnice podélníků a chodníkové nosníky

52	320	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	1 387,949
53	346	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	6,000
54	347	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	6,000
55		9389053121	Repase válcových ložisek	ks	2,000
56	316	963071121	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg	kg	487,794
57	327	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	338,520
58	328	767590190	podlaze	kus	22,000
59	329	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	27,000
60	342	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	89,400
61	344	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	89,400
62		938905211	Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 160 x 100 x14 mm	soubor	2,000

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

63	361	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I B na St 3	m2	8,980
64	362	789211122	Otryskání zařízení nečlenitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2	25,144

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovací práce - nátěry

65	353	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	2,448
----	-----	-----------	---	----	-------

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

66		220260702R	Demontáž kabelového žlabu ocelového	m	105,000
----	--	------------	-------------------------------------	---	---------

trvalé odstranění kabelových tras z mostu

OST Ostatní

M Práce a dodávky M

67	372	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	120,000
----	-----	------------	--	-----	---------

N01 Nepojmenovaný díl

68	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	40,000
----	-----	-----------	--	-----	--------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

69	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
70	380	060001000.R1	Kč)	%	
71	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
72	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
73	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

74	396	5956107010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240	m3	7,176
75	404	562414400.R	rošt podlahový kompozitní, šedý protiskluz, tl.30mm vč. spojovacích prvků	m2	28,000
76		309252910.R	šroub vysokopevnostní HRC	ks	1 365,000

Upevnění sloupků + výměna 2 nýtů za šroub HRC

77		43765101R	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S 49)	m	88,000
----	--	-----------	---	---	--------

dodá ST

78		5956101035R	Pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	36,000
----	--	-------------	----------------------------------	-----	--------

79		5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus	31,000
----	--	------------	---	-----	--------

dodá ST

80	402	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	1 546,657
----	-----	-------------	----------------------------	----	-----------

81	403	581544210	křemičitý písek sušený pytloman PBT 2 1-2 mm	t	1,024
----	-----	-----------	--	---	-------

Celkem