

Název stavby: Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském, překládka vedení CETIN
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Ing.Holub Vladimír
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.180	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.030	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.020	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní ú:	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	5 753 Kč
MONTÁŽ	16 279 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 197 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 703 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 567 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	6 741 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykz	0 Kč
POPLATKY	5 000 Kč

Celkové náklady: 54 745 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 35 279 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 19 466 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	70.00 m
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	3499.28 JV
		uložení vrapovaných trubek DN110 do výkopu-pod dno potoka	
956267	S	Rýha bez výkopových prací, se zřízením kabelového lože	15.00 m
MONTÁŽ			
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	50.00 m
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	20.00 m
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2.00 ks
955001	S	Montáž jedné čtyřky za provozu	6.00 ks
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	5.00 ks
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	3211.10 JV
		Přepojení služeb do nového průběhu	
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks
952602	S	Montáž trubky úložné	20.00 m
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	30.00 m
958469	S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	20.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281	S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks
POPLATKY			
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	30.00 m
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	1.00 ks
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	36.00 ks
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks
407582 S		Souprava čistící 4413S	1.00 ks
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	20.00 m
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	30.00 m
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	4.00 ks
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks