



KUJCP010XICQ

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/041/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: 8081015LLH.01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

a) Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice,
číslo účtu: 199783072/0300

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
zastoupený: Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu
tel. č.: +420387203417
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/041/18 ze dne 17. 4. 2018 s názvem „**Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice**“, zpracované AP2 projekt s.r.o. České Budějovice a dle oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „**Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice**“, jmenovitě stavebního objektu SO 101 Silnice III/1407 a III/1394.

Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a dohoda obou smluvních stran. V důsledku dohody se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2018 a nově zní takto:

IV. Cena za dílo**Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo a stavební objekty uvedené v čl. II. smlouvy:

pro investora **Jihočeský kraj**:

celkem bez DPH	11 837 439,71 Kč
DPH 21 %	2 485 862,34 Kč
Celkem včetně DPH	14 323 302,05 Kč

Znění po uzavření dodatku č. 1 :

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 a 2 pro dílo a stavební objekty uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	11 331 420,41 Kč
DPH 21%	2 379 598,29 Kč
Celkem včetně DPH	13 711 018,70 Kč

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo majetkových správců, tj. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje) a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.



Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.1507/2018/RK ze dne 13. 12. 2018.

V Českých Budějovicích dne 20-12-2018
za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 20-12-2018
za zhotovitele:



ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Příloha: změnový list č. 1 a 2

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice**Rekapitulace změnových listů**

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE	125 410,72 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE	- 631 430,02 Kč

Celkem bez DPH: -506 019.30 Kč
DPH 21%: -106 264.05 Kč
Celkem včetně DPH: -612 283.35 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

1

Název a číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice
 Název objektu: SO 101 Silnice III/1407 a III/1394

Č. smlouvy objednatel SDL/OVZI/041/18
 Č. smlouvy zhotovitel 8081015LLH.01

Investor (objednatel): Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: IBR Consulting, s. r. o.
 Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Generální projektant (AD): AP2projekt s.r.o.
 Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
 Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn :

VP1	SO 101	Při provádění odkopávek na úroveň paraplané komunikace v červenci 2018 byly obnaženy stěny stávajícího silničního propustku vedoucího půdorysně šikmo pod komunikací ve staničení km 0,120 - 0,135. Byla provedena kontrola a posouzení stavu propustku v tělese komunikace a zjištěna porucha ve dně propustku s následkem vytékáním vody do tělesa komunikace. Bylo konstatováno, že celkový stav propustku je nevyhovující. Následně zahájil investor stavby jednání o opravě stávajícího propustku, s nutností navržení řešení odpovědným projektantem s příslušným oprávněním. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci propustku. Po jejím odsouhlasení a projednání s příslušnými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků, bude přistoupeno k samotné rekonstrukci propustku, která se předpokládá v roce 2019. Při rekonstrukci propustku bude nutný zásah do tělesa komunikace v délce cca 20 m. V této délce byla z výše uvedených důvodů a v rámci finančních úspor navržena odlišná skladba komunikace. Místo vrstvy ze směsi stmelené cementem tl. 150 mm a podkladní asfaltové vrstvy tl. 50 mm byla použita vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm. Předmětem této změny jsou vícepráce spojené s realizací konstrukční vrstvy ze štěrkodrti.
VP2	SO 101	Před pokládkou finálních asfaltových vrstev byla v rámci kontrolního dne stavby provedena prohlídka úseků silnice III/1407 a III/1394 navazujících na rekonstruovanou část silnice. S ohledem na množství poruch (výtluky, trhliny, ad.) vznesl správce komunikace SÚS JČK, starostka obce a autorský dozor požadavek na opravu krytu komunikace od začátku úseku celkové rekonstrukce silnice směrem do obce v délce 95 m. Oprava spočívá v odfrézování stávající obrusné vrstvy, provedení spojovacího postřiku a pokládky nové obrusné vrstvy ze směsi SMA 11 v tl. 40 mm. Výše uvedeným řešením dojde ke zvýšení komfortu při užívání komunikace a prodloužení její životnosti.

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):


VP1 Změna skladby vozovky v okolí silničního propustku	25 816,00 Kč
VP2 Oprava krytu komunikace po ořekopech	99 594,72 Kč
Celkem bez DPH:	125 410,72 Kč
DPH 21%:	26 336,25 Kč
Celkem včetně DPH:	151 746,97 Kč

Investor (objednatel):	Jihočeský kraj	datum	12.12.2018 podpis
TDS:	IBR Consulting, s. r. o.	datum	11.12.2018 podpis
Projektant (AD):	AP2projekt s.r.o.	datum	11.12.2018 podpis
Dodavatel:	EUROVIA CS, a. s.	datum	10.12.2018 podpis

Přílohy:
 - změnové soupisy prací č. VP1, VP2

vyhotovení číslo

1



Změnový soupis prací - VP1

Změna skladby vozovky v okolí silničního propustku

Název projektu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/1407 a III/1394

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
67	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	140,000	140,000	184,40	0,00	25 816,00	25 816,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										25 816,00

Změnový soupis prací - VP2

Oprava krytu komunikace po překozech

Název projektu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice											
Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/1407 a III/1394											
poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
68	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	14,016	14,016	1 170,00	0,00	16 398,72	16 398,72	
44	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4554,560	4914,560	360,000	9,60	43 723,78	47 179,78	3 456,00	
48	574154	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	4498,960	4858,960	360,000	221,50	996 519,64	1 076 259,64	79 740,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										99 594,72	

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

2

Název a číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice
 Název objektu: SO 101 Silnice III/1407 a III/1394

Č. smlouvy objednatel SDL/OVZI/041/18
 Č. smlouvy zhotovitele 8081015LLH.01

Investor (objednatel): Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: IBR Consulting, s. r. o.
 Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Generální projektant (AD): AP2projekt s.r.o.
 Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
 Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn :

MP1	SO 101	Při provádění odkopávek na úroveň paraplané komunikace v červenci 2018 byly obnaženy stěny stávajícího silničního propustku vedoucího půdorysně šikmo pod komunikaci ve staničení km 0,120 - 0,135. Byla provedena kontrola a posouzení stavu propustku v tělese komunikace a zjištěna porucha ve dně propustku s následkem vytékáním vody do tělesa komunikace. Bylo konstatováno, že celkový stav propustku je nevyhovující. Následně zahájil investor stavby jednání o opravě stávajícího propustku, s nutností navržení řešení odpovědným projektantem s příslušným oprávněním. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci propustku. Po jejím odsouhlasení a projednání s příslušnými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků, bude přistoupeno k samotné rekonstrukci propustku, která se předpokládá v roce 2019. Při rekonstrukci propustku bude nutný zásah do tělesa komunikace v délce cca 20 m. V této délce byla z výše uvedených důvodů a v rámci finančních úspor navržena odlišná skladba komunikace. Místo vrstvy ze směsi stmelené cementem tl. 150 mm a podkladní asfaltové vrstvy tl. 50 mm byla použita vrstva ze šterkodritu tl. 200 mm. Předmětem této změny jsou méněpráce spojené s neprováděním vrstvy KSC a ACP v okolí propustku.
MP2	SO 101	V rámci projektové dokumentace ve stupni ZDS by zpracován geologický průzkum, jehož úkolem bylo stanovit inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry pro projekt rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 v obci Čejetice, okres Strakonice. Průzkum byl zpracován společností ARCADIS pod číslem zakázky 15 0594 Z 051. Dle výsledků průzkumu je aktivní zóna komunikace v zájmovém území tvořena jílovitými písky, které jsou nebezpečně namrzavé a podmíněčně vhodné do aktivní zóny komunikace. Na základě doporučení geotechnika navrhl projektant celoplošnou výměnu zemin aktivní zóny do hloubky min. 0,5 m. Dále se dle předpokladu z geologického průzkumu, mohly lokálně v úrovni paraplané vyskytovat jílovité zeminy tuhé až měkké konzistence, kde by bylo nutné mocnost výměny po konzultaci s geotechnikem navýšit. Za tímto účelem byly do rozpočtu doplněny položky č. 29, 39 a 40, které by byly čerpány v případě, že geotechnik rozhodne při místním šetření na stavbě o nutnosti navýšit mocnost výměny podloží, popřípadě použít výztužné geotextilie resp. geomříže pro zvýšení únosnosti podloží. Při realizaci stavby byly průběžně prováděny přejímky paraplané geotechnikem. Dle vyjádření geotechnika nebylo nutné provádět navýšení sanace podloží.
MP3	SO 101	Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x DSPS (skutečnost). Počet uličních vpustí v soupisu prací neodpovídá projektové dokumentaci. Změnový list řeší snížení množství uličních vpustí v soupise prací.
MP4	SO 101	Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x DSPS (skutečnost). Počet dopravních značek v soupisu prací neodpovídá projektové dokumentaci. Změnový list řeší snížení množství u položek souvisejících s dopravními značkami v soupise prací.

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):

MP1 Změna skladby vozovky v okolí silničního propustku	-67 873,92 Kč
MP2 Sanace podloží	-525 474,80 Kč
MP3 Uliční vpustí	-20 093,40 Kč
MP4 Svislé dopravní značení	-17 987,90 Kč
Celkem bez DPH:	-631 430,02 Kč
DPH 21%:	-132 600,30 Kč
Celkem včetně DPH:	-764 030,32 Kč

Investor (objednatel): Jihočeský kraj datum 12.12.2018 podpis

TDS: IBR Consulting, s. r. o. datum 11.12.2018 podpis

Projektant (AD): AP2projekt s.r.o. datum 11.12.2018 podpis

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. datum 10.12.2018 podpis

Přílohy: vyhodnocení změn

- změnové soupisy prací č. MP1, MP2, MP3, MP4

1

Změnový soupis prací - MP1

Změna skladby vozovky v okolí silničního propustku

Název projektu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/1407 a III/1394											
poř. číslo pol. položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
41	561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	4782,520	4642,520	-140,000	276,00	1 319 975,52	1 281 335,52	-38 640,00		
45	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4615,720	4468,520	-147,200	9,60	44 310,91	42 897,79	-1 413,12		
47	574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4615,720	4468,520	-147,200	189,00	872 371,08	844 550,28	-27 820,80		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-67 873,92		

Změnový soupis prací - MP2

Sanace podloží

Název projektu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice										
Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/1407 a III/1394										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	imnožství ve smlouvě	imnožství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč
29	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	288,300	0,000	-288,300	245,00	70 633,50	0,00	-70 633,50
39	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	240,250	0,000	-240,250	769,00	184 752,25	0,00	-184 752,25
40	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽ	M2	5285,500	0,000	-5285,500	51,10	270 089,05	0,00	-270 089,05
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-525 474,80

Změnový soupis prací - MP3

Uliční vpusti

Název projektu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/1407 a III/1394

poř. číslo položky pol.	popis položky	měrná jednot.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
51	89712 VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17,000	15,000	-2,000	10 046,70	170 793,90	150 700,50	-20 093,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-20 093,40

Změnový soupis prací - MP4

Svislé dopravní značení

Název projektu: Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice										
Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/1407 a III/1394										
poř. číslo položky pol.	popis položky	měrná jednot.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
55	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	22,000	13,000	-9,000	35 730,20	21 113,30	-14 616,90	
57	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	10,000	-5,000	10 113,00	6 742,00	-3 371,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-17 987,90	