

Stavební rozpočet

Název stavby: Bečváry ON				Doba výstavby:			Objednatel:				
Druh stavby: Oprava dílčí (střecha, fasáda)				Začátek výstavby:			Projektant:				
Lokalita:				Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne:			Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		0,00
1		111101111	Odstranění travního porostu, keřů	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00
2		122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, ručně	m3	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Roubení				0,00	0,00	0,00		0,04
3		151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		RTS komentář: 0									
4		151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00
5		161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		1,87
7		174100050	Zásyp jam,rýh, ruční vč.hutnění šterkopískem, vč.dodávky	m3	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,87
8		171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných	m3	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RTS komentář: Položka se používá pro uložení nesoudržných sypkých hornin nebo v aktivní zóně.									
9		174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00
10		180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.									
11		182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Úprava povrchu svislého zdiva				0,00	0,00	0,00		8,69
12		216903121	Otryskání ploch fasádních pískem, cihla, kámen	m2	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,53
13		216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva cihelného, kamenného	m2	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		212850003	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	8,16
		RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž drenážní flexibilní PVC trubky včetně napojení na revizní šachtu, obsyp kamenivem, ochranné geotextilie (obalení kameniva) a revizní šachty DN 315 mm po 10 m. Položka neobsahuje zemní práce a zapažení výkopu.									
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		2,02
16		317121021	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm vč.dodávky	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07
17		311231114	Vyvolžkování komínového tělesa - 2x průdch v do 6m, včetně komínové revize	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95
		43	Schodiště				0,00	0,00	0,00		0,00
18		R	Otryskání schodišťových stupňů vnitřní, vč. opravy a nátěru	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	0,00		1,13
19		564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,13
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				0,00	0,00	0,00		0,98
20		596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.vč.dodávky HBB 30/30/3cm	m2	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,81
21		596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17
		RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5 %.									
177		59245308	Dlažba (ref. výrobek BEST KLASIKO přírodní 20x10x6)	m2	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,43
		60	Omítky ze suchých směsí				0,00	0,00	0,00		0,82
22		602011187	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová zr.1,0mm	m2	356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
		RTS komentář: Omítka z pastovité směsi, vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr (oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193).									
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		9,86
23		R	Oprava vápen.omítek ostění	m2	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,77
24		612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
25		610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,73
		RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtačení výztužné sítě a rozetření tmelu.									
27		611471411	Úprava stropů štukem tl. 2 - 3 mm	m2	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,04
		RTS komentář: 0									
28		612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
		RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtačení výztužné sítě a rozetření tmelu.									
29		612471411	Úprava vnitřních stěn štukem	m2	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,87
		RTS komentář: nanášením a vyhlazením plstí									
30		611421231	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
31		612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,46

	62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00	15,21
32	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
		<i>RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu.</i>							
33	622421121	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89
34	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
35	622434163	Omitkový sanační systém, 3vrst.	m2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		<i>RTS komentář: Systém je tvořen sanačním postříkem, sanační omítkou soklovou tl.20 mm a sanační štukovou omítkou tl. 2 mm. Na systém je možné aplikovat povrchovou úpravu (penetrační nátěr a např. tenkovrstvá omítka).</i>							
36	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je</i>							
37	622421492	Doplňky, rohová lišta s tkaninou PVC 10/10cm	m	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
38	622421494	Doplňky, podparapetní lišta s tkaninou PVC	m	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	622421491	Doplňky, okenní APU lišta	m	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00	8,43
40	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlysů do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034</i>							
41	635111032	Podlaha Fermacell,desky 2x10mm	m2	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
		<i>RTS komentář: Suchá sádrováklitá podlaha (ref. výrobek Fermacell), bez podsypu, systém 2E32, sestávající ze dvou desek tl. 10 mm. Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár.</i>							
42	631591211	Násyp pod podlahy (ref. výrobek FERMACELL do 100 mm)	m3	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
		<i>RTS komentář: Jedná se o speciální sušený minerální porobetonový granulát. Používá se pro vyrovnání nerovností podlah od 10-100 mm. Dále ho lze použít jako zvukovou izolaci ve stropích z dřevěných trámů.</i>							
	64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00	0,25
43	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč.dodávky 80x197cm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.</i>							
44	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodávky 90x197cm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.</i>							
	711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00	0,21
45	711823121	Montáž nopové fólie vč.dodávky	m2	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
46	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii vč.dodávky	m	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
47	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		<i>RTS komentář: Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.</i>							
48	711212002	Hydroizolační povlak proti vlhkosti- nátěr nebo stěrka tl.3mm	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	0,00	0,00	0,03
49	712491172	Povlaková krytina střech do 30°, ochran. textile	m2	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	69366198	<i>Geotextilie (ref. výrobek FILTEK 300 g/m2 š. 200cm)</i>	<i>m2</i>	<i>1,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50	712441559	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	628522502	<i>Pás modif. asfalt (ref. výrobek Elastek 40 special dekor)</i>	<i>m2</i>	<i>1,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
51	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00	0,00
52	R	Vnitřní kanalizace, včetně kontroly těsnosti	sobor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00	0,13
53	R	Vnitřní vodovod, včetně všech tlakových zkoušek	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
54	R	Vodoměr bytový vč. instalační krabice	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	723	Vnitřní plynovod				0,00	0,00	0,00	0,02
55	R	Vnitřní plynovod - rozvod potrubí od HUP, přípojka, uzávěr, plynoměr, včetně tlakových zkoušek a kompletní revize	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	725	Zařizovací předměty				0,00	0,00	0,00	0,35
56	725100005	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
57	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
58	725013138	Klozet kombi (např. OLYMP),nádrž s armat.odpad svislý,bílý, vč.sedátka	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
59	725110811	Demontáž klozetů splachovacích vč.nádržky	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
60	725210821	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
61	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
62	725220832	Bourání van včetně obezdívky a obkladu	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	731	Kotelny				0,00	0,00	0,00	0,00
63	R	Montáž a dodávka kotle (ref. výrobek Protherm Gepard závěsného kondenzačního výkon 25MKO), včetně příruby	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	732	Strojovny				0,00	0,00	0,00	0,02
64	R	Termostat prostorový, univerzální sestava odkoupení	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	733	Rozvod potrubí				0,00	0,00	0,00	0,09
65	R	Potrubí z měděných trubek D 15-28 x 1 ,0mm, vč. ochrany termoizolačními trubicemi	m	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	734	Armatury				0,00	0,00	0,00	0,02
66	R	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	R	Armatura spodní připojovací	kus	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	735	Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00	0,77
68	735151661	Otopná tělesa (ref. výrobek panel.Radik Plan VK 11 600/ 500)	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
69	735151789	Otopná tělesa (ref. výrobek panel.Radik Plan VK 21 900/1400)	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
70	735151670	Otopná tělesa (ref. výrobek panel.Radik Plan VK 11 600/1600)	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
71	735171128	Těleso trub. (ref. výrobek Koralux Linear Comfort-M KLTM 1220.600)	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
72	R	Vyregulování systému, revize, zkoušky	kpl	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	762	Konstrukce tesařské					0,00	0,00	0,00	2,46
73	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,46
	764	Konstrukce klempířské					0,00	0,00	0,00	0,26
74	764900040	Demontáž odpadních trub	m	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	RTS komentář:	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,003 t/m konstrukce.								
75	764551604	Zpětná montáž svodu kruhového	m	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
76	764900050	Demontáž oplechování parapetů	m	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	RTS komentář:	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.								
77	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
78	R	Montáž okapnice a systémových listů foliové střešní krytiny	m	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	55326109	ref. výrobek VIPLANYL okapnice rš = 350 mm l = 2 m	kus	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	766	Konstrukce truhlářské					0,00	0,00	0,00	1,14
79	R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm, vč.dodávky	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	R	Montáž oken kompl.otevíráv,výklopné dorámu, 2kříd.nad 2,10 m2	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
181	61110331	Okno dřevěné 2kř.,otevíráv,výklopné 1260x1540mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
182	61110327	Okno dřevěné 2kř.otevíráv,výklopné 1030x1590mm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12
183	61110343	Okno dřevěné 2kř.otevíráv,výklopné 1190x2170mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
184	61110333	Okno dřevěné 2kř.otevíráv,výklopné 1860x1520mm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
185	61110332	Okno dřevěné 2kř.otevíráv,výklopné 1650x1580mm	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25
81	R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	76665212	Montáž dveří, rám. zárubeň, kylvné 1kř. do 1 m	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	61173191	Dveře vchodové, plně, jednokř.,otevíráv 90x197cm vč.zárubně	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12
187	61173191	Dveře vchodové celokazetové 90x197 cm vč.rámové zárubně	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
83	R	Montáž dveřního kování (klíka,madla,koule) zámků FAB vč.4 klíče	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevírávých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 80x197cm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13
85	766661122	Montáž dveří do zárubně,otevírávých 1kř.nad 0,8 m	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	61165413	Dveře vnitřní lamino CPL 2/3sko,1kř. 90x197cm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15
86	R	Oprava vnitřního dřevěného zábradlí schodiště - oškábání, vytmelení, 2x nátěr	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	R	Repase dřevěných dveří plných vč.rámové zárubně 800x197cm, a kování	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	R	Montáž oken komplet. jednoduchá, otevíráv, výklopná do rámu pl. do 1 m2	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
190	61110313	Okno dřevěné 1křl. otevíráv,výklopné 750x1260mm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11
191	61110307	Okno dřevěné 1kř. otevíráv,výklopné 1100x900mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
192	61110306	Okno dřevěné 1kř.otevíráv,výklopné 680x1200mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
89	766810010	Dodávka i montáž kuchyňské linky dl. 180cm,vč. vybavení dle TZ	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

195	597813609	Obkládačka 20x20cm	m2	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,71
112	781789705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	783	Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,01
113	R	Nátěr kamenného fasádního obkladu 2x	m2	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
114	R	Nátěr omyvatelný soklu v do 0,15cm u schodišťových stupňů	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	783125131	Nátěr syntetický 2x, ocel.zárubní	m2	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,13
116	784011111	Oprášení/ometení podkladu	m2	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RTS komentář:	Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu.								
117	784011211	Olepování vnitřních ploch	m	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RTS komentář:	Provádí se na styčných plochách, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo ostře a rovně provedeno. Páska š. 50 mm.								
118	784011921	Příplatek, schodiště	m2	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	784191101	Penetrace podkladu univerzální (např. Primalex 1x)	m2	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	RTS komentář:	Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.								
120	784195212	Malba (ref. výrobek Primalex Plus), bílá, bez penetrace, 2 x	m2	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	RTS komentář:	Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.								
121	784402801	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RTS komentář:	Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.								
	786	Čalounické úpravy				0,00	0,00	0,00		0,00
122	R	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely	m2	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	55346622	Žaluzie interiérová 50 do 3,5 m2	m2	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00		0,00
123	900 R01	HZS - demontáž a zpětná montáž popisu (písmena na fasádě)	h	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	0,00	0,00		0,71
124	919721111	Položení obruby záhonové	m	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
197	28324466	Obrubník zahradní plastový (ref. výrobek MAT JB -447133)	m	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
125	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, vč.obrubníku 100/5/20cm přírodní	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,62
126	911333111	Montáž a dodávka světelného nápisu dl.do 5m, vč. tabulí s označením stanice a směru jízdy	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
127	911333112	Osazení a dodávka vtíriny 1200x900mm	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		8,62
128	941941041	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	8,53
129	941941111	Pronájem lešení za den	m2	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	941941841	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
133	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07
135	944945192	Příplatek za každý měsíc pouzř.stříšky, k pol. 5012	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
136	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	0,00	0,00		0,01
137	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		21,25
138	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,22
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se								
140	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se								
141	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,66
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se								
142	968061125	Vyvěšení dřevěných, plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.								
143	968062455	Vybourání dřevěných, plastových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,51
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel.								
144	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,78
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křidel.								
145	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,48
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel.								
146	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,85
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.								
147	965082933	Odstanění násypu tl. do 15cm, plocha nad 2 m2	m3	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	17,25
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
148	962032432	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,27
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
149	962031145	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm	m2	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		16,31
150	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	16,31
151	R	Stavební přímomoce pro ÚT, plynovod - vybourání otvorů pro rozvody, zapravení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	R	Stavební přímomoce pro elektroinstalaci - vybourání otvorů pro rozvody, zapravení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153	R	Stavební přípomocce pro kanalizaci, vodovod, zař.předměty - vybourání otvorů pro rozvody, zapravení, vč.demontáže stávajících rozvodů	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00		0,00
154	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00		0,00
155	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H731	Kotelny				0,00	0,00	0,00		0,00
156	998731202	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H732	Strojovny				0,00	0,00	0,00		0,00
157	998732202	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H733	Rozvod potrubí				0,00	0,00	0,00		0,00
158	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H734	Armatury				0,00	0,00	0,00		0,00
159	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H735	Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00		0,00
160	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,00
161	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,00
162	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	0,00	0,00		0,00
163	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00		0,00
164	R	Realizace osvětlení na fasádě, rohové i nad vchodem	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	R	Kompletní provedení hromosvodu, včetně uzemnění a revize hromosvodu	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	R	Elektroinstalace-rozvody kabeláže, osvětlení, zásuvky,vypínače, nový rozvaděč bytový, elektr.zvonek, včetně elektro revize	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	R	Elektroinstalace-rozvody kabeláže v lištách, dodávka a montáž 5x přímotopů, úprava rozvaděče vč. dodávky nového, včetně elektro revize	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00
168	979082212	Vodorovné přemístění sutí po suchu do 50 m	t	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	979087212	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	979091211	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	979091221	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	1 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	979990162	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>RTS komentář:</i>									0
173	979990101	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	979990181	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,27
175	74910215	Koš odpadkový - viz příloha	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
176	592891001	Lavička - viz příloha	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,22

Celkem: 3 736 669,72

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bečváry ON	Objednatel:				
Druh stavby:	Oprava dílčí (střecha, fasáda)	Projektant:				
Lokalita:		0 Zhotovitel:				
Zpracoval:		Zpracováno dne:	0			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	0,00 T
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00	0,00 T
	15	Úprava povrchu svislého zdiva	0,00	0,00	0,00	0,04 T
	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00 T
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	1,87 T
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	0,00 T
	21	Úprava p	0,00	0,00	0,00	8,69 T
	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	2,02 T
	43	Schodiště	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	0,00	0,00	1,13 T
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný	0,00	0,00	0,00	0,98 T
	60	Omítky ze suchých směsí	0,00	0,00	0,00	0,82 T
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	9,86 T
	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	15,21 T
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	8,43 T
	64	Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	0,25 T
	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,21 T
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	0,00	0,00	0,03 T
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00 T
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,13 T
	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	0,02 T
	725	Zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,35 T
	731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00 T
	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,02 T
	733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	0,09 T
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,02 T
	735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	0,77 T
	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	2,46 T
	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,26 T
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	1,14 T
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00	0,01 T
	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	1,30 T

775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,06 T
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,75 T
781	Obklady (keramické)	0,00	0,00	0,00	3,64 T
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,01 T
784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,13 T
786	Čalounické úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00 T
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00 T
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	0,00	0,00	0,00	0,71 T
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	8,62 T
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	0,00	0,00	0,00	0,01 T
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	21,25 T
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	0,00	16,31 T
H721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00 T
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	0,00	0,00	0,00 T
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00 T
S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00 T
	Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,27 T

Celkem:

0,00

Výkaz výměr

Název stavby:	Bečváry ON	Objednatel:			
Druh stavby:	Oprava dílčí (střecha, fasáda)	Projektant:			
Lokalita:		0 Zhotovitel:			
Zpracoval:		Zpracováno dne:	0		
C	Objekt	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		Odstranění travního porostu, keřů	m2	16*2,5	40,00
2		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, ručně	m3		24,90
				16*0,6*2,5	24,00
				2*1,5*0,3	0,90
3		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	16*2,5	40,00
4		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	40	40,00
5		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	24,9	24,90
6		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	24,9	24,90
7		Zásyp jam,rýh, ruční vč.hutnění šterkopískem, vč.dodávky	m3	16*0,2*0,35	1,12
8		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných	m3	24,9	24,90
9		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	16*0,6*2	19,20
10		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2		32,20
				40	40,00
				-(4,8+3)	-7,80
11		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	32,2	32,20
12		Otryskání ploch fasádních pískem, cihla, kámen	m2	(10+16)*0,4	10,40
13		Očištění stlačeným vzduchem zdiva cihelného, kamenného	m2		50,40
				10,4 kamenný obklad fasádn	10,40
				16*2,5 pro hydroizolaci pod l	40,00
14		Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	10,4	10,40
15		Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm	m	16+4	20,00
16		Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm vč.dodávky	kus	2 byt č. 1	2,00
17		Vyložkování komínového tělesa - 2x průdoh v do 6m	kpl	1	1,00
18		Otryskání schodišťových stupňů vnitřní, vč. opravy a nátěru	kpl	1	1,00
19		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2*1,5	3,00
20		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.vč.dodávky HBB 30/30/3cm	m2	16*0,3	4,80
21		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2*1,5	3,00
22		Omítka stěn tenkovrstvá silikonová zr.1,0mm	m2	356,4565	356,46
23		Oprava vápen.omítek ostění	m2	98,68*0,3	29,60
24		Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	98,68+29,65	128,33
25		Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	38,5399	38,54
26		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2		135,94
				27,5 schodiště	27,50
				(2,5*2)+(2,5*2)+(4*2)+(3,8*4)-	75,34
				(2,5*1)+(2,8*2,34)+(2,9*2,5)+(	33,10
27		Úprava stropů štukem tl. 2 - 3 mm	m2		135,94
				27,5 schodiště	27,50
				(2,5*2)+(2,5*2)+(4*2)+(3,8*4)-	75,34
				33,102 byt č. 1	33,10
28		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2		452,58
				141,12 schodiště	141,12
				218,12 byt č. 2	218,12
				10+28,78+8,64+45,92 byt č.	93,34
29		Úprava vnitřních stěn štukem	m2		452,58

			141,12	schodiště	141,12
			218,12	byt č. 2	218,12
			93,34	byt č. 1	93,34
30	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2			108,44
			(2,5*2)+(2,5*2)+(4*2)+(3,8*4)-		75,34
31	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	33,102	byt č. 1	33,10
32	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	(3,8+2,5)*2*2,8*4	schodiště	141,12
					356,46
			(12*4)+(4*8)		80,00
			276,4565		276,46
33	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	356,4565		356,46
34	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2			353,00
			(12*4)+(4*8)		80,00
			(16+10+16)*6,5		273,00
35	Omítkový sanační systém, 3vrst.	m2	16*1		16,00
36	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2			38,54
			2*(0,68*1,23)+(1,16*0,82)+3*(		5,42
			3*(1,65*1,52)+3*(1,63*1,57)+(		17,14
			(1,03*1,59)*3+(1,19*2,17)+3*(		15,98
37	Doplňky, rohová lišta s tkaninou PVC 10/10cm	m			98,68
			(6*1,26)+(3*0,74)		9,78
			(2*1,54)+1,26+(4*0,68)+(2*1,4		12,66
			(6*1,59)+(3*1,03)+(2*2,17)+1,		33,16
			(6*1,52)+(3*1,86)+(6*1,52)+(3		43,08
38	Doplňky, podparapetní lišta s tkaninou PVC	m			29,65
			(3*1,03)+1,19+(3*0,95)+(3*1,8		22,55
			1,26+(2*1,23)+1,16+(3*0,74)		7,10
39	Doplňky, okenní APU lišta	m	96,68		96,68
40	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	(2,8*2,34*0,08)+(2,9*1*0,08)+		1,16
41	Podlaha Fermacell,desky 2x10mm	m2			82,14
			(4*2)+(3,8*4)+(4,3*5,6)+(4,2*4		65,34
			(4*4,2) byt č. 1		16,80
42	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3			8,21
			(4*2*0,1)+(3,8*4*0,1)+(4,3*5,6		6,53
			(4*4,2*0,10) byt č. 1		1,68
43	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč.dodávky 80x197cm	kus			4,00
			2 byt č.2		2,00
			2 byt č. 1		2,00
44	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodávky 90x197cm	kus			4,00
			3 byt č. 2		3,00
			1 byt č. 1		1,00
45	Montáž nopové fólie vč.dodávky	m2	(2,5+0,6+0,2)*16		52,80
46	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii vč.dodávky	m	16		16,00
47	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	16*2,5		40,00
48	Hydroizolační povlak proti vlhkosti- nátěr nebo stěrka tl.3mm	m2	40		40,00
49	Povlaková krytina střech do 30°, ochran. textilie	m2	1,6*1,1		1,76
50	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	1,76		1,76
51	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvě	m2	1,76		1,76
52	Vnitřní kanalizace	sobor			2,00
			1 byt č. 2		1,00
			1 byt č. 1		1,00
53	Vnitřní vodovod	soubor			2,00
			1 byt č. 2		1,00
			1 byt č. 1		1,00
54	Vodoměr bytový vč. instalační krabice	kus	2		2,00
55	Vnitřní plynovod - rozvod potrubí od HUP, přípojka, uzávěr, plynoměr	soubor	2		2,00
56	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus			2,00
			1 byt č. 2		1,00

57	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1 byt č. 1	1,00
58	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, vč.sedátka	soubor	2 byt č. 1	2,00
			1 byt č.1	1,00
			1 byt č.2	1,00
59	Demontáž klozetů splachovacích vč.nádržky	soubor		2,00
			1 byt č.2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
60	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor		2,00
			1 byt č. 2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
61	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor		4,00
			2 byt č. 2	2,00
			2 byt č. 1	2,00
62	Bourání van včetně obezdívky a obkladu	soubor	1 byt č. 2	1,00
63	Montáž a dodávka kotle Protherm Gepard závěsného kondenzačního výkon 25MKO, včetně příruby	soubor	2	2,00
64	Termostat prostorový, univerzální sestava odkouření	soubor	2	2,00
65	Potrubí z měděných trubek D 15-28 x 1 ,0mm, vč. ochrany termoizolačními trubicemi	m	38+55	93,00
66	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	16	16,00
67	Armatura spodní připojovací	kus	16	16,00
68	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 600/ 500	kus		4,00
			2 byt č.2	2,00
			2 byt č. 1	2,00
69	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 900/1400	kus	8	8,00
70	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 600/1600	kus		2,00
			1 byt č. 2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
71	Těleso trub.Koralux Linear Comfort-M KLTM 1220.600	kus		2,00
			1 byt č. 2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
72	Vyregulování systému, revize, zkoušky	kpl	2	2,00
73	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2		82,14
			(3,8*4)+(4,3*5,6)+(4,2*4,3)+(4	65,34
			(4*4,2) byt č. 1	16,80
74	Demontáž odpadních trub	m	4*6,5	26,00
75	Zpětná montáž svodu kruhového	m	26	26,00
76	Demontáž oplechování parapetů	m	29,65	29,65
77	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	29,65	29,65
78	Montáž okapnice a systémových lišt foliové střešní krytiny	m	(2*1,1)+1,6+1,6	5,40
79	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm, vč.dodávky	kus	5	5,00
80	Montáž oken kompl.otevíravé,výklopné dorámu, 2kříd.nad 2,10 m2	kus	13	13,00
81	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	14	14,00
82	Montáž dveří, rám. zárubeň, kyvné 1kř. do 1 m	kus		5,00
			1 byt č. 2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
			3	3,00
83	Montáž dveřního kování (klika,madlo,koule) zámku FAB vč.4 klíče	kus		5,00
			1 byt č. 2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
			3 vchodové dveře	3,00
84	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus		4,00
			2 byt č. 2	2,00
			2 byt .č 1	2,00
85	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus		4,00
			3 byt č. 2	3,00
			1 byt č. 1	1,00
86	Oprava vnitřního dřevěného zábradlí schodiště - oškrábání, vytmelení, 2x nátěr	kpl	1	1,00
87	Repase dřevěných dveří plných vč.rámové zárubně 800x197cm, a kování	kpl		1,00

88	Montáž oken komplet. jednoduchá, otevíravá, výklopná do rámu pl. do 1 m2	kus	6	6,00
89	Dodávka i montáž kuchyňské linky dl. 180cm,vč. vybavení dle TZ	kpl	1	1,00
90	Dodávka i montáž kuchyňské linky dl. 250cm, vč. vybavení dle TZ	kpl	1	1,00
91	Montáž doplňků dveří, samozavírač	kus	3	3,00
92	Demontáž a zpětná montáž ocel.mříže vč.repase 170x180cm	kus	1	1,00
93	Dveřní kování TWIN SKONTO P 940	kus		8,00
			5 byt č. 2	5,00
			3 byt č. 1	3,00
95	Hydroizolační stěrka	m2		12,25
			(2,5*2) byt č. 2	5,00
			(2,9*2,5) byt č. 1	7,25
96	Penetrace podkladu pod dlažby	m2		50,66
			(1,36*2,44)*3 schodiště	9,96
			(5*1,2) chodba	6,00
			(2,5*2)*2 byt č. 2	10,00
			(4*2) byt č. 2	8,00
			16,702 byt č. 1	16,70
97	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2		50,66
			(1,36*2,44)*3 schodiště	9,96
			(5*1,2) chodba	6,00
			(2,5*2)*2 byt č. 2	10,00
			(4*2) byt č. 2	8,00
			16,702 byt č. 1	16,70
98	Spára podlaha - stěna, silikonem	m		22,28
			(4+2)*2 byt č. 2	12,00
			(2,8+2,34)*2 byt č. 1	10,28
99	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2		12,25
			(2,5*2) byt č. 2	5,00
			(2,9*2,5) byt č. 1	7,25
100	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m		32,28
			5+5 chodba	10,00
			(4+2)*2 byt č. 2	12,00
			(2,8+2,34)*2 byt č. 1	10,28
101	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m		2,00
			1 byt č. 2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
102	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2		23,96
			(1,36*2,44)*3 schodiště	9,96
			(5*1,2) chodba	6,00
			(4*2) byt č. 2	8,00
103	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m		64,70
			-(4*0,8) odpočet otvorů	-3,20
			(3,8+4+3,8+4)+(4,3+5,6+4,3+	52,40
			(4+4,2)*2 byt č. 1	16,40
			-(0,9) odpočet otvorů	-0,90
104	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2		98,10
			(1,36*2,44)*3 schodiště	9,96
			(5*1,2) chodba	6,00
			(2*4)+(3,8*4)+(4,3*5,6)+(4,2*4)	65,34
			(4*4,2) byt č. 1	16,80
105	Lepení povlakových podlah z dílů PVC (vinyl) vč.dodávky podlahoviny	m2		75,82
			(3,8*4)+(4,3*5,6)+(4,2*4,3) b	57,34
			(4*4,2*1,1) byt č. 1	18,48
106	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m		68,80
			2*(3,8+4)+2*(4,3+5,6)+2*(4,2-	52,40
			(4+4,2)*2 byt č. 1	16,40
107	Odsekání obkladů vnitřních	m2		37,44
			(2+2,5)*1,4 byt č. 2	6,30

			1,5*(1+2,9+1+2,9) byt č. 1	11,70
			1,8*(2,9+2,5+2,9+2,5) byt č.	19,44
108	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá Sika	m2		39,60
			(2+2,5)*2*2 byt č. 2	18,00
109	Penetrace podkladu pod obklady	m2	(2,9+2,5)*2*2 byt č. 1	21,60
			(2+2,5)*2*2 byt č. 2	18,00
			(2,5*0,6) byt č. 2	1,50
			2,5*0,6 byt č. 1	1,50
			(2,9+2,5)*2*2 byt č. 1	21,60
110	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	(2,5+1)*2*1,5 byt č. 1	10,50
				16,00
			7 byt č. 2	7,00
111	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	9 byt č. 1	9,00
				53,10
			19,5 byt č. 2	19,50
112	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,6 byt č. 1	33,60
				53,10
			19,5 byt č. 2	19,50
113	Nátěr kamenného fasádního obkladu 2x	m2	33,6 byt č. 1	33,60
114	Nátěr omyvatelný soklu v do 0,15cm u schodišťových stupňů	kpl	10,4	10,40
115	Nátěr syntetický 2x, ocel.zárubní	m2	1	1,00
				9,33
			5,526 byt č.2	5,53
116	Oprášení/ometení podkladu	m2	3,8 byt č. 1	3,80
117	Olepování vnitřních ploch	m	588,522	588,52
118	Příplatek, schodiště	m2	37,92+38,72+19,36	96,00
119	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	168,62	168,62
120	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	135,942+452,58	588,52
121	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	588,522	588,52
				218,12
			(2+2,5)*2*1,4	12,60
122	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely	m2	(17+19,8+15,6+12+9)*2,8	205,52
123	HZS - demontáž a zpětná montáž popisu (písmena na fasádě)	h	7,73	7,73
124	Položení obruby záhonové	m	16	16,00
125	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, vč.obrubníku 100/5/20cm přírodní	m	16	16,00
128	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	(2*1,5)+2	5,00
				464,00
			(18+12+18)*8	384,00
			12*4	48,00
			(2+2)*8	32,00
129	Pronájem lešení za den	m2	464*30	13 920,00
130	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	464	464,00
131	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		458,00
			464	464,00
			-(3*2) odpočet otvorů	-6,00
132	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	458	458,00
133	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	458	458,00
134	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3	3,00
135	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	3	3,00
136	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3	3,00
137	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	270	270,00
138	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	3+2+2+3+2+2+2+2+12+12	44,00
139	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3*(1,03*1,59)+(1,26*1,54)	6,85
140	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2*(0,68*1,23)+(1,16*0,82)+3*(	5,42
141	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	3*(1,86*1,52)+3*(1,65*1,52)+3*(	23,68
142	Vyvěšení dřevěných, plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus		13,00
			6 byt č. 2	6,00

			4 byt č. 1	4,00
			3 vchodové dveře	3,00
143	Vybourání dřevěných, plastových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3*(0,95*2)	5,70
144	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		10,05
			3*(0,7*1,97)+2*(0,8*1,97) by	7,29
			2*(0,7*1,97) byt č. 1	2,76
145	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		5,40
			(0,9*2) byt č. 2	1,80
			2*(0,9*2) byt č. 1	3,60
146	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2		42,66
			(1,36*2,44)*3 schodiště	9,96
			(5*1,2) chodba	6,00
			(2,5*2)+(2,5*2) byt č. 2	10,00
			(1*2,9)+(2,8*2,34)+(2,9*2,5)	16,70
147	Odstranění násypu tl. do 15cm, plocha nad 2 m2	m3		12,32
			(4*2*0,15)+(3,8*4*0,15)+(4,3*0,15)	9,80
			(4*4,2)*0,15 byt č. 1	2,52
148	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3		0,23
			(2*0,2*0,15)*2 byt č. 1	0,12
			(1,2*0,15*0,3)*2 byt č. 1	0,11
			(1,5*0,3*0,0,3)*2 byt č. 1	0,00
149	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm	m2	(1,2*2) byt č. 1	2,40
150	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2		276,46
			(16+10+16)*6,5	273,00
			-3*(1,03*1,59)+(1,19*2,17)	-2,33
			-3*(0,95*2)	-5,70
			-2*(1,86*1,52)+3*(1,65*1,52)+	11,49
151	Stavební přípočty pro ÚT, plynovod - vybourání otvorů pro rozvody, zapravení	kpl	1	1,00
152	Stavební přípočty pro elektroinstalaci - vybourání otvorů pro rozvody, zapravení	kpl	1	1,00
153	Stavební přípočty pro kanalizaci, vodovod, zař.předměty - vybourání otvorů pro rozvody, zapravení, vč.demontáže stávajících	kpl	1	1,00
154	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m			
155	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m			
156	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m			
157	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m			
158	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%		
159	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m			
160	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%		
161	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%		
162	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%		
163	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	52,186	52,19
164	Realizace osvětlení na fasádě, rohové i nad vchodem	kpl	1	1,00
165	Elektroinstalace-rozvody kabeláže, osvětlení, zásuvky,vypínače, nový rozvaděč bytový, elektr.zvonek	soubor	1 byt č. 1	1,00
166	Elektroinstalace-rozvody kabeláže, osvětlení, zásuvky,vypínače, nový rozvaděč bytový, elektr.zvonek	soubor	1 byt č. 2	1,00
167	Elektroinstalace-rozvody kabeláže v lištách, dodávka a montáž 5x přímotopů, úprava rozvaděče	kpl	1	1,00
168	Vodorovné přemístění suti po suchu do 50 m	t	50,7791	50,78
169	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky	t		50,78
			42,9931	42,99
			4,58*1,7	7,79
			50,7791	50,78
170	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t		
171	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km			
172	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	4,5686	4,57
173	Poplatek za skládku suti - směsný odpad	t	46,1124	46,11
174	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,10	0,10
	Obrubník zahradní plastový MAT JB -447133	m	16*1,1	17,60
	Samozavírač dveří	kus	3	3,00
	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	3*1,1	3,30
	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm	m2	1,76*1,1	1,94

	VIPLANYL okapnice rš = 350 mm l = 2 m	kus	3,8*1,1	4,18
	Dveře vchodové, plně, jednokř.,otevíravé 90x197cm vč.zárubně	kus	3	3,00
	Okno dřevěné 2kř.,otevíravé,výklopné 1260x1540mm	kus	1	1,00
	Okno dřevěné 2kř.otevíravé,výklopné 1030x1590mm	kus	3	3,00
	Okno dřevěné 2kř.otevíravé,výklopné 1190x2170mm	kus	1	1,00
	Okno dřevěné 2kř.otevíravé,výklopné 1860x1520mm	kus	3	3,00
	Okno dřevěné 2kř.otevíravé,výklopné 1650x1580mm	kus	5	5,00
	Okno dřevěné 1kř.otevíravé,výklopné 680x1200mm	kus	2	2,00
	Okno dřevěné 1kř. otevíravé,výklopné 1100x900mm	kus	1	1,00
	Okno dřevěné 1kří. otevíravé,výklopné 750x1260mm	kus	3	3,00
	Žaluzie interiérová 50 do 3,5 m2	m2	7,73	7,73
	Dveře vchodové celokazetové 90x197 cm vč.rámové zárubně	kus		2,00
			1 byt č. 2	1,00
			1 byt č. 1	1,00
	Dveře vnitřní lamino CPL 2/3sklo,1kř. 90x197cm	kus		4,00
			3 byt č. 2	3,00
			1 byt č. 1	1,00
175	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 80x197cm	kus		4,00
			2 byt č. 2	2,00
			2 byt č. 1	2,00
176	Dlaždice 30x30cm	m2		59,27
			(1,36*2,44)*3*1,1 schodiště	10,95
			(5*1,2)*1,1 chodba	6,60
			10*0,1*1,1 chodba	1,10
			22,28*0,1*1,1 byt č.1, byt č. :	2,45
			34,702*1,1 byt č. 1, byt č. 2	38,17
	Obkládačka 20x20cm	m2		58,41
			19,5*1,1 byt č. 2	21,45
			33,6*1,1 byt č. 1	36,96

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bečváry ON	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava dílčí (střecha, fasáda)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	0 Zhotovitel:	Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.	IČ/DIČ: 26465728 / CZ26465728
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	197
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	19.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Revize, zkoušky, sondy			
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		3 736 669,72	DN celkem	0,00	NUS celkem	224 200,18		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 960 869,90
Základ 21%	3 960 869,90	DPH 21%	831 782,68	Celkem včetně DPH	4 792 652,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 159683

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23fe8f22-0e00-4825-86ee-01d9d88ef4a1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2018 10:30:01



3596bf07-a9e9-4e08-ba7a-524bf22fc359